

1. Informacje na temat konstrukcji budynków

W skład Zakładu wchodzi następujące budynki i budowle podlegające ubezpieczeniu:

L. P.	Obiekt z krótkim opisem przeznaczenia	Opis obiektu
1	Stacja transformatorowa - obiekt 26	Budynek stacji składa się z dwóch kontenerów o wymiarach: - Wymiary zewnętrzne: 4000 mm (dł.) x 2500 mm (szer.) x 2430mm (wys.) - Wymiary wewnętrzne: 3850 mm (dł.) x 2350 mm (szer.) x 2200 mm (wys.) Podłoga i ściany wykonane są z prefabrykowanych płyt żelbetowych o grubości: podłoga- 12 cm., ściany- 7,5 cm., z betonu B-25 zbrojonego stalą A-III. Płyty te są połączone przez spoiny pachwinowe łączące marki elementów. Kontener został zaprojektowany na obciążenie użytkowe podłogi: - równomiernie rozłożone na całej powierzchni 1,50 kN/m² i - obciążenie transformatorem 20 kN rozkładające się na 4 kółka. Dach wykonany z płyty żelbetowej i pokryty papą termozgrzewalną. Elewacje ścian są betonowe z fakturą typu „baranek” pokryte farbą silikonową.
2	Budynek administracyjny - obiekt 21	Powierzchnia zabudowy - 321.01 m² Powierzchnia użytkowa 275.96 m² KUBATURA 1123.00 m³ Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wym. 12.15x26.85m. FUNDAMENTY – żelbetowe, wylane na mokro. ŚCIANY FUNDAMENTOWE – z bloczków betonowych gr. 25.0cm ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – pustaki Porotherm gr. 25.0cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE – cegła ceram. pełna gr. 25.0cm. ŚCIANKI DZIAŁOWE – cegła ceram. dziurawka gr. 12.0cm. STROPODACH – płaski o konstrukcji drewn. oparty na stropie gęstożebrowym POROTHERM gr. 27 cm. - krycie papą termozgrzewalną. PODCIĄGI – żelbetowe na mokro POSADZKA - gres NADPROŻA – żelbetowe, systemowe Porotherm KOMINY –typowe bet. Leiera
3	Hala sortowni - obiekt 4	Powierzchnia zabudowy - 3339.16 m² Powierzchnia użytkowa 3243.65m² KUBATURA 36 730.00 m³ Obiekt jednokondygnacyjny, hala jednokondygnacyjna o konstrukcji stalowej, o wym. 108.52x30.77m. Wysokość użytkowa min. 9.5m. Rozstaw osiowy ram – 6.0m. FUNDAMENTY – pod słupami –stopy żelbetowe, wylane na mokro. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – ramy stalowe obłożone kasetami ściennymi z wewnętrzną warstwą izolacji termicznej. ŚCIANKI DZIAŁOWE – żelbetowe gr. 20 cm do wys. 2,40 m STROPODACH – płaski o konstrukcji stalowej. Dach z blachy trapezowej T 50 gr.0,7, ocieplony wełną mineralną i pokryty membraną PCV.

		POSADZKA PRZYZIEMIA –płyta żelebet. wylewana na mokro. Wymiana gruntu rodzimego pod fundamenty i posadzkę – wg opracowania Konstrukcyjnego. Posadzka podzielona dylatacjami wg opracowania Konstrukcyjnego, patrz też rys. A.1 niniejszego opracowania NADPROŻA – bram i pasa okien - stalowe – patrz oprac. konstrukcyjne.																		
4	Budynek socjalny - obiekt 4a	<table><tr><td>Powierzchnia zabudowy</td><td>- 124.15 m²</td></tr><tr><td>Powierzchnia użytkowa</td><td>193,58 m²</td></tr><tr><td>KUBATURA</td><td>773.00 m³</td></tr></table> Obiekt dwukondygnacyjny , niepodpiwniczony , o wym. 8.55x14.85m. FUNDAMENTY – żelbetowe , wylewane na mokro. ŚCIANY FUNDAMENTOWE – z bloczków betonowych gr. 25.0cm ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – pustaki Porotherm gr. 25.0cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE – pustak Porotherm ,gr. 25.0cm. ŚCIANKI DZIAŁOWE – cegła ceram. Dziurawka gr. 12.0cm, 6.5cm. STROPODACH –płaski o konstrukcji drewn. Kryty papą termo-zgrzewalną. Oparty na stropie gęstożebrowym. STROP MIĘDZYPIĘTROWY – gęstożebrowy , typowy PODCIĄG – żelbetowy na mokro POSADZKA – gres SCHODY WEWNĘTRZNE – żelbetowe , wylewane na mokro. NADPROŻA – żelbetowe , systemowe Porotherm KOMINY –typowe bet. Leiera	Powierzchnia zabudowy	- 124.15 m ²	Powierzchnia użytkowa	193,58 m ²	KUBATURA	773.00 m ³												
Powierzchnia zabudowy	- 124.15 m ²																			
Powierzchnia użytkowa	193,58 m ²																			
KUBATURA	773.00 m ³																			
5	Zespół wiat: dojrzewania kompostu klasy I i magazynowania kompostu - obiekty 8 i 8a; dla kontenerów kompostowych - obiekt 6/2	Obiekt nr 6/2. Wiaty dla kontenerów kompostowych. <table><tr><td>Powierzchnia zabudowy</td><td>- 469,88m²</td></tr><tr><td>Powierzchnia użytkowa</td><td>469,27 m²</td></tr><tr><td>KUBATURA</td><td>3665,06 m³</td></tr></table> Obiekt nr 8. Wiaty dojrzewania kompostu I klasy. <table><tr><td>Powierzchnia zabudowy</td><td>- 6167.87 m²</td></tr><tr><td>Powierzchnia użytkowa</td><td>6092.02 m²</td></tr><tr><td>KUBATURA</td><td>43 175.00 m³</td></tr></table> Obiekt nr 8a. Wiaty magazynowa kompostu dojrzałego. <table><tr><td>Powierzchnia zabudowy</td><td>- 1099.24m²</td></tr><tr><td>Powierzchnia użytkowa</td><td>1073.30m²</td></tr><tr><td>KUBATURA</td><td>7694.00 m³</td></tr></table> <u>Obiekty NR 6/2 , 8. , 8a</u> Są to wiaty nieocieplone, o nieobudowanych ścianach, o dachach dwuspadowych. Obiekty jednokondygnacyjne , wiaty o konstrukcji stalowej , ramowej. Wiaty posiadają różną rozpiętość osiową: obiekt nr 8 posiada dwie nawy rozpiętości 30 000 mm, natomiast obiekt nr 6 – 13 0 m. Wysokość obu wiat w świetle konstrukcji wynosi nie mniej, niż 6.0 m. Wiaty nr 8a posiada rozpiętość osiową 30 0 m. Wysokość wiaty w świetle konstrukcji wynosi nie mniej, niż 6 .0m. FUNDAMENTY – pod słupami –stopy żelbetowe , wylewane na mokro. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – ramy stalowe bez ścian osłonowych. Jedynie Obiekt nr 8 posiada murki żelbetowe do wys. 1.m. , 2.0 m .powyżej posadzki.- -patrz rys.A.1 , A.3 <u>Ściany te należy wylewać w szalunkach stalowych systemowych aby otrzymać gładką powierzchnię pod malowanie farbą.</u> DACH –płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej POSADZKA PRZYZIEMIA –płyta żelebet. wylewana na mokro.	Powierzchnia zabudowy	- 469,88m ²	Powierzchnia użytkowa	469,27 m ²	KUBATURA	3665,06 m ³	Powierzchnia zabudowy	- 6167.87 m ²	Powierzchnia użytkowa	6092.02 m ²	KUBATURA	43 175.00 m ³	Powierzchnia zabudowy	- 1099.24m ²	Powierzchnia użytkowa	1073.30m ²	KUBATURA	7694.00 m ³
Powierzchnia zabudowy	- 469,88m ²																			
Powierzchnia użytkowa	469,27 m ²																			
KUBATURA	3665,06 m ³																			
Powierzchnia zabudowy	- 6167.87 m ²																			
Powierzchnia użytkowa	6092.02 m ²																			
KUBATURA	43 175.00 m ³																			
Powierzchnia zabudowy	- 1099.24m ²																			
Powierzchnia użytkowa	1073.30m ²																			
KUBATURA	7694.00 m ³																			

6	Zespół wiat: przyjęcia odpadów organicznych - obiekt 5 i dla kontenerów kompostowych - obiekt 6/1	Obiekt nr 5. Wiata przyjęcia odpadów organicznych. Powierzchnia zabudowy - 876,50m² Powierzchnia użytkowa 857,00m² KUBATURA ----- 6303.00 m³ Obiekt nr 6/1. Wiata dla kontenerów kompostowych. Powierzchnia zabudowy - 767,60m² Powierzchnia użytkowa 766,54 m² KUBATURA ----- 5527,00 m³ Obiekty jednokondygnacyjne, wiata o konstrukcji stalowej, ramowej, o sumarycznych wym. 36.60x45.26m. Wysokość użytkowa min. 6.0m. Wiata posiadają różną rozpiętość osiową: obiekt nr 5 posiada rozpiętość 24.0m natomiast obiekt nr 6/1 – 21 0m. FUNDAMENTY – pod słupami – stopy żelbetowe, wylewane na mokro. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – ramy stalowe bez ścian osłonowych. Jedynie Obiekt nr 5 posiada murki żelbetowe do wys. 1.m. powyżej posadzki oraz boksy wydzielone ściankami żelbetowymi do wys 3m. <u>Ściany żelbetowe należy wylewać w szalunkach stalowych systemowych aby otrzymać gładką powierzchnię pod malowanie farbą.</u> - patrz rys. A.1. DACH – płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej POSADZKA PRZYZIEMIA – płyta żelebet. wylewana na mokro.
7	Boksy dla sortowni i - obiekty 10/1 i 10/2	Obiekt nr 10/1. Boksy dla celów sortowni. Powierzchnia zabudowy - 431,20 m² Powierzchnia użytkowa 392,92 m² KUBATURA ----- 2069,76 m³ Obiekt nr 10/2. Boksy dla celów sortowni. Powierzchnia zabudowy - 145,59 m² Powierzchnia użytkowa 132,24 m² KUBATURA ----- 742.00 m³ <u>Obiekt nr 10/2 - FUNDAMENTY – dla żelbetowych ścian boksów fundament stanowi żelbetowa płyta posadzki</u> ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BOKSÓW – żelbetowe na mokro do do wys. 3.0m, gr.20.0cm, powyżej siatka stal. powlekana <u>Ściany żelbetowe należy wylewać w szalunkach stalowych systemowych aby otrzymać gładką powierzchnię pod malowanie farbą.</u> - patrz rys. A.1. DACH BOKSÓW – płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej POSADZKA – płyta żelebet. wylewana na mokro ze spadkami o odwodnieniem wg rys. Arch. i opracowań branżowych
8	Magazyn tymczasowego składowania odpadów niebezpiecznych – obiekt 12	Powierzchnia zabudowy - 232.01 m² Powierzchnia użytkowa 218.21 m² KUBATURA ----- 1160.00 m³ Obiekt nr 12 - Magazyn odpadów niebezpiecznych zaprojektowano jako wiatę stalową o rozpiętości 15.0m. i długości 15.0m. Rozstaw ram wynosi 5.0 m. FUNDAMENTY – pod słupami – stopy żelbetowe, wylewane na mokro. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – z blachy trapezowej powlekanej od szczytów i z tyłu, do wys. +0,30 podwaliny żelbetowe. Od frontu siatka stal. powlekana o drobnowymiarowych oczkach- patrz rys. Arch. DACH – płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej POSADZKA – płyta żelebet. wylewana na mokro ze spadkami i odwodnieniem.

9	Wiatra tymczasowego składowania odpadów z azbestem - obiekt 11	Powierzchnia zabudowy - 552.17 m² Powierzchnia użytkowa 528.68 m² Wiatę nr 11 zaprojektowano jako wiatę stalową o rozpiętości 15.0 m i długości 36.0m. Rozstaw ram wynosi 6 .0m. FUNDAMENTY – pod słupami –stopy żelbetowe , wylewane na mokro. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – z blachy trapezowej powlekanej od szczytów i z tyłu, do wys. +0,30 podwaliny żelbetowe. Od frontu siatka stal. powlekana o drobnowymiarowych oczkach- patrz rys. A.4. DACH –płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej POSADZKA –płyta żelbet. wylewana na mokro.
10	Warsztat rozbiórki odpadów wielkogabarytowych - obiekt 20a Oraz Wiatra składowania odpadów wielkogabarytowych - obiekt 20d	Obiekt nr 20a. Warsztat rozbiórki. Powierzchnia zabudowy - 191.83m² Powierzchnia użytkowa 174.46 m² KUBATURA ----- 1194.00m³ Obiekt 20 d. Wiatra składowania odpadów wielkogabarytowych Powierzchnia zabudowy - 397,09m² Powierzchnia użytkowa 383,80m² KUBATURA ----- 2411.00 m³ Projektuje się konstrukcję wiaty 20d. i warsztatu –20a. w postaci stalowej ramy przestrzennej zakotwionej sztywno w fundamentach. Ściany osłonowe z kaset ściennych systemowych ocieplanych dla warsztatu. Warsztat kryty panelami dachowymi z izolacją termiczną, Natomiast wiatra kryta jest blachą trapezową . FUNDAMENTY – pod słupami Obiektu 20a i 20d. –stopy żelbetowe , wylewane na mokro,- patrz oprac. Konstrukcje ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WARSZTATU- do wys. 50 cm ściana żelbetowa lana na mokro gr. 20.00cm. <u>Ściany żelbetowe należy wylewać w szalunkach stalowych systemowych aby otrzymać gładką powierzchnię pod malowanie farbą.</u> Powyżej kasety ścienne ocieplane - systemowe. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WIATY – blacha trapezowa powlekana STROPODACH –WARSZTAT - płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie panelami dachowymi składającymi się z dwóch warstw zewnętrznych-paneli dachowych z blachy stalowej powlekanej i blachy trapezowej T45 oraz wewnętrznej izolacji termicznej. STROPODACH –WIATA - płaski o konstrukcji stalowej-blacha trapezowa. POSADZKA PRZYZIEMIA –płyta żelbet. wylewana na mokro, Wymiana gruntu rodzimego pod fundamenty i posadzkę – wg opracowania Konstrukcyjnego. patrz też rys. Arch. niniejszego opracowania NADPROŻA – bram i pasa okien - stalowe -patrz oprac. konstrukcyjne.
11	Kontener socjalny - obiekt 20c	Powierzchnia zabudowy - 14.47 m² Powierzchnia użytkowa 13.00 m² KUBATURA ----- 42.00 m³ Obiekt 20c.-kontener socjalny jest kontenerem stal. ocieplanym-w technologii systemowej 6.0x2.5m
12	Budynek socjalny dla pracowników fizycznych - obiekt 13	Powierzchnia zabudowy – 185,42m³ Powierzchnia użytkowa – 155,08m³ Kubatura – 592,00m³

		Obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony , o wym. 10.05x19.17. FUNDAMENTY – żelbetowe , wylewane na mokro. ŚCIANY FUNDAMENTOWE – z bloczków betonowych gr. 25.0cm do wys. + 0,35. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – pustaki Porotherm gr. 25.0cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE NOŚNE –cegła pełna ceram.gr. 25.0cm. ŚCIANKI DZIAŁOWE – cegła ceram. dziurawka gr. 12.0cm, 6.5cm. STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ –płaski o konstrukcji drewn. kryty papą termozgrzewalną STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ TECHNICZNĄ(KOTŁOWNIA) -płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie panelami dachowymi. Oba rodzaje stropodachów oddzielone od siebie murem ogniowym -patrz rys. Arch. PODCIĄG – żelbetowy na mokro POSADZKA – gres , lastriko(zb. oleju)-patrz rys.A.1. NADPROŻA – żelbetowe , systemowe Porotherm KOMINY –typowe bet. Leiera									
13	Wiata garażowa z warsztatem - obiekt 14	<table> <tr> <td>Powierzchnia zabudowy</td><td>-</td><td>276,75 m²</td></tr> <tr> <td>Powierzchnia użytkowa</td><td></td><td>252,80m²</td></tr> <tr> <td>KUBATURA</td><td></td><td>1801,00 m³</td></tr> </table> Projektuje się konstrukcję wiaty w postaci stalowej ramy przestrzennej zakotwionej sztywno w fundamentach. Wiata posiada rozpiętość osiową 6.60m. Wysokość wiaty w świetle konstrukcji jest zróżnicowana i wynosi 7.7m. w części przeznaczonej na kompaktor, a 4.5m. w pozostałej części Zewnętrzne wym. 13.66x20.26m. Dach z paneli dachowych, ściany z kaset ściennych z blachy stalowej (z warstwą ociepleniową) FUNDAMENTY – pod słupami –stopy żelbetowe , wylewane na mokro, pod ścianami tradycyjnymi – ławy fundamentowe żelbet. na mokro ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA –GARAŻ KOMPAKTORA ramy stalowe obłożone kasetami ściennymi składającymi się z dwóch warstw zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej i wewnętrznej warstwy izolacji termicznej- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA –WARSZTAT – pustaki Porotherm gr. 25.0cm., powyżej 2.39m. jak w garażu kompaktora ŚCIANY DZIAŁOWE – gr. 25.0cm.-cegła pełna ceram. STROPODACH –płaski o konstrukcji stalowej- pokrycie panelami dachowymi składającymi się z dwóch warstw zewnętrznych-blachy trapezowej T45 , paneli dachowych z blachy stalowej powlekanej i wewnętrznej warstwy izolacji termicznej. POSADZKA PRZYZIEMIA –plyta żelebet. wylewana na mokro, w garażu kompaktora dodatkowo pod koła warstwa żwiru gr.85.0cm. Wymiana gruntu rodzimego pod fundamenty i posadzkę – wg opracowania Konstrukcyjnego. patrz też rys. A.3 niniejszego opracowania NADPROŻA – bram i pasa okien - stalowe – w garażu kompaktora, w pom. warsztatowym stalowe i systemowe – patrz oprac. konstrukcyjne.	Powierzchnia zabudowy	-	276,75 m ²	Powierzchnia użytkowa		252,80m ²	KUBATURA		1801,00 m ³
Powierzchnia zabudowy	-	276,75 m ²									
Powierzchnia użytkowa		252,80m ²									
KUBATURA		1801,00 m ³									
14	Portiernia - obiekt 1	<table> <tr> <td>Powierzchnia zabudowy</td><td>-</td><td>42.49 m²</td></tr> <tr> <td>Powierzchnia użytkowa</td><td></td><td>27.24 m²</td></tr> <tr> <td>KUBATURA</td><td></td><td>154.00 m³</td></tr> </table> Obiekt jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony , o wym. 4.35x9.75m. p.p.p. – +109.94 m n.p.m. FUNDAMENTY – żelbetowe , wylewane na mokro. ŚCIANY FUNDAMENTOWE – z bloczków betonowych gr. 25.0cm ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZYZIEMIA – pustaki Porotherm gr. 25.0cm ATTYKA – cegła pełna ceram. kl.10 , gr.= 25.0cm. ŚCIANKI DZIAŁOWE – cegła ceram. dziurawka gr. 12.0cm.	Powierzchnia zabudowy	-	42.49 m ²	Powierzchnia użytkowa		27.24 m ²	KUBATURA		154.00 m ³
Powierzchnia zabudowy	-	42.49 m ²									
Powierzchnia użytkowa		27.24 m ²									
KUBATURA		154.00 m ³									

		STROP NAD PRZYZIEMIEM – żelbetowy , wylewany na mokro STROPODACH – płaski o konstrukcji drewn. kryty papą termo- zgrzewalną, wentylowany- patrz rys. A.1. POSADZKA PRZYZIEMIA – posadowiona na płycie żelbet. wylewanej na mokro. SCHODY ZEWNĘTRZNE – żelbetowe , wylewane na mokro. NADPROŻA – zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro- - wewnętrzne – systemowe Porotherm –NSP-11.5 KOMINY –typowe bet. Leiera – od poziomu 0.00. Powyżej stropu nad przyziemiem obłożone cegłą ceram. pełną gr. 6.5 cm. , czapka żelbetowa na mokro
--	--	---

Projekty ww. budynków i budowli znajdują się na stronie <http://zuokstarylas.mojbip.pl/?pid=23>.

2. Informacja na temat zabezpieczeń ppoż.

Podział obiektu na strefy pożarowe

Każdy budynek stanowi odrębną strefę pożarową. Na terenie zakładu żaden z budynków nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej. Wszystkie budynki poza obiektem administracyjnym (21) oraz obiektem socjalnym (4a) zakwalifikowane są do strefy PM (Qd < 500 MJ/m²). Natomiast wymienione wyżej dwa obiekty zakwalifikowane są do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Techniczne systemy zabezpieczeń

Obiekt wyposażono w następujące instalacje zapewniające bezpieczeństwo pożarowe:

- a) przeciwpożarowy wyłącznik prądu - budynki nr 4, 13, 14 i 20
- b) instalacja odgromowa wszystkie obiekty
- c) hydranty zewnętrzne

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 20 l/s zgodnie z Dz. U. Nr 121, poz.1139 §5 ustęp1 pkt 2 i zapewnione jest z sieci wodociągowej oraz ze zbiornika retencyjnego o poj. ok. 150 m³.

Przy zbiorniku retencyjnym (ppoż.) znajduje się stanowisko czerpania wody i zasilenia za pomocą motopompy lub autopompy wozu gaśniczego suchej sieci hydrantowej (nasady 75). Uzupełnianie wody w zbiorniku ppoż. odbywa się za pomocą wodociągu dostarczającego wodę pitną.

- d) oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Lampy oświetlenia ewakuacyjnego umieszczono w sortowni (4) oraz na ciągach komunikacyjnych oświetlanych światłem sztucznym.

Obiekty są wyposażone w następujące środki gaśnicze indywidualne:

Nazwa obiektu	Rodzaj gaśnic	Ilość sztuk
Obiekt nr 1 - Portiernia	GP 2x ABC	1 szt. GP 4x ABC
Obiekt nr 4 – Sortownia odpadów	GP 4x ABC	6 szt. GP 6x ABC
Obiekt nr 4a – budynek socjalny dla pracowników sortowni	GP 2x ABC	2 szt. GP 4x ABC
Obiekt nr 13 – część socjalna	GP 2x ABC	1 szt. GP 4xABC
Obiekt nr 14 – część warsztatowo garażowa	GS 5 BC	2 szt. GS 5 BC
Obiekt nr 20 (a, d) – odpady wielkogabarytowe	GP 2x ABC (bud. a) GP 4x ABC (bud. d)	po 1 szt. GP 4x ABC
Obiekt nr 21 – budynek administracyjny	GP 4x ABC	2
Wiata z azbestem (11)	GP 4x ABC	GP 6x ABC

Wiata na odpady niebezpieczne (12)	GP 4x ABC	GP 6x ABC
Kontenerowa stacja paliw	AP 25 ABC	2
	GP 6x ABC	2
	koc gaśniczy	3

Na terenie całego Zakładu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, surowo przestrzegany.

3. Informacja na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych

Cały teren Zakładu jest otoczony ogrodzeniem o wysokości 2,30 m z siatki stalowej powlekanej o oczkach 5x5 cm na słupkach stalowych. Ponad siatką znajduje się zabezpieczenie z 3 rzędów drutów kolczastych. W ogrodzeniu są 2 bramy przesuwne, przy których znajdują się posterunki ochrony.

Teren Zakładu jest całodobowo dozorowany przez firmę ochroniarską, w składzie minimum 2 osoby.

Teren Zakładu jest oświetlany w nocy.

Docelowo cały Zakład będzie wyposażony w monitoring (kamery, rejestratory, czujniki ruchu) – planowane jest doposażenie w okresie I-II kw 2013.

Na terenie Zakładu mogą się poruszać wyłącznie pracownicy oraz osoby będące pod opieką pracowników – po uprzednim wpisaniu do książki wejścia na teren Zakładu. Wyjątek stanowią samochody transportujące odpady z zewnątrz, poruszające się po oznakowanych trasach pod kontrolą pracowników Spółki.

Pracownicy są wyposażeni w odzież roboczą (poza pracownikami biurowymi). Od 3 grudnia wszyscy pracownicy będą dodatkowo wyposażeni w identyfikatory.

Sprzęt jest trzymany w pomieszczeniach zamkniętych i posiada dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe indywidualne.

We wszystkich obiektach Spółki znajdują się standardowe zabezpieczenia antykradzieżowe – zamki we wszystkich drzwiach, szafy i szafki zamykane. Pomieszczenia magazynowe (magazynki podręczne) nie posiadają okien, zaś klucze są udostępnione wyłącznie osobom odpowiedzialnym materialnie. Prowadzony jest rejestr wydawanych kluczy.

Gotówka nie jest trzymana na terenie Zakładu –będzie przechowywana dopiero po dodatkowym zabezpieczeniu pomieszczenia roletami przeciwwłamaniowymi oraz dodatkowymi drzwiami przeciwwłamaniowymi.

4. Informacja na temat działalności Przedsiębiorstwa.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. zlokalizowany jest na terenie działki nr 9, o powierzchni 25,19 ha, w odległości około 3,5 km na północ od drogi krajowej nr 22 Starogard Gdański – Chojnice, w odległości 4,5 km na zachód od Starogardu Gdańskiego.

Głównym celem działalności zakładu jest utylizacja odpadów komunalnych pochodzących z 20 gmin – udziałowców Spółki.

Odpady komunalne zmieszane dostarczane będą samochodami służb komunalnych do strefy buforowej przed ciągiem segregacji. Tutaj wybierane będą do kontenera elementy wielkogabarytowe, które nie powinny trafiać na linię sortowniczą. Po zapełnieniu kontenera odpady te kierowane będą do punktu przeróbki odpadów wielkogabarytowych, gdzie zostaną poddane dalszej obróbce. Pozostałe odpady za pomocą małej ładowarki skierowane będą na kanałowy przenośnik załadowniczy i dalej przenośnikiem wznoszącym transportowane na wstępny przenośnik sortowniczy. Na wstępnym przenośniku sortowniczym wybierane będą surowce wielkowymiarowe (np. duże kartony, folie, itp.), odpady niebezpieczne (baterie, lekarstwa) oraz opakowania szklane. Odpady surowcowe zrzucane będą poprzez zsypy sortownicze do kontenerów. Odpady niebezpieczne gromadzone będą w pojemnikach o objętości 15 l wstawionych do kabiny. W kabinie sortowania wstępnego istnieje możliwość zainstalowania rozrywarki worków. Po przejściu przez kabinę sortowania wstępnego odpady trafią do sita bębnowego, w wyniku ruchu obrotowego rozbije zbite odpady i rozdzieli je mechanicznie na 3 frakcje. Wydajność roczna zakładu ma sięgnąć rzędu 60 000 - 65 000 Mg odpadów.

Zakład będzie czynny 5 dni w tygodniu, w godz. 6:00-22:00. Praca będzie odbywać się w systemie dwuzmianowym. W sąsiedztwie zakładu znajdują się nieużytki oraz lasy.

Dojazd pożarowy do zakładu zapewniony jest drogą asfaltową prowadzącą z miejscowości Rachocin bezpośrednio do zakładu. Wjazd na teren zakładu zapewniony jest dwiema bramami pożarowymi.

Zakład pełni funkcję Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla południowego regionu województwa pomorskiego, wynikającą z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, iż Zakład jest monopolistą w zakresie odpady komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i resztek posortowniczych odbieranych od ponad 190 tys mieszkańców z terenu 20 gmin.

Zakład został wybudowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie wynosi ok. 70,6 mln zł. Oprócz wspomnianego dofinansowania Zakład pozyskał jeszcze środki pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 20,6 mln zł oraz środki pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 3,8 mln zł.

5. Liczba zatrudnionych osób

Obecnie Spółka zatrudnia 82 osoby i jest to zatrudnienie docelowe.

6. Informację o obrocie

Przewidujemy, iż obrót zawrze się w przedziale 12-16 mln zł (przewidywalny – 14,5 mln zł).

Ponieważ Zakład został uruchomiony w lipcu br., zaś pierwsze pełne partie odpadów zaczął przyjmować w sierpniu, obrót w wysokości 1,8 mln zł dotyczy wyłącznie miesięcy sierpień-wrzesień.

7. Szkodowość

Od początku istnienia Spółki nie wystąpiły sytuacje ani szkody, które mogą skutkować roszczeniami.