



Znak sprawy ZP/POIS.02.01.00-00-005/09/01/2013/2014/2

Załącznik nr 10

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

**Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz
z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w
miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański**

Adres obiektu budowlanego:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.,
Stary Las 9
83-200 Starogard Gdański

Nazwy i kody ważniejszych usług i robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

45222100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
71320000- Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
45252200-Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45211350-Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45231300-Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232454-Roboty budowlane w zakresie zbiorników wód deszczowych
45232152- Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45233120-Roboty w zakresie budowy dróg
45223300-Roboty budowlane w zakresie parkingów
45111200-Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-Badania gruntu
45300000-Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Pozostałe:

48150000-Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej

42900000-Różne maszyny ogólnego i specjalnego stosowania

38000000-Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

80530000-Usługi szkolenia zawodowego

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.,

Stary Las 9

83-200 Starogard Gdański

Opracowano przez:

Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy

Sabina Kowalska

ul. Sikorskiego 34A

84-200 Wejherowo

Data opracowania:

marzec 2014r.



Spis treści

A. CZĘŚĆ OPISOWA	7
I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	7
1. Charakterystyczne parametry, wielkość obiektu, zakres robót budowlanych	7
1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:	7
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	9
1.2.1. Lokalizacja.....	9
1.2.2. Uwarunkowania prawne inwestycji	11
1.2.3. Uwarunkowania środowiskowe inwestycji	12
1.2.4. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna	14
1.2.5. Stan istniejący ZUOK w Starym Lesie.....	15
1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe.....	16
1.3.1. Budowa Instalacji stabilizacji	16
1.3.2. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków	19
1.3.3. Budowa budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym.	20
1.3.4. Budowa odwodnienia w obrębie istniejącej kompostowni i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami chłonnymi.....	20
1.3.5. Budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych	21
1.3.6. Przebudowa dróg, placów, chodników i parkingu.....	22
1.3.7. Dostawy	23
1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.....	23
1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji	23
1.4.2. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszych przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.	26
II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	26
1. Ogólne wymagania projektowe i budowlane	26
1.1 Gwarancje i normy	27
1.1.1. Gwarancje techniczne:	27
1.1.2. Gwarancje technologiczne:	28
1.1.3. Gwarancje operacyjne	29
2. Instalacja stabilizacji	29
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków	34
4. Budynek sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym	41
5. Sterowanie , automatyka i instalacje teletechniczne	42
5.1.1. Automatyka obiektowa	43
5.1.2. Sterownia główna (zakładowa)	43
6. Sieci, zbiorniki i przyłącza.....	44
7. Przebudowa i budowa dróg, placów, chodników, parkingów	45
8. Dostawy	46
8.1 Wyposażenie laboratorium.....	46
8.1.1. Spektrofotometr.....	46
8.1.2. Mineralizator (termoreaktor)	46
8.1.3. Piec muflowy	47

8.1.4.	Waga precyzyjna.....	47
8.1.5.	Zestaw 3-ech eksykatorów szklanych.....	48
8.1.6.	Wagosuszarka.....	48
8.1.7.	Młyn nożowy	48
8.1.8.	Zestaw do oznaczania AT4.....	49
8.1.9.	Łażnia grzejna	49
8.1.10.	Zestaw do sączenia	49
8.1.11.	Płyta grzewcza ceramiczna z mieszaniem.....	50
8.1.12.	Chłodziarka laboratoryjna.....	50
8.1.13.	Suszarka laboratoryjna	50
8.1.14.	Wieloparametrowy miernik pH, przewodności i tlenu	51
8.1.15.	Wieloparametrowy miernik biogazu	51
8.1.16.	Prysznic bezpieczeństwa i oczomyjka	52
8.1.17.	Stoły laboratoryjne	52
8.1.18.	Wyciąg laboratoryjny (digestorium)	53
9.	Założenia technologiczne.....	54
9.1	Rodzaje i ilości odpadów	54
9.1.1.	Rodzaje odpadów	54
9.1.2.	Skład morfologiczny odpadów	56
9.1.3.	Przygotowanie odpadów	56
10.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu, architektury, konstrukcji, instalacji i wykończenia	57
10.1	Instalacja stabilizacji	57
10.1.1.	Centrala sterowania procesami (sterownia obiektowa).....	60
10.1.2.	Filtr biologiczny (jeśli w oferowanej technologii występuje)	61
10.2	Oczyszczalnia ścieków	62
10.3	Budynek sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym.....	64
10.3.1.	Zaplecze socjalne	65
10.3.2.	Sterownia główna (zakładowa)	66
10.3.3.	Laboratorium zakładowe	68
10.3.4.	Magazyn.....	68
10.3.5.	Pozostałe wymagania dot. budynku sterowni/socjalnego	69
10.4	Instalacje zewnętrzne (zakładowe)	69
10.4.1.	Instalacje wody pitnej i przemysłowej.....	69
10.4.2.	Instalacje kanalizacji sanitarno-technologicznej i kanalizacji deszczowej.	70
10.4.3.	Instalacje grzewcze	71
10.4.4.	Instalacje przeciwpożarowe.....	72
10.4.5.	Instalacje elektryczne i oświetleniowe	72
10.4.6.	Instalacje teletechniczne i niskoprądowe.....	72
10.4.7.	Instalacje odgromowe	73
10.4.8.	Pompownie	73
10.5	Instalacje wewnętrzne	73
10.5.1.	Instalacje wody pitnej i przemysłowej.....	73
10.5.2.	Instalacje kanalizacyjne sanitarnej	73
10.5.3.	Instalacje grzewcze	73
10.5.4.	Instalacje wentylacyjne.....	74
10.5.5.	Instalacje elektryczne i oświetleniowe	74
10.5.6.	Instalacje teletechniczne i niskoprądowe.....	75
10.5.7.	Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej.....	76
10.5.8.	Wypożyczenie p.poż.	76
10.6	Place składowe, technologiczne, manewrowe, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi	76
10.7	Zamienność	77
10.8	Standaryzacja metryczna.....	78
10.9	Bezpieczeństwo	78
10.10	Łatwość utrzymania i konserwacji.....	78
10.11	Ciągi komunikacyjne (technologiczne), pomosty obsługowe.....	79
10.12	Zabezpieczenia antykorozyjne	79



10.13	Części zamienne	79
10.14	Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu i infrastruktury	80
10.14.1.	Wagi samochodowe	80
10.14.2.	Wewnętrzna stacja paliw	80
10.14.3.	Stanowisko do mycia i dezynfekcji kół samochodowych	80
10.14.4.	Ogrodzenie	80
10.14.5.	Zagospodarowanie zielenią	80
10.14.6.	Dostępność energii elektrycznej	80
B.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	81
1.	Część ogólna	81
1.1	Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego	82
1.2	Przedmiot i zakres robót budowlanych	82
1.	ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, Z MOŻLIWOŚCIĄ BIOLOGICZNEGO SUSZENIA WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH „STARY LAS” SP. Z O.O., W MIEJSCOWOŚCI STARY LAS, GM. STAROGARD GDAŃSKI.....	82
2.	ZASADNICZE ELEMENTY ROBÓT OBEJMUJĄ:.....	82
1.3	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych	84
1.4	Informacje o terenie budowy	84
1.4.1.	Organizacja robót budowlanych	84
1.4.2.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	87
1.4.3.	Ochrona środowiska w trakcie trwania robót	88
1.4.4.	Warunki bezpieczeństwa pracy	88
1.4.5.	Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy	90
1.4.6.	Warunki dotyczące organizacji ruchu	91
1.4.7.	Ogrodzenie	91
1.4.8.	Zabezpieczenie chodników i jezdni	91
1.5	Nazwy i kody	92
2.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowania i kontroli jakości	92
2.1	Źródła pozyskiwania Materiałów	92
2.2	Kontrola jakości Materiałów	92
2.3	Transport materiałów	93
2.4	Przechowywanie i magazynowanie materiałów	93
3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	94
4.	Wymagania dotyczące środków transportu	94
5.	Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	94
5.1	Roboty przygotowawcze	95
5.1.1.	Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych oraz punktów wysokościowych w terenie. .	95
5.1.2.	Przygotowanie terenu budowy i usunięcie górnej warstwy gleby.	96
5.2	Roboty ziemne	96
5.2.1.	Odwodnienie wykopów:.....	96
5.3	Roboty budowlane	97
5.3.1.	Fundamenty, konstrukcje nośne	97
5.3.2.	Izolacje przeciwwilgociowe	97
5.3.3.	Konstrukcje stalowe	98

5.3.4.	Mury z materiałów ceramicznych.....	98
5.4	Roboty instalacyjne	98
5.5	Roboty drogowe.....	98
5.6	Zagospodarowanie terenu	99
5.7	Wymagania miejscowe i środowiskowe	99
6.	Działania związane z kontrolą, badaniami i odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia	99
6.1	Program zapewnienia jakości.....	99
6.2	Zasady kontroli jakości robót	100
6.3	Odbiór wymiarów	101
6.4	Warunki eksploatacyjne.....	101
6.5	Badania i pomiary	102
6.5.1.	Raporty z badań.....	102
6.5.2.	Badania prowadzone przez Inżyniera kontraktu	102
6.6	Atesty jakości materiałów	103
6.7	Zatwierdzenie materiałów i elementów gotowych	103
7.	Komunikacja i sprawozdawczość	104
8.	Przedmiar i obmiary robót.....	104
9.	Odbiór robót	104
9.1	Rodzaje odbiorów	104
9.2	Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających.....	104
9.3	Uczynnienie poszczególnych instalacji i obiektów	105
9.4	Odpowiedzialność Zamawiającego	108
9.5	Odbiór częściowy	108
9.6	Odbiór końcowy	110
9.7	Przejęcie Robót i przekazanie do eksploatacji	111
9.8	Próby Eksploatacyjne	112
9.9	Szkolenie personelu	113
9.10	Gwarancja Jakości i Rękojmia	113
9.11	Świadectwo wykonania	114
10.	Zasady płatności.....	114

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA.....116

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	116
2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.....	116
3.	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	116
4.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	118
4.1	Lista stosowanych Norm, normatywów	118
4.2	Lista przepisów.....	144



A. CZĘŚĆ OPISOWA

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY, WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować i wykonać Roboty budowlane polegające na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański.
2. Zasadnicze elementy Robót obejmują:
 - 1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: kompletnego projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia budowli i budynków, projektów wykonawczych, projektu organizacji Robót, dokumentacji i opracowań wymaganych przez prawo ochrony środowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
 - 2) Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę.
 - 3) Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących: obiekty kubaturowe, w tym w szczególności:
 - i. Budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o przepustowości min 40 000Mg/rok, z możliwością biologicznego suszenia w ilościach min 60000 Mg/rok lub kompostowania w ilości min 20 000 Mg/rok, wraz z całą infrastrukturą drogową, placem magazynowo -manewrowym i przyłączami do sieci, wodociągowej, energetycznej i AKPiA, przebudową sieci p-poż, budową sieci kanalizacji technologicznej z pompownią oraz dostawą i montażem maszyn, urządzeń i wyposażenia instalacji przetwarzania odpadów.
 - ii. Rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości min 120 m3/d oraz budowę zbiornika na ścieki surowe o pojemności min 1000 m3, a także zbiornika na

ścieki oczyszczone o pojemności min 1500 m³, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury drogowej, placu manewrowego i przyłączami do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i AKPiA.

iii. Budowę budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym wraz z niezbędnymi przełożeniami sieci istniejących i budową przyłączy do sieci kanalizacyjnej, sieci co, sieci wodociągowej, energetycznej i AKPiA.

- 4) Budowę odwodnienia (np. odwodnienia liniowego) w obrębie istniejącej kompostowni, stacji demontażu i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami chłonnymi.
- 5) Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych dla obiektów realizowanych w ramach umowy, w tym między innymi: technologiczne, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, elektryczne, oświetlenia, wody pitnej i/lub technologicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, centralnego ogrzewania, zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji teletechnicznych.
- 6) Przebudowę i budowę dróg, placów i chodników w obrębie obiektów realizowanych w ramach umowy oraz włączenie do istniejącego układu drogowego oraz budowa parkingu 30 stanowiskowego przy budynku administracyjnym.
- 7) Zagospodarowanie terenu wokół obiektów realizowanych w ramach umowy (instalacja stabilizacji, oczyszczalnia, zbiorniki, budynek sterowni, drogi, place itd.).
- 8) Dostawy obejmujące wyposażenie laboratorium w sprzęt i urządzenia kontrolno-pomiarowe i wyposażenie techniczne.
- 9) Kompletnie wyposażenie obiektów realizowanych w ramach umowy: w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, system telewizji przemysłowej, systemy komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem.
- 10) Roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, utworzenie dróg, placów, chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót.
- 11) Próby Końcowe (na które składają się próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny), szkolenie personelu, nadzór nad Próbami Eksploatacyjnymi, oraz usunięcie wszelkich wad w Robotach.
- 12) Wszelkie czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.



1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.1. Lokalizacja

Przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia i kompostowania wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, planowane jest w granicach istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), na terenie: **części działki nr ewid. 9, obręb 0005 Stary Las, powierzchni 25,19 ha. gmina Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie.**

Teren, na którym zlokalizowany jest ZUOK w Starym Lesie i na którym przewiduje się realizację przedsięwzięcia, położony jest na gruntach należących administracyjnie do wsi Stary Las, w enklawie otoczonej od strony północnej i zachodniej lasami, zlokalizowanej w odległości ok. 1 km na północny zachód od centrum wsi. Teren zakładu leży w odległości ok. 6,5 km na zachód od centrum miasta Starogardu Gdańskiego i ok. 3,4 km od zachodnich krańców zabudowy miejskiej.

Cała działka ZUOK ma kształt zbliżony do prostokąta i od strony południowej przylega do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej do zabudowań wsi Stary Las i dalej do drogi krajowej nr 22, przebiegającej przez Starogard Gdański. Od strony północnej teren ZUOK przylega do torowiska czynnej linii kolejowej nr 203 relacji Tczew – Kostrzyn. Za linią kolejową oraz za zachodnią granicą działki zakładu rozciągają się tereny zalesione, pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard. Od strony południowej i wschodniej teren zakładu graniczy z gruntami rolnymi i nieużytkami.

Na potrzeby instalacji biologicznego przetwarzania odpadów przewiduje się wykorzystanie części terenu zakładu o **powierzchni ok. 10.000 m²** – położonej w północno-wschodnim fragmencie działki nr ewid. 9 (obr. 0005 Stary Las), stanowiącej niezabudowaną i niezalesioną rezerwę terenu przewidzianą pod ewentualną rozbudowę ZUOK. W części jest to płaski, niezabudowany, nieutwardzony i zadarniony obszar, stanowiący rezerwę terenu w obrębie zakładu, a w części pokryty sztucznym nasypem piaszczysto-gliniastym, pochodzącym z wykopów wykonywanych pod kwatery składowe ZUOK oraz pozostałe obiekty gospodarki odpadami. Porośnięty jest rzadkimi płatami i kępami roślinności ruderalnej (głównie trawy), stopniowo zasiedlającej ten teren. Na obszarze planowanej inwestycji brak jest jakiegokolwiek roślinności wysokiej – drzew i krzewów, nie wystąpi konieczność ich usuwania w fazie realizacji przedsięwzięcia.



Plan zagospodarowania terenu wraz z sieciami (edytowalny w formacie dxf) stanowi załącznik nr 1 do PFU. Plan zagospodarowania terenu z numerami obiektów stanowi załącznik nr 1A do PFU.

Zachodnią część działki zakładu zajmują kwatery składowe: kwatera składowa balastu oraz kwatera mineralizacji (głównie frakcji biodegradowalnej odpadów o uziarnieniu 0 – 80 mm wydzielonej w trakcie pracy sortowni ze zmieszanych odpadów komunalnych).



W południowo-wschodniej części terenu zakładu zlokalizowane są obiekty gospodarki odpadami, m.in.: sortownia odpadów, kontenerowa kompostownia odpadów, zadaszone wiaty dojrzwania i magazynowania kompostu, magazyny i wiaty na odpady, obiekty przeróbki odpadów wielkogabarytowych i gruzu, wiaty garażowe i warsztaty sprzętu, budynek administracyjny.

Właścicielem działki nr 9 obr. 0005 Stary Las jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o., z siedzibą: Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański.

Spółka z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” jest również właścicielem działki drogowej nr ewid. 13/1 (obr. 0005 Stary Las) przylegającej do zakładu od strony południowej.

Działka nr 232, bezpośrednio granicząca z zakładem od strony zachodniej, stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Starogard, z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 12. Właścicielem działki nr 8 przylegającej do terenu zakładu od strony północnej jest Skarb Państwa, a użytkownikiem wieczystym Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4. Właścicielem działki nr 10 przylegającej do terenu zakładu od strony wschodniej jest Gmina Starogard Gdański, adres Urzędu Gminy: Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9. Parcele położone na wschód (nr 11), południowy-wschód (nr 16) i południe (nr 14/26) od granic zakładu (za drogami lokalnymi) również stanowią własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

1.2.2. Uwarunkowania prawne inwestycji

Na terenie lokalizacji ZUOK w Starym Lesie i przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia, a także na terenach sąsiednich, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenach tych obowiązują ustalenia *Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański*, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański nr XIX/147/2000 z dnia 18.02.2000 r. zmienionego uchwałami nr XXXIII/305/2005 z dnia 13.10.2005 r., nr X/114/2007 z dnia 13.09.2007 r., nr XXI/212/2008 z dnia 30.06.2008 r. i nr XLI/408/2010 z dnia 25.02.2010 r.

Dla przedsięwzięcia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (załącznik nr 12).

Zamawiający wystąpi o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeżeli będzie konieczne, Wykonawca wystąpi o zmianę decyzji, uwzględniając rozwiązania opisane w Propozycji wykonawcy i koncepcji. Wniosek i załączniki wymagają, przed ich złożeniem w odpowiednich organach, opinii Zamawiającego.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie, funkcjonujący od połowy roku 2012 i będący Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla regionu południowego województwa pomorskiego. Eksploatacja zakładu prowadzona jest na podstawie pozwolenia zintegrowanego, udzielonego Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego sygn. DROŚ-S.7222.45.2011/2012.ES z dnia 15.06.2012 r. oraz na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego sygn. DROŚ-S.7241.27.2011/2012.NB z dnia 11.09.2013 r. zatwierdzającej Instrukcję Eksploatacji składowiska.

1.2.3. Uwarunkowania środowiskowe inwestycji

Z uwagi na obecne użytkowanie gospodarcze rejonu planowanego przedsięwzięcia i zmiany w naturalnym środowisku przyrodniczym poczynione w trakcie budowy ZUOK nie należy spodziewać się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na faunę i florę. Na terenie zakładu i planowanego przedsięwzięcia, a także w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, nie występują jakiegokolwiek powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody.

Prace budowlane będą wymagały niwelacji terenu i usunięcia roślinności niskiej (trawy, byliny) z terenu przeznaczonego pod instalację stabilizacji, **nie będą wymagały wycinki drzew.**

Wójt Gminy Starogard Gdański decyzją Nr PPN.6220.13.8.2013.MA określił brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskowo dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji biologicznego przetwarzania (biostabilizacji) frakcji odpadów biodegradowalnych wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym rozbudowę oczyszczalni ścieków) dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.”

Decyzja środowiskowa stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. **Jeżeli będzie konieczne, Wykonawca wystąpi o nową decyzję lub zmianę decyzji, uwzględniając rozwiązania opisane w Propozycji wykonawcy i koncepcji. Wniosek i załączniki wymagają, przed ich złożeniem w odpowiednich organach, opinii Zamawiającego.**

Najważniejsze ustalenia decyzji środowiskowej zaprezentowano poniżej. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z całą treścią decyzji.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie w istniejącym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie instalacji do biologicznego, tlenowego przetwarzania (biostabilizacji z możliwością biologicznego suszenia) frakcji odpadów biodegradowalnych 0 – 80 mm, wydzielanych ze zmieszanych odpadów komunalnych o przepustowości 40 000 Mg/rok dla procesu stabilizacji i ok 60 000 Mg/rok dla procesu suszenia biologicznego oraz infrastruktury towarzyszącej obejmującej:



- budowę placu magazynowania materiału wsadowego (frakcji odpadów wydzielonych z odpadów komunalnych w sortowni), pełniącego też funkcję placu manewrowego, w tym dla potrzeb ppoż.,
- budowę budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym,
- budowę zbiornika buforowego na odcieki technologiczne wraz z przepompownią,
- przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej technologicznej, teletechnicznej i ciepłowniczej, instalacji ppoż. wraz z dobudową pompowni,
- rozbudowę istniejącej sieci dróg wewnątrzzakładowych, z dojazdem do nowej instalacji oraz budynku sterowni.
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni odcieków, ze zwiększeniem jej przepustowości do 120 m³/dobę, oraz budowy dodatkowego zbiornika na ścieki oczyszczone.
- rozbudowę i przebudowę kanalizacji wód opadowych na terenie zakładu, w tym budowę zbiornika retencyjnego wraz ze studniami chłonnymi.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na terenie istniejącego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański, na działce o numerze ewid. 9 (obręb 0005 Stary Las). Właścicielem działki jest Inwestor – ZUOK „Stary Las” Sp. z o.o. Na cele realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie **ok. 10.000 m²**, na obszarze obecnie niezabudowanej rezerwy terenu, w północno-wschodniej części zakładu. [...]

Inwestor preferuje zastosowanie technologii membranowej, tj. z wykorzystaniem wodoodpornej, półprzepuszczalnej (oddychającej) membrany z laminatu trójwarstwowego. Membrana służyć będzie do zamknięcia (uszczelnienia) reaktora, oraz uniemożliwi przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. Membrana uwalnia na zewnątrz większość wilgoci i CO₂, natomiast zatrzymuje wewnątrz ciepło oraz bakterie aerobowe, które odpowiadają za proces stabilizacji. Napowietrzanie będzie prowadzone poprzez posadzkowe kanały do napowietrzania przyłm odpadów. Kanały będą też służyć do odprowadzania odcieków. Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą wentylatorów, których moc będzie dostosowana do ilości odpadów umieszczonych w reaktorze. Ilość wprowadzanego powietrza sterowana będzie za pomocą systemu komputerowego, w oparciu o pomiary temperatury wewnątrz reaktora, monitorowane za pomocą umieszczonej wewnątrz sondy temperaturowej. Istotą procesu jest zapewnienie mikroorganizmom optymalnej ilości tlenu i zapobieganie niekontrolowanemu ogrzewaniu się materiału. W reaktorze przykrytym membraną występuje nadciśnienie, które z jednej strony wspomaga równomierną dystrybucję tlenu, a z drugiej strony zapobiega szybkiemu odparowaniu wilgoci ze złoża. Proces napowietrzania powoduje również ograniczenie

przepływu wody przez stabilizowany materiał, co redukuje ilość odcieków, odprowadzanych za pomocą kanałów napowietrzających do kolektorów zbiorczych i następnie do zbiornika buforowego. Obszar pomiędzy powierzchnią stabilizowanego materiału, a półprzepuszczalną membraną służy za izolację, co powoduje, że nawet boki pryzmy zachowują wymaganą temperaturę i odpowiedni stopień higienizacji.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) [...]

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na obszary podlegające ochronie przyrody.

1.2.4. Budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Teren Zakładu położony jest na obszarze wododziału (dział wód powierzchniowych IV rzędu) rozdzielającego zlewnię rzeki Piesienicy i zlewnię cieku Dopływu z Jeziora Semlińskiego, lewobrzeżnego dopływu rzeki Piesienicy. W odległości około 200 m na południowy-zachód od ZUOK przepływa ciek Dopływ z Jeziora Semlińskiego, a około 500 m na południe rzeka Piesienica. Jezioro Staroleskie zasilane bezimiennymi ciekami przepływającymi w rejonie ZUOK położone jest około 1 km na południowy-zachód od Zakładu.

Na powierzchni terenu zalega przeważnie glina zwałowa, wznórza morenowe są niewysokie (rzadko przekraczają wysokość względną 15 m), a gleby występujące w jej rejonie należą do brunatnoziemów (zalegające na glinach) i bielicoziemów (zalegające na piaskach). Morfologicznie rejon prac jest dość urozmaicony. Rzędne terenu wahają się w przedziale 106 – 119 m n.p.m. Teren generalnie obniża się w kierunku południowym, do doliny rzeki Piesienicy, do rzędnej około 96,5 m n.p.m.

Budowę geologiczną w rejonie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” rozpoznano 37 otworami badawczymi o głębokości 6,0 – 19,0 m wykonanymi w 2004 r. oraz 5 piezometrami wykonanymi w 2005 r. Podczas prac związanych z realizacją Projektu robót geologicznych... (Kratiuk, 2012) teren dodatkowo rozpoznano 5 otworami (piezometrami) P-4, P-4A, P-5, P-5A i P-6A. W nowowykonanych otworach stwierdzono występowanie od powierzchni terenu gleby miąższości 0,2 m (otwór P-5A) oraz nasypów miąższości od 0,5 m (otwór P-4, P-5, P-6A) do 0,8 m (otwór P-4A). Poniżej zalegają utwory gliniaste zapiaszczone niekiedy przewarstwione piaskami drobnymi, pod którymi stwierdzono występowanie piasków drobnych, średnich i pylastych. Na głębokości od 6,40 m p.p.t. (otwór P-5) do 15,90 m p.p.t. (otwór P-4) nawiercono gliny piaszczyste ze żwirami i otoczkami. Glin tych nie przewiercono w otworach P-4A, P-5A i P-6A to jest w otworach (piezometrach) ujmujących pierwszą warstwę wodonośną. W otworach P-4 i P-5 na głębokości odpowiednio 18,50 m



p.p.t. i 9,50 m p.p.t. pod gliną piaszczystą ze żwirem i otoczkami nawiercono pospółkę przewarstwowaną piaskiem średnim z otoczkami, stanowiącą drugą warstwę wodonośną.

Dokumentacja geologiczna stanowi załącznik nr 2

1.2.5. Stan istniejący ZUOK w Starym Lesie

Obiekty funkcjonującego ZUOK zlokalizowane są w zachodniej i południowo-wschodniej części działki. W części zachodniej zakładu zlokalizowane są:

- kwatera składowa na balast – o powierzchni 46.100 m² i pojemności całkowitej 360.000 Mg, ze sztucznym uszczelnieniem dna i skarp oraz instalacją drenażową i studniami odgazowującymi,
- kwatera mineralizacji, głównie frakcji biodegradowalnej odpadów o uziarnieniu 0 – 80 mm wydzielonej w trakcie pracy sortowni – o powierzchni 35.700 m² i pojemności całkowitej 240.000 m³, ze sztucznym uszczelnieniem dna i skarp oraz instalacją drenażową i studniami odgazowującymi.

W części południowo-wschodniej zakładu zlokalizowane są pozostałe obiekty technologiczne i pomocnicze:

- sortownia odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności do 70.000 Mg/rok (przy pracy dwuzmianowej), ze strefą buforową rozładunku odpadów, zespołem sit sortujących oraz kabin sortowniczych,
- zadaszona kompostownia kontenerowa typu KNEER odpadów organicznych zbieranych selektywnie, o wydajności 12.000 Mg/rok, wyposażona w 4 moduły do przeprowadzania fazy intensywnej kompostowania w kontenerach oraz zadaszoną wiatę dojrzewania kompostu,
- linie do produkcji paliwa alternatywnego o wydajności 2.800 Mg/rok,
- punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sekcja przeróbki gruzu budowlanego,
- wiat na odpady azbestowe o powierzchni 550 m² i budynek magazynowania odpadów niebezpiecznych o powierzchni użytkowej ok. 220 m²,
- 2 wagi samochodowe o nośności 40 ton, myjnia płytowa i przejazdowa,
- budynek warsztatowo-garażowy z częścią socjalną oraz kotłownią wyposażoną w kocioł olejowy,
- instalacja odprowadzania i oczyszczania odcieków z kwater składowych, wyposażona w zbiornik buforowy odcieków o pojemności 300 m³, oczyszczalnię odcieków działającą na zasadzie odwróconej osmozy o wydajności 20 m³/dobę i zbiornik ziemny na ścieki oczyszczone o pojemności 4.320 m³,

- instalacja kanalizacji deszczowej wyposażona w studnie z poduszkami sorpcyjnymi węglowodorów ropopochodnych (planowane jest wyposażenie instalacji w separator węglowodorów ropopochodnych i rezygnacja z poduszek sorpcyjnych). Woda deszczowa trafia do zbiornika 25, a jej nadmiar jest przelewany do zbiornika nr 19 (zbiornik nr 19 ma pojemność ok 4320 m³, służy jako zbiornik przeciwpożarowy).
- instalacja odprowadzania i gromadzenia ścieków socjalno-bytowych i technologicznych, wyposażona w zbiornik bezodpływowy o pojemności 18 m³,
- kontenerowa stacja paliw,
- budynek administracyjny,
- utwardzone i uszczelnione drogi wewnętrzzakładowe, place manewrowe i parkingowe o łącznej powierzchni ok. 2,0 ha.

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKcjONALNO UŻYTKOWE

Planowana instalacja biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (dalej instalacja stabilizacji) będzie jednym z zasadniczych elementów technologicznych ZUOK w Starym Lesie. Konieczna jest także rozbudowa oczyszczalni ścieków z uwagi na zbyt małą przepustowość oczyszczalni istniejącej, której wydajność nie pozwoli na przetworzenie zwiększonej ilości ścieków. Pozostałe obiekty i roboty mają charakter pomocniczy i poprawiający funkcjonalność zakładu.

1.3.1. Budowa Instalacji stabilizacji

Celem budowy instalacji do stabilizacji, jest wykonanie zobowiązań wynikających z Dyrektywy 31/99 oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w zakresie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów. Odpady przed skierowaniem ich do instalacji stabilizacji będą poddane segregacji mechaniczno-ręcznej w sortowni odpadów zlokalizowanej w sąsiedztwie instalacji. Odpady w sortowni są obecnie rozdzielane na kilka frakcji:

1. Frakcja 0-20 mm – frakcja drobna – ok.10%-15% wsadu
2. Frakcja 20 - 80 mm - frakcja „organiczna” – ok. 25%-35% wsadu
3. Frakcja 80-220 mm – frakcja średnia –ok. 25%-30% wsadu
4. Frakcja surowcowa – odzysk i recykling surowców– ok.10% wsadu
5. Frakcja powyżej 220 mm – frakcja energetyczna – ok. 25%

Frakcje 0-20 mm i frakcja 20-80 mm (po zmianie przepisów prawa) jest kierowana na kwaterę mineralizacji, a jeżeli konieczne to także do istniejącej kompostowni odpadów.

Planuje się przebudowę układu podawania odpadów w sortowni, w taki sposób, że frakcja 0-20 i frakcja 20-80 będą łącznie, za pomocą taśmociągu, wyprowadzane na plac magazynowania przed instalacją stabilizacji (przebudowa układu podawania w sortowni nie jest przedmiotem zamówienia) . Obecnie taśmociąg jest wyprowadzony do boksu (placu załadunkowego) w odległości ok 30 mb od hali sortowni. **Przedłużenie taśmociągu do placu**



magazynowania (ok 70-75 mb) jest objęte przedmiotem niniejszego zamówienia (załącznik nr 8- określa stan obecny).

Do instalacji stabilizacji przewiduje się także, okresowo, kierowanie odpadów zielonych (gałęzie, liście, trawa, inne odpady ulegające biodegradacji), bioodpadów zbieranych selektywnie oraz okresowo kierowanie osadów ściekowych, celem ich kompostowania. W związku z tym instalacja powinna umożliwiać przetwarzanie tych odpadów w reaktorach do tego celu przeznaczonych (np. kilka reaktorów wyposażonych w przyłączy wody czystej).

W województwie pomorskim trwają prace związane z przygotowaniem budowy instalacji do termicznej obróbki odpadów. Zamawiający (analizując aktualne kierunki rozwoju w sektorze gospodarki odpadami tak w Polsce jak też w krajach Unii Europejskiej, w kierunku mechaniczno-biologicznego suszenia odpadów i wytwarzania paliw alternatywnych) oczekuje takiego zaprojektowania i budowy instalacji stabilizacji, by możliwe było, poprzez zmianę organizacji pracy i zmianę parametrów technologicznych (temperatura, wilgotność, czas przetrzymania), używanie instalacji do biologicznego suszenia odpadów lub kompostowania.

W związku z powyższym oczekuje się takiego zaprojektowania i budowy instalacji stabilizacji by możliwe było w jednym obiekcie, równolegle (w wyznaczonych reaktorach) prowadzenie jednocześnie stabilizacji odpadów, suszenia biologicznego oraz kompostowania.

Wykonawca zaprojektuje i zbuduje instalację stabilizacji odpadów.

(a) Instalacja stabilizacji winna umożliwić przetwarzanie odpadów w następujących procesach, źródłach i ilościach (**zamiennie**) :

- proces stabilizacji biologicznej: odpady z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych – frakcja 0-80 mm, w ilości ok. 40 000 Mg/rok;
- proces suszenia biologicznego: odpady z mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych - frakcja 0-80 mm oraz frakcja >80 mm, w ilości ok. 60 000 Mg/rok;
- proces kompostowania: odpady zielone i bioodpady selektywnie zebrane oraz osady ściekowe, w ilości ok. 20 000 Mg/rok.

(b) Instalacja stabilizacji winna być tak zaprojektowana i zbudowana, by maksymalnie ograniczyć emisję odorów w procesie eksploatacji.

(c) Instalacja stabilizacji winna umożliwić przetwarzanie odpadów komunalnych w procesie stabilizacji i suszenia odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, z dnia 11 września 2012 r. (Dz. U. Nr. 1052 z 2012r.)

- (d) Instalacja stabilizacji winna umożliwić przetwarzanie odpadów zielonych, bioodpadów i osadów ściekowych w procesie kompostowania, w celu produkcji kompostu lub środka poprawiającego właściwości gleby, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia z dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 765 z 2008r z późn. zmianami)
- (e) Zastosowane materiały winny gwarantować odporność na korozję w co najmniej 10 letnim okresie eksploatacji, przy założeniu znacznej agresywności środowiska (powietrze, woda, odpady).
- (f) Instalacja stabilizacji winna być wyposażona w automatyczny system napowietrzania.
- (g) Proces stabilizacji, suszenia i kompostowania winny być monitorowane i dokumentowane, co najmniej w zakresie temperatury, w każdej partii i każdej warstwie odpadów poddawanych przetwarzaniu biologicznemu, tak by możliwe było udokumentowanie warunku opisanego w literach (c) i/lub (d) powyżej, zależnie od rodzaju odpadów poddawanych procesowi.
- (h) Instalacja stabilizacji, w tej części, w której będzie pełniła funkcję kompostowni dla odpadów zielonych, bioodpadów i osadów ściekowych winna być wyposażona w system zraszania z użyciem czystej wody (np. wody z sieci wodociągowej lub wody technologicznej z procesu kompostowania).
- (i) Wykonawca przedstawi pełny koszt eksploatacji instalacji stabilizacji (w procesie stabilizacji) w przeliczeniu na 1 tonę wsadu, przy założeniu przepustowości 40 000 Mg/rok, ze szczególnym uwzględnieniem zużycia energii, zużycia paliw, przeglądów, remontów, konserwacji.
- (j) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje infrastrukturę drogową do instalacji stabilizacji oraz plac magazynowo –manewrowy o powierzchni min. 1500 m² oraz boks magazynowy o pojemności ok. 800 m³
- (k) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje przyłącza do sieci wodociągowej i energetycznej.
- (l) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje sieć AKPiA i włączy do sterowni głównej (zakładowej).
- (m) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje sieć kanalizacji technologicznej oraz pompownię ścieków z instalacji stabilizacji wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki do zbiornika buforowego na odcieki zlokalizowanego przy oczyszczalni zakładowej.
- (n) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje zbiornik p.poż przy instalacji stabilizacji , jeśli z analiz obciążenia ogniowego, dla procesu suszenia , wyniknie potrzeba budowy takiego zbiornika, lub zastosuje inne rozwiązania gwarantujące zabezpieczenie p.poż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- (o) Zamawiający dysponuje sitem obrotowym (Doppstadt SM 518 Profi), przerzucarką do kompostu (Bakhus 17.50), ładowarką kołową (Hitachi ZW220). Każdy inny sprzęt wymagany dla poprawnej eksploatacji oferowanej instalacji winien być wyspecyfikowany, skalkulowany i włączony do oferty.



1.3.2. Rozbudowa Oczyszczalni ścieków

Celem rozbudowy oczyszczalni ścieków jest odbiór zwiększonej ilości ścieków z obiektów technologicznych zakładu.

1. Wykonawca zaprojektuje i rozbuduje oczyszczalnię ścieków do przepustowości min 120 m³/dobę.
 - (a) Istniejąca oczyszczalnia ścieków, oparta na odwróconej osmozie, o przepustowości 20 m³/dobę, pozostanie w swojej lokalizacji i funkcji, będzie pełniła funkcje wspomagające. Zaleca się by oczyszczalnia istniejąca, została włączona w układ projektowanej oczyszczalni i stanowiła jeden z końcowych elementów systemu oczyszczania ścieków.
 - (a) Oczyszczalnia po rozbudowie winna umożliwić oczyszczanie ścieków technologicznych (np. z instalacji stabilizacji, sortowni, kompostowni) i odcieków (z kwatery balastu i kwatery mineralizacji).
 - (b) Oczyszczalnia winna mieć minimalną przepustowość 120 m³/dobę (uwzględniając istniejący obiekt). Ścieki winny być oczyszczone do poziomu określonego przez rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964) oraz warunków technicznych wydanych przez Star-Wik Sp z.o.o.
 - (c) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje zbiornik buforowy na ścieki i odcieki z funkcją uśredniania (mieszania) o pojemności min 1000 m³ i połączy ze zbiornikiem istniejącym (zbiornik istniejący nr 17) , przykrywając zbiornik/ zbiorniki dachem w celu ograniczenia wychładzania i ograniczenia emisji odorów.
 - (d) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje zbiornik na oczyszczone ścieki o pojemności min 1500 m³, wraz z wyprowadzeniem (tylko wyjście, bez sieci) do projektowanego w przyszłości kolektora łączącego zakład z system kanalizacji w mieście Starogard Gdański .
 - (e) Wykonawca zaprojektuje i zbuduje drogę dojazdową, plac manewrowy oraz wszystkie konieczne przyłącza, w tym przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i AKPiA.

Opis rozwiązań technologicznych (istniejących) zamieszczono w załączniku nr 4

1.3.3. Budowa budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym.

Celem budowy budynku jest zapewnienie zaplecza socjalnego dla zwiększonej liczby pracowników oraz stworzenie pomieszczeń dla celów technologicznych zakładu.

1. Zaleca się budowę budynku sterowni poprzez rozbudowę budynku socjalnego (obiekt nr 4a).

(a) Rozbudowany budynek (uwzględniając część istniejącą i planowaną) winien posiadać pomieszczenia w celu realizacji następujących funkcji:

- Zaplecze socjalne (szatnie, umywalnie, natryski) dla co najmniej 80 pracowników, gdzie na jednej zmianie korzystać z zaplecza socjalnego będzie ok. 35 pracowników.
- Jadalnię dla min 45 pracowników ;
- Sterownię główną (zakładową) o powierzchni min 35 m²;
- Laboratorium zakładowe o powierzchni min 25 m²
- Magazyn (na środki czystości, wodę, materiały biurowe itp.) o powierzchni min 50 m².

(b) Projektując rozbudowę budynku należy wziąć pod uwagę dotychczasowe funkcje w budynku istniejącym i ich funkcjonalne powiązanie.

(c) Istniejący budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, ma powierzchnię wewnętrzną budynku 218,2 m², powierzchnię użytkową 193,58 m², kubaturę 773 m³, długość budynku 14,85 m, szerokość budynku 8,55m.

(d) Proponowana lokalizacja rozbudowy budynku może kolidować z sieciami ciepłowniczą, wodociągową, teletechniczną, energetyczną i kanalizacji sanitarnej. W związku z tym może być wymagane przełożenie sieci oraz budowa nowych przyłączy do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej, ciepłowniczej i AKPiA.

Dokumentację architektoniczną i konstrukcyjną istniejącego budynku socjalnego zamieszczono w załączniku nr 3, 3a, 3b, 3c

1.3.4. Budowa odwodnienia w obrębie istniejącej kompostowni i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami chłonnymi.

Celem budowy odwodnienia w obrębie istniejącej kompostowni i projektowanej instalacji stabilizacji, a także punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz sekcji przeróbki gruzu budowlanego jest zapewnienie ograniczenia napływu wód deszczowych do nowej instalacji stabilizacji, istniejącej kompostowni, punktu demontażu, oraz odprowadzenie tych wód do gruntu. Obecna instalacja kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem ścieków deszczowych nie będzie mogła przejąć ścieków w zwiększonej ilości. W związku z tym:



1. Wykonawca zaprojektuje i wybuduje w obrębie istniejącej kompostowni, punktu demontażu i projektowanej instalacji stabilizacji odwodnienie. Zaleca się zastosowanie odwodnienia liniowego (typ francuski lub zbliżone). Wykonawca może zaproponować inne sposoby odwodnienia, istotne jest by odwodnienie pełniło skutecznie funkcje ograniczenia napływu wód deszczowych na teren instalacji opisanych wyżej.
2. Wykonawca zaprojektuje i zbuduje zbiornik retencyjny o pojemności min. 1000 m³ oraz studnie chłonne.
3. Przed projektowaniem zbiornika retencyjnego i studni chłonnych należy przeprowadzić badania geologiczne w celu ustalenia właściwej lokalizacji zbiornika i studni chłonnych (lokalizacja zbiornika na schemacie – zał. nr 10 ma charakter jedynie orientacyjny).
4. Dopuszcza się budowę zbiornika retencyjnego jako zbiornik ziemny, infiltracyjny, umocniony płytami ażurowymi na skarpach i koronie.
5. Nadmiar wód deszczowych ze zbiornika należy grawitacyjnie przekierować do kanalizacji deszczowej zakładowej, do najbliższej położonej sieci o średnicy Dn 315.

1.3.5. Budowa instalacji zewnętrznych i wewnętrznych

Celem budowy instalacji zewnętrznych i wewnętrznych jest włączenie nowych i rozbudowywanych obiektów do infrastruktury zakładowej oraz poprawa funkcjonalności rozwiązań istniejących.

1. Należy zaprojektować i wybudować kanalizację sanitarną technologiczną – łączącą zbiornik ścieków technologicznych z kompostownią istniejącą z oczyszczalnią ścieków (obecnie ścieki z kompostowni istniejącej są gromadzone w zbiorniku bezodpływowym i wykorzystywane do zraszania przyzmk kompostowych, a ich nadmiar jest wywożony wozami asenizacyjnymi do zewnętrznej oczyszczalni ścieków). Dopuszcza się w tym przypadku budowę sieci bezpośrednio do zbiornika buforowego nr 17, lub pompowni przy zbiorniku nr 17 lub kanalizacji, lub poprzez włączenie w układ projektowanej instalacji stabilizacji i dalej kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków lub do zbiornika ścieków surowych (jeśli technologia oczyszczania tego będzie wymagała). Zaleca się wykonanie sieci, jako sieci grawitacyjnej.
2. Należy zaprojektować i przebudować kanalizację z myjni przejazdowej (przy wadze) oraz z myjni płytowej pojazdów, rozdzielając ścieki technologiczne z tych obiektów, od ścieków bytowych i skierować je do pompowni ścieków technologicznych przy zbiorniku nr 17.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność przełożenia sieci w obszarze planowanej rozbudowy budynku socjalnego.
4. Przebudowa sieci będzie także konieczna w obszarze planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków, gdzie wymaga się co najmniej :

- a. Wyprowadzenia ścieków oczyszczonych z rozbudowanej oczyszczalni do nowego zbiornika ścieków oczyszczonych;
- b. Likwidacji zrzutu ścieków oczyszczonych do zbiornika nr 19;
- c. Przebudowy układu podawania ścieków do oczyszczalni, tak by możliwa była powiązana (np. szeregowo) praca oczyszczalni istniejącej i projektowanej.

Wykonawca szczegółowo zapozna się z istniejącą infrastrukturą techniczną zakładu w zakresie lokalizacji i przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci NN i SN, sieci centralnego ogrzewania, telekomunikacji wraz z telewizją przemysłową oraz sieci p.poż. Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie sieci w nawiązaniu i wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej zakładu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, dla procesu suszenia w instalacji stabilizacji.

Obecnie do gaszenia pożaru przewidziano dwa źródła zasilania w wodę: z wodociągu wody pitnej (jako ograniczone źródło zasilania – przewidywany wydatek wody 5-10 l/s przy poborze ograniczonym przez 1-2 hydranty do likwidacji pożaru w zarodku, pobór wody krótkotrwały. Deficyt wody jest uzupełniany ze zbiornika nr 19 o pojemności ok 4320 m³ z zastosowaniem pompowni kontenerowej. Parametry doboru pomp pożarowych: 72 m³/h i wysokość podnoszenia 50 m. Parametry doboru sekcji pilotującej: 2,0 m³/h, 70 m. Zasilanie po stronie ssania ze zbiornika otwartego bez napływu.

Sieć Ø 100 rozprowadzona po terenie zakładu ma wydajność min 20 l/s, pod ciśnieniem 0,2 Mpa (2 bary). Przy zbiorniku 19 zbudowano plac manewrowy i ujęcie wody dla wozów bojowych.

Wykonawca winien dokonać analizy, czy obecne zabezpieczenie p.poż jest wystarczające, dla instalacji stabilizacji, w szczególności procesu suszenia. Jeśli nie jest wystarczające należy rozważyć zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika p.poż przy instalacji stabilizacji, lub wykonać inne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo p.poż dla tej instalacji. . Wielkość ewentualnego zbiornika należy dostosować do przepisów p.poż.

Należy zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne do funkcjonowania instalacji stabilizacji, oczyszczalni i budynku sterowni (tj. zalecanej rozbudowy budynku socjalnego) instalacje zasilające, w tym: energii elektrycznej, wody pitnej, podłączenie do sieci teletechnicznych oraz instalacje odprowadzenia ścieków i p.poż, a tam gdzie konieczne przyłączenie do co.

1.3.6. Przebudowa dróg, placów, chodników i parkingu

Należy zaprojektować i zbudować drogi i chodniki zapewniające włączenie do istniejącego układu infrastruktury zakładu.

5. Dla instalacji stabilizacji , należy założyć drogę z nawierzchnią bitumiczną o obciążeniu ruchem ciężkim KR3 .
6. Należy zaprojektować i zbudować lub rozbudować parking dla min 30 samochodów. Zaleca się rozbudowę parkingu przy budynku administracyjnym.
7. Należy zaprojektować i wybudować drogę dojazdową, z placem manewrowym do zbiornika ze studniami chłonnymi. Droga utwardzona w śladach kół płytami ażurowymi, dla obciążenia pojazdów min 40 Mg.



8. Należy zaprojektować i wybudować drogę dojazdową, z placem manewrowym do zbiornika ścieków oczyszczonych. Droga utwardzona płytami ażurowymi, dla obciążenia pojazdów min 40 Mg.

1.3.7. Dostawy

Wykonawca w ramach umowy dostarczy, zamontuje i uruchomi:

1. Wyposażenie laboratorium w sprzęt i urządzenia kontrolno-pomiarowe i wyposażenie techniczne (szczegóły opisano w rozdz. II.8.1.)
2. Kompletne wyposażenie obiektów realizowanych w ramach umowy w:
 - a. sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
 - b. system telewizji przemysłowej tj. kamery, linie kablowe i monitory i rejestratory obrazu (dotyczy instalacji stabilizacji i oczyszczalni ścieków, zbiornika ścieków deszczowych ze studniami chłonnymi),
 - c. systemy komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem (dotyczy obiektów technologicznych).

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

1.4.1.1 Instalacja stabilizacji

Z uwagi na zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia „projektowanie i budowa”, nie zdefiniowano szczegółowo wskaźników powierzchniowo – kubaturowych, lecz wskazano kierunki, możliwości i ograniczenia w projektowaniu.

1. Zamawiający dysponuje terenem o powierzchni ok 10 000 m², teren ten jest przeznaczony na budowę instalacji stabilizacji.
2. Zamawiający oczekuje, że w procesie projektowania Wykonawca uwzględni i wykorzysta istniejące drogi, oraz dokona analizy możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem potrzeb wynikających z budowy nowych obiektów.
3. Powierzchnia i kubatura instalacji stabilizacji winna być dostosowana do oferowanego procesu technologicznego, zapewniając uzyskanie wymaganej przepustowości.
4. Wysokość instalacji stabilizacji nie powinna przekraczać 12m ponad poziom terenu.

5. Obiekt instalacji stabilizacji, ze względu na ograniczenia powierzchniowo-lokalizacyjne winien być tak zaprojektowany by podawanie materiału do stabilizacji odbywało się bezpośrednio z linii technologicznej do sortowania odpadów za pomocą taśmociągu.
6. Obecnie jest wyprowadzony taśmociąg z linii sortowania, o długości ok 30 mb, do placu (boksu) magazynowego dla frakcji 20-80 mm. Planuje się przebudowę układu podawania w sortowni, tak by cała frakcja 0-80 mm była podawana taśmociągiem w obręb instalacji stabilizacji (przebudowa układu podawania w budynku sortowni – nie jest przedmiotem tego zamówienia)
7. Taśmociąg należy przedłużyć do miejsca (boksu) magazynowania przy instalacji stabilizacji (ok 70-75 mb).
8. Taśmociąg winien być wyposażony w układ rewersyjny, celem równomiernego rozkładu materiału na placu (boksie) magazynowym. Światło minimalne, jakie należy zachować pod taśmociągiem winno wynosić min 4,5 m.
9. Przebieg taśmociągu winien uwzględniać istniejącą zabudowę tj. wiaty do dojrzwiania kompostu i uwzględniać rozstaw konstrukcji nośnej.
10. W obiekcie instalacji stabilizacji należy przewidzieć powierzchnię magazynową (boks) dla materiału do stabilizacji, pochodzącego z sortowni. Pojemność magazynowa to około ok. 800 m³/ dobę (ok. 360 Mg/ dobę), czyli co najmniej ilość odpadów gromadzona podczas dwóch dni roboczych. Boks magazynowy winien mieć wysokość minimum 2,5 m.
11. Należy zwrócić uwagę na konieczność usunięcia części nasypu w obrębie planowanej instalacji stabilizacji (patrz Plan zagospodarowania terenu- zał. Nr 1)

1.4.1.2 Rozbudowa Oczyszczalni ścieków

Nie określa się dla tego obiektu powierzchni użytkowych. Powierzchnia i kubatura winny wynikać z przyjętych rozwiązań technologicznych i technicznych.

Dla zbiornika ścieków surowych oczekiwana jest minimalna pojemność min 1000 m³, a dla zbiornika ścieków oczyszczonych min 1500 m³. Dopuszcza się projektowanie i budowę jednego zbiornika dwu-komorowego pełniącego funkcje o których wyżej.

Projektowany zbiornik ścieków surowych należy połączyć z istniejącym zbiornikiem ścieków surowych (dopuszcza się połączenie rurowe lub przelewowe). Zbiornik/zbiorniki ścieków surowych przykryć dachem w celu ograniczenia wychładzania i ograniczenia emisji odorów. Powierzchnie placów manewrowych przy oczyszczalni i zbiorniku ścieków oczyszczonych winny być o wymiarach min 12,5 x 12,5 m i promieniu wyokrągającym 9 m.

1.4.1.3 Budowa budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym.

Z uwagi na zakres i rodzaj przedmiotu zamówienia „projektowanie i budowa”, nie zdefiniowano szczegółowo wskaźników powierzchniowo – kubaturowych, lecz wskazano kierunki, możliwości i ograniczenia w projektowaniu.



Zamawiający zaleca budowę budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym, jako rozbudowę istniejącego budynku socjalnego (obiekt 4a).

Zaleca się rozbudowę budynku w kierunku zachodnim lub dobudowę nowego budynku, zintegrowanego komunikacyjnie z budynkiem istniejącym.

Budynek (po rozbudowie, uwzględniając obiekt istniejący) winien posiadać pomieszczenia w celu realizacji następujących funkcji:

1. Zaplecze socjalne dla co najmniej 80 pracowników, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn.
 - (a) W części socjalnej należy przewidzieć szatnię czystą i szatnię brudną, osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn,
 - (b) Każda z szatni winna być wyposażona w toalety, umywalnię i natryski co najmniej 1 szt. (umywalek, natrysków) na każde 5 pracowników.
 - (c) Jadalnię dla całego zespołu pracowników eksploatacji pracujących na jednej zmianie tj. dla 45 osób. Jadalnię należy zaprojektować dla typu II tj. jadalnię właściwą oraz pomieszczenie do przygotowania i wydawania napojów i umywalnię naczyń stołowych.
 - (d) Powierzchnie części socjalnej winny być dostosowane do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Dziennik Ustaw, rok 2003, Nr 169, poz. 1650) oraz przepisów prawa budowlanego.
2. Sterownia główna (zakładowa) o powierzchni min 35 m².
 - (a) Do sterowni należy doprowadzić sieci AKPiA z instalacji stabilizacji w celu sterowania i kontroli procesu. Ze sterowni lokalnych (kompostownia KNEER, oczyszczalnia istniejąca, oczyszczalnia projektowana, pompownia, zbiornik ścieków deszczowych ze studniami chłonnymi) należy wprowadzić sygnały i włączyć do sterowni centralnej, tak by możliwy był podgląd parametrów ze sterowni centralnej.
 - (b) Sterownia winna być tak zlokalizowana w budynku tak, by możliwa była obserwacja jak największej części zakładu z jej okien (co najmniej 2 kierunki)- zalecana lokalizacja na piętrze.
3. Laboratorium zakładowe o powierzchni min 25 m².
4. Magazyn na środki czystości, wodę, materiały biurowe itp. o powierzchni min 50 m².
 - (a) Magazyn powinien być zlokalizowany na parterze budynku.
 - (b) Drzwi do magazynu winny mieć szerokość min 1,5 m.
 - (c) Należy przewidzieć drzwi od wnętrza budynku oraz drzwi od zewnątrz pełniące funkcję bramy wjazdowej dla wózka akumulatorowego

Pozostałe nie wyszczególnione lub nieokreślone powierzchnie wynikają z zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technologicznych, rozwiązań zagospodarowania terenu i obowiązujących przepisów.

1.4.2. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Zmiany przedstawionych wyżej wskaźników powierzchni są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione względami technologicznymi i konstrukcyjnymi oraz zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji obiektów.

Przepustowości i wydajności określono, jako minimalne, dopuszcza się zwiększenia + 10%.

Jeżeli w dokumencie wskazano wartości poprzedzone słowem około lub skrótem „ok” należy przez to rozumieć tolerancję +/-5%.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OGÓLNE WYMAGANIA PROJEKTOWE I BUDOWLANE

Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty uwzględniając i pozostając odpowiedzialnym za :

1. zapewnienie pełnej kompatybilności wszystkich Urządzeń i wyposażenia, dostarczanych przez Wykonawcę oraz wszystkich jego podwykonawców i zintegrowanie z systemami funkcjonującymi na terenie zakładu,
2. zapewnienie, że Roboty czy każda część Robót, są kompletne w każdym szczególe sprawności eksploatacyjnej .
3. dostarczenie i zainstalowanie oraz rozbudowa czy też przebudowa wszystkich elementów Robót koniecznych do osiągnięcia ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, niezależnie od ich uwzględnienia w wymaganiach Zamawiającego,
4. prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych elementów linii technologicznych , urządzeń, systemu wizualizacji, sterowania i monitoringu.
5. osiągnięcie efektów technologicznych, technicznych, operacyjnych i ochrony przed korozją jak określono w pkt. 1.1 poniżej.
6. zaprojektowanie i wyposażenie instalacji i obiektów realizowanych w komplet urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Prawami Kraju;

Materiały i jakość wykonania, są szczegółowo opisane w Normach Polskich lub odpowiednich Normach Europejskich, powinny być takiej jakości i rodzaju, co produkty pierwszej jakości. Jeśli brak norm to wymagane jest poświadczenie zgodności działań



Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdzenie odpowiedniego stosowania przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. Inżynier kontraktu zdecyduje czy wszystkie lub każdy z materiałów oferowanych lub dostarczonych na Plac Budowy są odpowiednie do Robót, przy czym decyzja Inżyniera jest ostateczna i wiążąca. Dobra/dostawy powinny być nowe i zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Udowodniony brak spełnienia wymaganych standardów jakości w przypadku Dóbr/dostaw zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia koniecznych zmian na swój własny koszt.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaprojektuje i wykona Roboty: według standardów określonych w wymaganiach Zamawiającego lub wyższych, oraz zgodnie z metodami, które umożliwią osiągnięcie efektu technicznego, technologicznego, operacyjnego i parametrów określonych przez wymagania Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje, że w trakcie i po ukończeniu Robót, Wykonawca uzyska na rzecz i z upoważnienia Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje wymagane Prawami Kraju w tym pozwolenia na użytkowanie i będzie nadzorował 12 miesięczne Próby Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiającego.

1.1 GWARANCJE I NORMY

Wymagane warunki gwarancji, jakie Wykonawca udzieli Zamawiającemu.

1.1.1. Gwarancje techniczne:

Okres Zgłaszania Wad oraz okres Gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od wystawienia przez Inżyniera kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. Gwarancją objęte są wszystkie elementy Robót (wykonanego przedmiotu zamówienia), w tym w szczególności: budynki, budowle, instalacje, urządzenia, wyposażenie i osprzęt w zakresie wad budowlanych, technicznych i technologicznych i użytkowych.

Dla membrany (jeśli ma zastosowanie), określa się minimalny czas gwarancji jako **4 lata** licząc od wystawienia przez Inżyniera kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. Gwarancja w tym okresie obejmuje trwałość mechaniczną (odporność na rozciąganie, zerwanie, perforację) oraz trwałość funkcjonalną (oczyszczanie powietrza, przepuszczanie powietrza i pary wodnej, izolację przed napływem wód deszczowych, izolację przed wyschnięciem materiału, utrzymanie temperatury procesu). Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez Zamawiającego (perforacje spowodowane sprzętem lub odpadami). Wykonawca wystawi Zamawiającemu gwarancję na zabezpieczenia przed korozją elementów metalowych na okres **10 lat** licząc od wystawienia przez Inżyniera kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót.

Gwarancja zabezpieczenia przed korozją obejmuje zachowanie właściwości konstrukcyjnych i użytkowych elementów metalowych, Elementy metalowe winny być wykonane z metali odpornych na korozję, a tam gdzie niemożliwe zabezpieczone w sposób zapewniający co najmniej 10 letnie ich użytkowanie bez wyraźnych wżerów. Uszkodzenia mechaniczne powłoki winny być możliwe do naprawy poprzez malowanie.

Warunki gwarancji opisano w umowie.

1.1.2. Gwarancje technologiczne:

1. Zapewnienie minimalnej przepustowości instalacji stabilizacji min. 40 000 Mg/rok, a dla procesu suszenia min 60 000 Mg/rok.
2. Osiągnięcie w procesie stabilizacji: następujących parametrów:

W pierwszej fazie intensywnego przetwarzania:

- minimalny czas przetwarzania – 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,
- przed wyjęciem odpadów z reaktora - osiągnięcie wartości AT4 poniżej 20 mg O₂/g suchej masy; (AT₄ - aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni)

W drugiej fazie „dojrzewania” :

- minimalny czas przetwarzania – 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,
 - przerzucanie materiału w procesie dojrzewania, maksymalnie 2 krotnie (za przerzucanie uznaje się także przemieszczanie materiału z fazy intensywnego przetwarzania do fazy dojrzewania. Opóźnianie reaktora z finalnego stabilizatu nie jest rozumiane, jako przerzucanie).
 - przed wyjęciem odpadów z reaktora - osiągnięcie wartości AT4 poniżej 10 mg O₂/g suchej masy, oraz łącznie z jednym z parametrów: straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy, lub ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%.
3. Osiągnięcie w procesie kompostowania następujących parametrów:
 - Brak żywych jaj pasożytów jelitowych *Ascaris* sp. *Trichuris* sp. *Toxocara* sp.;
 - Brak bakterii z rodzaju *Salmonella*;
 4. Osiągnięcie w procesie suszenia następujących parametrów:
 - Zawartość wody w materiale po biologicznym suszeniu mniejsza niż 20%
 5. Uciążliwości zapachowe związane z funkcjonowaniem obiektów instalacji stabilizacji/kompostowania/suszenia (za wyjątkiem fazy napełniania i opróżniania reaktorów) winny zamknąć się w odległości granic zakładu
 6. Zapewnienie minimalnej przepustowości instalacji oczyszczania ścieków (po rozbudowie) min 120 m³/d.



7. Osiągnięcie w procesie oczyszczania ścieków następujących parametrów jak określono w Tabeli 5 w rozdziale A.II.3.
8. Osiągnięcie wymaganych parametrów będzie sprawdzane w trakcie Prób końcowych a potwierdzone w trakcie Prób Eksploatacyjnych.
9. Warunki gwarancji opisano w umowie.

1.1.3. Gwarancje operacyjne

Zakres gwarancji operacyjnych obejmuje gwarantowane przez Wykonawcę koszty eksploatacyjne instalacji stabilizacji i oczyszczalni ścieków zgodnie z Ofertą-Propozycją Wykonawcy, które powinny być osiągnięte w okresie do 12 miesięcy po dacie wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i potwierdzone w okresie gwarancji. Warunki gwarancji opisano w umowie.

2. INSTALACJA STABILIZACJI

Projektowana trwałość stałych elementów instalacji stabilizacji, powinna być zgodna z poniższymi danymi:

Konstrukcje budowlane i budynki: min 50 lat,

Rurociągi: min 30 lat.

Urządzenia mechaniczne i elektryczne: min 20 lat,

Oprządkowanie i systemy sterowania: min 20 lat,

Odporność na korozję elementów metalowych min 10 lat

Wykonawca powinien podczas projektowania i budowy uwzględnić najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania prac budowlanych i w okresie eksploatacji instalacji stabilizacji, obejmujące między innymi: najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, warunki klimatyczne oraz agresywność otoczenia.

W zakresie rozwiązań architektoniczno – przestrzennych preferowane są:

1. Rozwiązania tworzące jednolitą formę przestrzenną;
2. Rozwiązania i rozmieszczenie obiektów tworzące zwartą i symetrycznie zorganizowaną zabudowę terenu dającą możliwość monitoringu kluczowych punktów;
3. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne ograniczające nagromadzenie osadów organicznych i utrudniających lub uniemożliwiających utrzymanie w czystości i zwalczanie plag grzybów i porostów bakterii i insektów. Nie dopuszcza się stosowania porowatych mineralnych powierzchni o skomplikowanej strukturze załamów i niedostępnych zakamarków uniemożliwiającej łatwe i bezpośrednie ich czyszczenie.

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:

4. Warunki lokalne tzn. posadowienie budynków i budowli, bezkolizyjne poruszanie się po istniejących drogach i placach, powiązanie techniczne i technologiczne z obiektami istniejącymi.
5. Elastyczność działania przy różnych strumieniach odpadów, odnośnie ich rodzajów jak również wielkości dostaw odpadów.
6. Funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń i aparatury.
7. Niskie zużycie energii i niskie koszty eksploatacyjne, w tym zużycie materiałów , kosztów przeglądów, konserwacji i remontów.
8. Bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, przeglądów, remontów i konserwacji.
9. Ochrona środowiska, w tym:
 - Konieczność spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do nich.
 - Konieczność zastosowania najnowszej technologii i spełnienia wymagań najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych (BAT).
 - Konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji prac i eksploatacji instalacji do stabilizacji, do wielkości dopuszczalnych określonych obowiązującymi w Polsce przepisami.
 - Konieczność ograniczenia uciążliwości emisji odorów, dodatkowo należy uwzględnić warunek, że eksploatacja instalacji stabilizacji oraz urządzeń i obiektów towarzyszących nie może powodować odczuwalnej uciążliwości poza terenem zakładu, za wyjątkiem fazy napełniania i opróżniania reaktorów. Instalacja stabilizacji/kompostowania/suszenia winna gwarantować neutralizację odorów, tak by zapewnić ograniczenie uciążliwości zapachowych poza terenem zakładu. Rozwiązanie to musi uwzględniać aspekt techniczny (łatwość eksploatacji) jak i ekonomiczny (niskie koszty eksploatacji).
 - Zachowanie szczelności reaktorów, jak tego wymaga rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zamieszanych odpadów komunalnych.
 - Redukcję zanieczyszczeń w powietrzu poprocesowym o więcej niż 90%,
 - Parametry i standard urządzeń specjalistycznych w tym przenośników taśmowych muszą być dostosowane do istniejących standardów zastosowanych w sortowni odpadów.
 - Konieczność przestrzegania norm dla hałasu.
10. Wszystkie dostarczone do instalacji stabilizacji urządzenia, sprzęt, wyposażenie i ich elementy muszą być nowe i nieużywane.
11. W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłaszanych przez Inżyniera kontraktu i Zamawiającego.
12. Zamawiający, z uwagi na duże ryzyko korozji w procesie stabilizacji, kompostowania lub suszenia odpadów (kwaśne, agresywne środowisko) preferuje zastosowania technologii opartej na wykorzystaniu systemu membranowego. Membrana winna zapewnić



oczyszczenie powietrza procesowego w zakresie odorów, pyłu i bakterii w aerozolah oraz umożliwić przepływ powietrza z jednoczesną ochroną przed napływem wód atmosferycznych do reaktorów.

Preferuje się zastosowanie:

- 1) Reaktorów zlokalizowanych na betonowym placu, w formie boksów obudowanych obustronnymi ścianami bocznymi o wysokości min. 1,5 m.
 - (a) Z zastosowaniem przykrycia boksów w wodoodporną, półprzepuszczalną (oddychającą) membranę z trójwarstwowego laminatu,
 - (b) Z zastosowaniem ścian oporowych (tylnych) dla zespołu boksów, o wysokości ok. 3 m każda,
 - (c) Z zastosowaniem mobilnych urządzeń do rozwijania i nawijania membran przykrywających boksy (po jednym na każdej ze ścian oporowych), gdzie wał napędzany jest silnikami elektrycznymi.
 - (d) Z zastosowaniem na ścianach oporowych (tylnych) wentylatorów promieniowych służących do napowietrzania pryzm, o wydajności dostosowanej do wielkości reaktora i zapewniającej optymalne warunki pracy w reaktorze.
 - (e) Z zastosowaniem systemu aktywnego napowietrzania strumieniem powietrza od dołu (System powinien się składać z odpowiedniej ilości kanałów napowietrzających),
 - (f) Z zastosowaniem wyposażenia boksów w urządzenie kontrolno-pomiarowe i szafy sterownicze (co najmniej z wyprowadzeniem sygnałów kontroli i sterowania do sterowni głównej- szczegóły opisano w rozdziale 5 poniżej).
- 2) Reaktorów zlokalizowanych na betonowym placu w formie tuneli/modułów, samodzielnie obudowanych;
 - (a) Z zastosowaniem przykrycia boksów wodoodporną, półprzepuszczalną (oddychającą) membranę z trójwarstwowego laminatu poliestrowego.
 - (b) Z zastosowaniem uchylnej konstrukcji dachowej z przykryciem membraną. Konstrukcja dachowa winna być złożona ze skrzydeł dachowych otwieranych i zamykanych poprzez napęd elektryczny, ramy skrzydłowej konstrukcji dachowej winny być wykonane ze stali ocynkowanej, a elementy skrzydeł dachu i bramy winny być wykonane ze stopu lekkiego np. aluminium zabezpieczone przed działaniem agresywnego środowiska np. przez proszkowe malowanie.
 - (c) Z zastosowaniem systemu aktywnego napowietrzania strumieniem powietrza i odprowadzaniem gazów procesowych.
 - (d) Z zastosowaniem zamkniętych modułów w konstrukcji żelbetowej.
 - (e) Z zastosowaniem wyposażenia boksów w urządzenie kontrolno-pomiarowe i szafy sterownicze (co najmniej z wyprowadzeniem sygnałów kontroli i sterowania do sterowni głównej- szczegóły opisano w rozdziale 5 poniżej).

13. Właściwości pokrycia - membrany (dotyczy obu rozwiązań konstrukcyjnych opisanych wyżej, w pkt 12) - wykorzystanego do zadaszenia reaktorów oraz pokrycia bram (jeśli dotyczy), powinny umożliwić: „oddychanie” tj. redukcję zanieczyszczeń w powietrzu procesowym o więcej niż 90%, przepuszczanie powietrza oczyszczonego i pary wodnej, izolację przed napływem wód deszczowych, izolację przed wyschnięciem materiału, utrzymanie temperatury procesu, w tym zapewniającej higienizację materiału również na jego obrzeżach.
14. Pokrycie – membrana winno składać się co najmniej z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa wykonana z 100% PES odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV. Środkowa warstwa winna posiadać mikroporowatość pozwalającą przepuszczać powietrze oraz parę wodną, jednocześnie będąc wodoodporną membraną - ePTFE. Trzecia warstwa winna być powłoką pełniącą funkcje ochronne dla całego przykrycia - membrany wykonana z PES. Pokrycie - membrana winny posiadać minimalny ciężar 450 g/m² dla rozwiązania konstrukcyjnego opisanego w pkt 1 lub min. 250 g/m². rozwiązania konstrukcyjnego opisanego w pkt 2.
15. Pokrycie - membrana winna zapewnić oczyszczenie powietrza procesowego w zakresie odorów, pyłu i bakterii w aerozolu.
16. Zamawiający wymaga dołączenia do Propozycji Wykonawcy (zał nr 8 IDW) próbki membrany o wymiarach min. 20 cm x 20 cm wraz z podaniem jej producenta oraz instalacji, gdzie została zastosowana do biologicznej stabilizacji odpadów biodegradowalnych o granulacji do 80 mm w systemie zamkniętym, równoważnym do oferowanego o przepustowości nie mniejszej niż 25.000 Mg/rok wydzielonych mechanicznie z odpadów komunalnych zmieszanych.
17. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty (zał nr 8 IDW) dokumentów potwierdzających skuteczność oczyszczania powietrza z zastosowaniem membrany opracowanych przez niezależną instytucję. Warunek ten nie dotyczy rozwiązań, w których do oczyszczania powietrza procesowego nie stosuje się membrany.
18. Zamawiający oczekuje co najmniej 4 letniej trwałości membrany przy normalnej eksploatacji, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem Zamawiającego.
- 19. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technologiczno-konstrukcyjnych, niż opisano w punkcie 12-18 powyżej o ile zostaną spełnione warunki opisane w punktach 1-11 oraz 20-40 niniejszego rozdziału oraz w pozostałych rozdziałach PFU.**
20. Wyklucza się zastosowanie instalacji i rozwiązań technologicznych prototypowych. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz rozwiązań konstrukcyjnych mających charakter prototypowy. Wymaga się zastosowanie instalacji i rozwiązań technologicznych, które nieprzerwanie działają od minimum 12 miesięcy licząc wstecz od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego.
21. Wykonawca winien przedstawić, w odniesieniu do funkcjonującej instalacji, minimum jedno badanie parametru AT4 przeprowadzone przez akredytowane laboratorium lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości, w ciągu ostatnich 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia oferty, którego wynik spełnia wymagania parametru AT4 z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z podaniem po ilu dniach prowadzenia procesu wykonano badania.
22. Rozwiązania technologiczne i techniczne powinny umożliwiać elastyczne prowadzenie



procesu intensywniej stabilizacji, kompostowania, suszenia.

23. Instalacja powinna umożliwiać w jednym czasie prowadzenie zamiennie procesów stabilizacji, suszenia, kompostowania odpadów (np. w wydzielonych reaktorach prowadzony jest proces suszenia lub stabilizacji, a w innych proces kompostowania).
24. **Wymaga się by w procesie stabilizacji faza intensywna i faza dojrzewania przebiegały w zamkniętych reaktorach.**
25. **Wymaga się by pod instalacją stabilizacji i placami manewrowymi oraz placami magazynowymi tej instalacji, uszczelniono podłoże z wykorzystaniem folii HDPE.**
26. Rozwiązania i wyposażenie obiektu, szczególnie w okresie przejściowym i w okresach szczytowych powinny umożliwiać niezależne przetwarzanie różnych rodzajów materiału wejściowego, to jest odpadów zielonych i biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, osadów ściekowych oraz frakcji organicznej mechanicznie wydzielanej z odpadów komunalnych zmieszanych. W związku z tym należy zaprojektować rozwiązania gwarantujące prowadzenie procesu w odpowiedniej ilości oddzielonych od siebie obszarów z wykluczeniem możliwości samoistnego wzajemnego mieszania się poszczególnych materiałów gromadzonych w obiekcie stabilizacji.
27. Cały proces intensywny powinien przebiegać, jako całkowicie zautomatyzowany w zamkniętym reaktorze, z wychwyceniem i oczyszczeniem powietrza procesowego oraz odbiorem ścieków i skierowania ich do kanalizacji sanitarnej zakładu i/lub zawracania do procesu technologicznego.
28. Dla procesu kompostowania należy przewidzieć zasilanie w wodę wodociągową.
29. Należy przewidzieć możliwość nawadniania materiału kierowanego do procesu (stabilizacja, kompostowanie). Dopuszcza się prowadzenie nawadniania w boksie magazynowym poprzez rozprowadzenie dysz nawadniających na konstrukcji boksu.
30. Nie dopuszcza się zawracania do procesu kompostowania ścieków mieszanych z procesu kompostowania i stabilizacji/ suszenia. Do procesu kompostowania można zawracać ścieki tylko z procesu kompostowania.
31. W rozwiązaniach przyjmowania odpadów należy przewidzieć możliwość zasilania strumienia odpadami frakcją strukturalną.
32. Podawanie materiału wejściowego oraz odbiór materiału gotowego winno przebiegać w taki sposób by ograniczać emisję odorów.
33. Należy zastosować system automatycznego napowietrzania przetwarzanego materiału. Napowietrzanie pryzm powinno być realizowane poprzez wtłaczanie powietrza do reaktorów, uniemożliwiając penetrację odorów i pyłów poza obręb obiektu. Należy zapewnić dostarczenie powietrza w ilości niezbędnej do prowadzenia procesu, z uwzględnieniem konieczności doprowadzenia odpowiedniej ilości tlenu w każdej fazie stabilizacji/kompostowania i w całości objętości pryzm.
34. Instalację należy wyposażyć w system, który zapewni skuteczne odprowadzanie i oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza.
35. System powinien być wyposażony w urządzenia mierzące co najmniej temperaturę w reaktorach, w profilach całych ich przekrojów, celem automatycznej regulacji ilości dostarczanego powietrza dla potrzeb procesowych i kontroli temperatury tych procesów, tak by uniemożliwić przegrzewanie się obrabianego materiału, jednocześnie zapewniając pełną jego higienizację.

36. Usuwanie materiału z reaktorów na plac magazynowania powinno zapewnić możliwość oddzielnego usuwania różnego rodzaju materiału z wykluczeniem możliwości niekontrolowanego mieszania się kompostu ze stabilizatem lub materiałem suszonym.
37. Powietrze procesowe z napowietrzania materiału razem z usuwanym powietrzem z reaktora powinno być oczyszczane na membranie lub kierowane do płuczki powietrza i filtra biologicznego, gdzie będzie oczyszczane.
38. Jeśli będzie stosowany biofiltr, wypełnienie filtra i jego konstrukcja powinny być tak dobrane, aby możliwe było zagwarantowanie optymalnego procesu wymiany oraz oczyszczania powietrza procesowego.
39. Stabilizat oraz kompost po okresie dojrzewania poddany będzie doczyszczaniu. Oczekiwane jest wykorzystanie istniejącego sita rotacyjnego.
40. Należy zastosować rozwiązania techniczne i architektoniczne umożliwiające rozruch, pracę i trwałość urządzeń i systemów z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych oraz warunków pracy w środowisku o wysokiej wilgotności, temperaturze i środowisku kwaśnym panujących w trakcie trwania procesu.

3. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Projektowana trwałość stałych elementów oczyszczalni ścieków, powinna być zgodna z poniższymi danymi:

Konstrukcje budowlane i budynki:	min 50 lat,
Rurociągi:	min 30 lat.
Urządzenia mechaniczne i elektryczne:	min 20 lat,
Oprzyrządowanie i systemy sterowania:	min 20 lat,
Odporność na korozję elementów metalowych	min 20 lat

Nie określa się wymagań architektoniczno- przestrzennych dla oczyszczalni ścieków.

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:

1. Warunki lokalne tzn. posadowienie budynków i budowli, bezkolizyjne poruszanie się po istniejących drogach i placach, powiązanie techniczne i technologiczne z obiektami istniejącymi.
2. Elastyczność działania przy różnych strumieniach ścieków i ich obciążeniach (ChZT, BZT, azot, metale ciężkie, chlorki), zwłaszcza biorąc pod uwagę zmianę odcieków składowiskowych z uwagi na „starzenie” składowiska oraz ścieków z instalacji stabilizacji, z uwagi na rodzaj odpadów poddawanych obróbce biologicznej i technologię ich obróbki.
3. Niewystarczającą przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków i konieczność jej rozbudowy do przepustowości min 120 m³/d. (parametry ścieków obecnie odbieranych oraz poziom ich oczyszczania w instalacji odwróconej osmozy, zestawiono w Tabeli 3).
4. Ścieki surowe będą gromadzone w zbiorniku buforowym na ścieki technologiczne i odcieki z funkcją uśredniania (mieszania) o pojemności min 1000 m³ (obiekt projektowany) i 300m³ (obiekt istniejący nr 17), wraz z **pokryciem obu zbiorników dachem** w celu utrzymania temperatury ścieków i ograniczenia odorów. Zbiornik



projektowany należy połączyć ze zbiornikiem istniejącym (dopuszcza się połączenie rurowe lub przelewowe). Dopuszcza się także budowę jednego zbiornika o pojemności ok 1300 m³ z pokryciem dachowym, wówczas zbiornik istniejący (zbiornik nr 17) może być traktowany jako awaryjny, bez pokrycia dachowego.

5. Przewiduje się zrzut ścieków oczyszczonych docelowo do kanalizacji sanitarnej ZUOK – Starogard Gdański. W okresie przejściowym (do czasu zbudowania kanalizacji) ścieki oczyszczone będą gromadzone w zbiorniku o pojemności min 1500 m³ (do zaprojektowania i budowy). Należy zaprojektować i wybudować wyprowadzenie ze zbiornika do projektowanego w przyszłości kolektora.
6. Dopuszcza się projektowanie i budowę jednego zbiornika dwu komorowego pełniącego funkcje o których mowa wyżej.
7. Obiekty budowane i przebudowywane należy włączyć do układu komunikacyjnego drogi dojazdowe, place manewrowe). Powierzchnie placów manewrowych przy oczyszczalni i zbiorniku ścieków oczyszczonych winny być o wymiarach min 12,5 x 12,5 m i promieniu wyokrąglającym 9 m.
8. Obiekty budowane i przebudowywane należy włączyć do układu sieciowego w tym przyłącza do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i AKPiA.
9. Należy zwrócić uwagę na konieczność, w obszarze planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków, wyprowadzenia ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do nowego zbiornika ścieków oczyszczonych, likwidację zrzutu ścieków oczyszczonych do zbiornika nr 19, przebudowę układu podawania ścieków do oczyszczalni, tak by możliwa była powiązana (np. szeregową) praca oczyszczalni istniejącej i projektowanej.
10. Ścieki winny być oczyszczone do poziomu umożliwiającego zrzut ścieków oczyszczonych do kanalizacji, parametry określa rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz. U. Nr 136 z 2006 r., poz. 964) oraz warunków technicznych Star-Wik Sp. z o.o.
11. Wymaga się by rozwiązania oczyszczalni ścieków, były kompletne i uwzględniały nie tylko proces oczyszczania ścieków, ale także zagospodarowanie odpadów/kondensatów poprocesowych, w tym osadów ściekowych (jeśli występują). **Zamawiający nie dopuszcza zwracania kondensatu na składowisko odpadów w ilości większej niż 15 m³/d.** Jeśli konieczne (tj. w proponowanej technologii występują osady ściekowe) należy przewidzieć **odwadnianie osadów ściekowych** (osady winny być odwodnione do 20%-30% suchej masy). Wykonawca w Propozycji Wykonawcy, a następnie w koncepcji szczegółowo przedstawi proponowane kompleksowe rozwiązania procesu oczyszczania ścieków oraz postępowania z

odpadami (kondensatem, osadami, itd.) uwzględniając warunki lokalne, w tym dostępne na terenie zakładu technologie przetwarzania odpadów. W Propozycji Wykonawcy należy uwzględnić koszty oczyszczania ścieków oraz koszty zagospodarowania odpadów/kondensatów poprocesowych.

12. Zaleca się zastosowanie technologii opartej na procesie biologicznym prowadzonym w reaktorze membranowym (MBR), składającym się ze zbiornika nityfikacji, zbiornika denityfikacji i instalacji ultrafiltracji oraz zastosowanie procesu doczyszczania w instalacji nanofiltracji (NF) w powiązaniu z istniejącą odwróconą osmozą. Reaktor wstępnej denityfikacji i reaktor nityfikacji umożliwiać powinny redukcję związków azotowych, związków biodegradowalnych ChZT oraz BZT5. Napowietrzanie reaktora nityfikacji zaleca się jako injektorowe. Osad czynny powinien być zatrzymywany w procesie dzięki odrębnej (umieszczonej poza bioreaktorem) ultrafiltracji i powracać z powrotem do reaktora biologicznego. Jako wtórne podczyszczanie proponuje się Nanofiltrację (NF). Nanofiltracja winna zatrzymywać niebiodegradowalne substancje organiczne. Do procesu wtórnego podczyszczania, w ramach technologii opartej na procesie biologicznym, wskazane jest także włączenie istniejącej instalacji odwróconej osmozy, ale bez możliwości jej znaczącej rozbudowy (rozumianej jako maksymalne zwiększenie jej wydajności z obecnych 20 m³/d do maksymalnie 40 m³/d). **Zaleca się by proces oczyszczania biologicznego był prowadzony w dwóch ciągach biologicznego oczyszczania, z uwagi na sukcesywny przyrost ilości ścieków oraz zmiany jakości ścieków w czasie.**
13. System napowietrzania powinien być niezawodny, łatwy w montażu, dostosowany do pracy przy podwyższonych stężeniach osadu czynnego, odporny na zatykanie się i bezproblemowy przy ponownym rozruchu po przestoju oczyszczalni.
14. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań technologicznych, niż opisano w punkcie 12 powyżej o ile zostaną spełnione warunki terenowe, oraz eksploatacyjne jak opisano w punkcie 10 powyżej. Niemniej w każdym proponowanym rozwiązaniu należy uwzględnić istniejącą instalację odwróconej osmozy (z uwagi na trwałość projektu).
15. Zamawiający wyklucza, jako wiodące, rozwiązania technologiczne oparte na procesach odwróconej osmozy, z uwagi na negatywne własne doświadczenia eksploatacyjne.
16. Rozwiązania hydrauliczne powinny być tak zaprojektowane i wykonane by możliwe było zwiększenie ilości ścieków oczyszczalnych do ok 180 m³/d.
17. Powierzchnie techniczne i kubaturowe w budynku oczyszczalni winny umożliwiać rozbudowę modułów oczyszczania dla ścieków w ilości ok 180 m³/d.
18. Dopuszcza się, jeśli wynika to z wymagań zastosowanej technologii, wprowadzenie do procesu oczyszczania ścieków bytowych, gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym.
19. Funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontów urządzeń i aparatury.



20. Niskie zużycie energii i niskie koszty eksploatacyjne, w tym zużycie materiałów, kosztów przeglądów, konserwacji i remontów.

21. Bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, przeglądów, remontów i konserwacji.

22. Ochrona środowiska, w tym:

- Konieczność spełnienia wymagań określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach i aktów wykonawczych do nich.
- Konieczność zastosowania najnowszej technologii i spełnienia wymagań najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych (BAT).
- Konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji prac i eksploatacji instalacji do wielkości dopuszczalnych określonych obowiązującymi w Polsce przepisami.
- Konieczność wyeliminowania uciążliwości emisji odorów, dodatkowo należy uwzględnić warunek, że eksploatacja oczyszczalni oraz urządzeń i obiektów towarzyszących nie może powodować odczuwalnej uciążliwości na terenie i poza terenem zakładu.

Wykonawca projektując, weźmie pod uwagę stan istniejący i projektowany, uwzględniając że przewidywana ilość ścieków technologicznych i odcieków wyniesie w zależności od rocznego opadu atmosferycznego:

Tabela 1 Bilans ścieków po dokonaniu zmian w technologii zakładu (roczny opad: 600 mm)

Źródło ścieków	Roczna ilość [m ³]	Średnia ilość dobową [m ³]
Ocieki z kwatery mineralizacji	15 000	41,1
Ocieki z kwatery składowania balastu	12 000	32,6
Ocieki z kontenerowej kompostowni KNEER wraz z placem dojrzewania kompostu	300	0,8
Ocieki z planowanej instalacji stabilizacji	od 1800-do 6000	0,5
Ścieki z sortowni odpadów (odcieki z pras i ścieki z mycia hali)	100	0,2
Ścieki bytowo-gospodarcze, z myjki pojazdów i myjki kół i podwozi	1 400	3,8

Ze względu na wysokie wahania miesięcznych ilości opadów atmosferycznych w przeciągu roku należy dla planowanej oczyszczalni przyjąć odpowiedni współczynnik nierównomierności. Ponieważ niecki kwatery stanowią równocześnie zbiorniki retencyjne o dużej objętości, pozwalające na złagodzenie wahań napływu odcieków przyjęto ok. 30% współczynnik nierównomierności. W związku z tym wymagana minimalna przepustowość oczyszczalni to 120 m³/d.

Parametry ścieków surowych (badania z września 2013r) prezentuje poniższa tabela:

Tabela 2 Parametry ścieków surowych (wrzesień 2013r)

Parametr	Jednostka	Parametr
Węglowodory ropopochodne, jako indeks oleju mineralnego	mg/l	<0,1
Chrom	mg/l	0,062
Fosfor	mg/l	7,23
Kadm	mg/l	<0,0006
Miedź	mg/l	0,037
Nikiel	mg/l	0,1
Ołów	mg/l	0,012
Rtęć	mg/l	0,00003
Azot amonowy	mg/l	565
Azot azotanowy	mg/l	0,8
Azot azotynowy	mg/l	0,028
Azot ogólny	mg/l	652
BZT5	mg/l O ₂	330
CHTCr	mg/l O ₂	1605
Chlorki	mg/l	1440
Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg/l	565
PH		7,52
Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	>3000 (12110)
Siarczany	mg/l	85
Zawiesina ogólna	mg/l	130
Siarkowodor i siarczki	mg/l	>10 (36,3)

(wynik podany w nawisie jest poza zakresem akredytacji)

Parametry ścieków surowych i oczyszczonych (badania z maja 2013r) prezentuje poniższa tabela:

Tabela 3 Parametry ścieków surowych i oczyszczonych (maj 2013r)

Parametr	Jednostka	Parametr (ścieki surowe)	Parametr (ścieki oczyszczone)
PH		7,12	8,34
Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	4483	512
Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg/l	216	<1
Ołów	mg/l	0,3	0,3
Kadm	mg/l	0,06	0,06
Miedź	mg/l	0,02	0,02
Cynk	mg/l	0,085	<0,03
Chrom (VI)	mg/l	<0,01	<0,01
Suma WWA	mg/l	<0,1	<0,1
Rtęć	mg/l	0,00005	0,00005

Należy zwrócić szczególną uwagę na zmienność ilości i jakości ścieków w czasie.

Składowisko (kwatery balastu) oraz kwatera mineralizacji funkcjonują zaledwie dwa lata. Można spodziewać się wzrostu niektórych parametrów, a spadku innych. Nadto z uwagi na rodzaj zamówienia „projektuj i buduj” Zamawiający nie może, na tym etapie, oszacować ilości i jakości ścieków z instalacji stabilizacji/kompostowania/suszenia, projektowanej przez Wykonawcę. Zamawiający wstępnie szacuje, że parametry ścieków będą zmieniały się w przedziałach jak opisano w tabeli nr 4 poniżej.

Wykonawca, na etapie projektowania, przedstawi szczegółowe założenia dotyczące ilości i parametrów ścieków z instalacji stabilizacji/kompostowania/ suszenia oraz uwzględni te



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

dane w założeniach do projektowania. Odchylenia w zakresie przepustowości oczyszczalni nie powinny być większe niż 10% względem zakładanej wielkości 120 m³/d.

Tabela 4 Parametry ścieków surowych – prognoza wstępna

Parametr	Jednostka	Wielkość [zakres]
Węglowodory ropopochodne, jako indeks oleju mineralnego	mg/l	<0,1
Chrom	mg/l	0,1
Fosfor	mg/l	15-40
Kadm	mg/l	<0,006
Miedź	mg/l	0,4
Nikiel	mg/l	0,1
Ołów	mg/l	0,12
Rtęć	mg/l	0,003
Azot amonowy	mg/l	600- 3000
Azot azotanowy	mg/l	80
Azot azotynowy	mg/l	4
Azot ogólny	mg/l	700-3500
BZT5	mg/l O ₂	500-2000
CHTCr	mg/l O ₂	2000-10000
Chlorki	mg/l	1500-5000
PH		5-9
Przewodność elektryczna właściwa	μS/cm	9000 -30 000
Siarczany	mg/l	100-850
Zawiesina ogólna	mg/l	1500- 3000
Siarkowodór i siarczki	mg/l	50

Ścieki przemysłowe zawierające substancje odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tabeli poniżej oraz warunkach technicznych odbioru ścieków określonych przez STAR-WiK Sp. zo.o. (odbiorca ścieków). Warunki techniczne wydane przez STAR-WiK stanowią załącznik nr 6 do PFU.

Poniższa tabela określa wymagania technologiczne (gwarancje technologiczne) w zakresie jakości ścieków oczyszczonych.

Tabela 5 Parametry ścieków oczyszczonych –zrzut do kanalizacji

Lp.	Rodzaj substancji	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości (obowiązują od 1.01.2008 r.)	
			średnia dobową	średnia miesięczna
1.	Rtęć (Hg)	mg Hg/l ścieków	0,06	0,03
2.	Kadm (Cd)	mg Cd/l ścieków	0,4	0,2
3.	Heksachlorocykloheksan (HCH) **)	mg HCH/l ścieków	0	0
4.	Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl ₄)	mg CCl ₄ /l ścieków	3,0	1,5
5.	Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6- pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole	mg PCP/l ścieków	2,0	1,0
6.	Aldryna***) (C ₁₂ H ₈ Cl ₆)	mg/l ścieków	0	0

	Dieldryna **) (C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O) Endryna **) (C ₁₂ H ₈ Cl ₆ O) Izodryna **) (C ₁₂ H ₈ Cl ₆)			
7.	Dwuchloro-dwufenyl-trójkloroetan**) (DDT)	mg DDT/l ścieków	0	0
8.	Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle**) (PCB)	mg PCB/l ścieków	0	0
9.	Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle**) (PCT)	mg PCT/l ścieków	0	0
10.	Heksachlorobenzen (HCB)	mg HCB/l ścieków	2,0	1,0
11.	Heksachlorobutadien (HCBd)	mg HCBd/l ścieków	3,0	1,0
12.	Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)	mg CHCl ₃ /l ścieków ³⁾	2,0	1,0
13.	1,2-dichloroetan (EDC)	mg EDC/l ścieków	0,2	0,1
14.	Trichloroetylen (TRI)	mg TRI/l ścieków	0,2	0,1
15.	Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)	mg PER/l ścieków	1,0	0,5
16.	Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3,-TCB +	mg TCB/l ścieków	0,1	0,05
L.p.	Nazwa wskaźnika ²⁾	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość	
1.	Zawiesiny łatwo opadające	ml/l	10	
2.	Zawiesiny ogólne ¹⁾	mg/l	250 (Star Wik)	
3.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)	mg O ₂ /l	800 (Star Wik)	
4.	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅) ⁵⁾	mg O ₂ /l	350 (Star Wik)	
5.	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg C/l	1)	
6.	Azot amonowy	mg NNH ₄ /l	200	
7.	Azot azotynowy	mg NNO ₂ /l	10	
8.	Fosfor ogólny	mg P/l	5 (Star Wik)	
9.	Chlorki	mg Cl/l	1.000	
10.	Siarczany	mg SO ₄ /l	500	
11.	Siarczyny	mg SO ₃ /l	10	
12.	Żelazo ogólne	mg Fe/l	2)	
13.	Glin	mg Al/l	2)	
14.	Antymon	mg Sb/l	0,5	
15.	Arsen	mg As/l	0,5	
16.	Bar	mg Ba/l	5	
17.	Beryl	mg Be/l	1	
18.	Bor	mg B/l	10	
19.	Cynk	mg Zn/l	5	
20.	Cyna	mg Sn/l	2	
21.	Chrom ⁺⁶	mg Cr/l	0,2	
22.	Chrom ogólny	mg Cr/l	1	
23.	Kobalt	mg Co/l	1	
24.	Miedź	mg Cu/l	1	
25.	Molibden	mg Mo/l	1	
26.	Nikiel	mg Ni/l	1	
27.	Ołów	mg Pb/l	1	
28.	Selen	mg Se/l	1	
29.	Srebro	mg Ag/l	0,5	
30.	Tal	mg Tl/l	1	
31.	Tytan	mg Ti/l	2	
32.	Wanad	mg V/l	2	
33.	Chlor wolny	mg Cl ₂ /l	1	
34.	Chlor całkowity	mg Cl ₂ /l	4	
35.	Cyjanki związane	mg CN/l	5	
36.	Cyjanki wolne	mg CN/l	0,5	



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

37.	Fluorki	mg F/l	20
38.	Siarczki	mg S/l	1
39.	Rodanki	mg CNS/l	30
40.	Fenole lotne (indeks fenolowy)	mg/l	15
41.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15 (Star Wik)
42.	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	mg/l	100
43.	Insektycydy fosforoorganiczne	µg/l	0,1
44.	Lotne związki organiczne (VOX)	Mg Cl/l	1,5
45.	Absorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)	mg/l	1
46.	Lotne węglowodory aromatyczne -BTX (Benzen, Toluen, Ksylen,)	mg/l	1
47.	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	mg/l	0,2
48.	Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)	mg/l	15
49.	Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)	mg/l	20
50	Temperatura	°C	35 (Star Wik)
51	pH		6,5-9,5 (Star Wik)

1) Określa odbiorca ścieków

Wszystkie dostarczone do instalacji oczyszczalni urządzenia, sprzęt, wyposażenie i ich elementy muszą być nowe i nieużywane.

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłaszanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

4. BUDYNEK STEROWNI Z PUNKTEM DO WYKONYWANIA PODSTAWOWYCH ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH ODPADÓW ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNO-BYTOWYM I MAGAZYNOWYM

Projektowana trwałość stałych elementów budynku, powinna być zgodna z poniższymi danymi:

Konstrukcje budowlane i budynki: min 50 lat,

Rurociągi: min 30 lat.

Zaleca się budowę budynku sterowni poprzez rozbudowę budynku socjalnego (obiekt nr 4a).

Konstrukcja budynku oraz rozwiązania architektoniczne winny być w pełni zgodne z budynkiem istniejącym, tak by stanowiły spójną bryłę z zachowaniem charakterystycznych elementów architektonicznych.

Budynek winien być dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, o wysokości 6,3 m. Dach winien być płaski kryty papą termozgrzewalną, na krokwiach z drewna (tak jak budynek istniejący). Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne dachu.

Elewacja winna być mineralna w kolorystyce i układzie jak budynek istniejący.

Rozkład i wielkość otworów okiennych winny być zachowane jak w budynku istniejącym.

Stolarka okienna i drzwiowa winna być jak w budynku istniejącym tj. Okna aluminiowe,

szkole x 2 , U=1,1, w kolorze jak w obiekcie istniejącym , Drzwi wejście aluminiowe w kolorze szarym , drzwi wewnętrzne z stalowe w kolorze szarym (o standardzie jak w budynku istniejącym).

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:

1. Warunki lokalne tzn. posadowienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego z zachowaniem konstrukcji i architektury jak dla budynku istniejącego.
2. Połączenie komunikacyjne budynku istniejącego z częścią rozbudowaną.
3. Przyłączenie i uruchomienia sieci AKPIA - w sterowni głównej (zakładowej) dla obiektów: stabilizacji biologicznej (kontrola i sterowanie), oczyszczalni ścieków, kompostowni Kneer, pompowni, zbiornika ścieków deszczowych ze studniami chłonnymi (podgląd) .
4. Funkcjonalność rozwiązań, łatwość utrzymania, konserwacji i remontów.
5. Pomieszczenia przystosowane do ich funkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie materiały i dostarczone urządzenia, sprzęt, wyposażenie i ich elementy muszą być nowe i nieużywane.

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłaszanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

5. STEROWANIE , AUTOMATYKA I INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. Poszczególne urządzenia technologiczne, maszyny, środki transportu technologicznego należy zaprojektować zgodnie z założeniami Zamawiającego w oparciu o wymogi oferowanej technologii i wyspecyfikować w Wykazach urządzeń i odpowiednich kartach katalogowych. Urządzenia, których Zamawiający nie przewidział w swoich wymaganiach i co do których nie określono parametrów, Wykonawca musi zaprojektować w taki sposób, aby spełniały optymalne założenia techniczne i ekonomiczne dla przewidzianych zastosowań.
2. Zamawiający zakłada, że instalacja stabilizacji obsługiwana będzie docelowo od poniedziałku do piątku na dwie zmiany (I. zmiana od 6° do 14°, II. zmiana od 14° do 22°) za wyjątkiem dni świątecznych i pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmowanie odpadu do instalacji realizowane będzie od poniedziałku do piątku włącznie. Instalacja stabilizacji/kompostowania/suszenia winna być zaprojektowana dla ruchu ciągłego, w cyklu automatycznym bez bezpośredniego nadzoru (za wyjątkiem czynności przerzucania odpadów) .
3. Zamawiający zakłada, że obsługa oczyszczalni będzie dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6° do 14°, w pozostałym czasie oczyszczalnię musi działać bezobsługowo. Instalacja oczyszczania ścieków winna być zaprojektowana dla ruchu ciągłego, w cyklu automatycznym bez bezpośredniego nadzoru.
4. System automatyzacji winien zapewnić maksymalną dyspozycyjność i minimalizację przerw pracy. System automatycznego sterowania winien realizować funkcje wizualizacji, obsługi, rejestracji, usuwania zakłóceń, sterowania i regulacji.
5. Obecny system sterowania oparty jest o lokalne szafy sterownicze



6. Należy przewidzieć możliwość ręcznego sterowania poszczególnych urządzeń (procesem technologicznym). Obiekty technologiczne należy wyposażać w:
- Sygnalizację ostrzegawczą przed uruchomieniem urządzeń
 - Przyciski wyłączników awaryjnych (bezpieczeństwa)
 - Sygnalizator akustyczny i wizualny awarii i stanów krytycznych,
 - Wizualizacja sytuacji wypełnienia (dot. pompowni) za pomocą kamery video i na tablicy synoptycznej.

5.1.1. Automatyka obiektowa

System automatyki obiektowej (dotyczy instalacji budowanych w ramach umowy tj: instalacji stabilizacji, oczyszczalni ścieków, pompowni oraz zbiornika ścieków deszczowych ze studniami chłonnymi) powinien zapewnić przyjmowanie i opracowanie sygnałów pomiarowych, sygnałów potwierdzających pracę/postój, awarii, zliczanie czasu pracy poszczególnych odbiorników i układów związanych z urządzeniami zainstalowanymi na obiekcie. Po opracowaniu przez program w/w sygnałów system, zgodnie z opracowanymi algorytmami, będzie nadzorował i sterował pracą poszczególnych odbiorników i układów czuwając tym samym nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego na obiekcie. Wszystkie obiektowe elementy AKPiA powinny być zainstalowane w obiektowej skrzynce AKP posiadającej minimalny stopień ochrony IP65 oraz pełną odporność na czynniki biologiczne i chemiczne oddziaływujące na obiekcie (materiał obudowy i uszczelek odporny na te czynniki).

W obiektowych skrzynkach AKP powinny znajdować się manipulatory umożliwiające ręczne zmiany nastaw oraz sterowanie pracą obiektu. Sterowanie ręczne z obiektowej szafy AKP musi mieć pierwszeństwo nad sterowaniem z centralnej sterowni.

Otwarcie drzwiczek obiektowej skrzynki AKP powinno być sygnalizowane alarmem w centralnej sterowni oraz pojawieniem się informacji o ręcznym sterowaniu obiektem na pulpicie operatora.

Dopuszcza się zastosowanie zamiast manipulatorów tylko komputerowego złącza diagnostycznego umożliwiającego sterowanie obiektem przy pomocy mikrokomputera (laptopa, tabletu) wpiętego w to złącze.

Wszystkie obiektowe urządzenia pomiarowe i sterujące wraz ze skrzynkami przyłączeniowymi AKP powinny być dostosowane do warunków panujących na obiekcie. Dotyczy to odporności na warunki atmosferyczne jak i elektromagnetyczne. Urządzenia montowane na zewnątrz, oprócz obudowy o stopniu ochrony minimum IP65, winny posiadać wytrzymałości na promieniowanie UV oraz narażenia chemiczno-biologiczne. Jest wymagana kompleksowa ochrona przeciwprzepięciowa.

5.1.2. Sterownia główna (zakładowa)

Stacja operatorska (stanowisko operatora) w pomieszczeniu centralnej sterowni wyposażona powinna być w sterownik komunikujący się z sterownikami poszczególnych obiektów (dotyczy instalacji budowanych w ramach umowy tj: instalacji stabilizacji, oczyszczalni

ścieków, pompowni oraz zbiornika ścieków deszczowych ze studniami chłonnymi). Sterownik będzie odpowiedzialny za realizację komunikacji z komputerem i tablicą synoptyczną.

Sterownik wraz z osprzętem powinien być zamontowany w szafie zlokalizowanej w pomieszczeniu centralnej sterowni. Poza podstawowym osprzętem sterownika szafa zawiera zabezpieczenia ochrony przeciwprzepięciowej sygnałów doprowadzonych z poszczególnych obiektów. **W sterownikach istniejących obiektów należy dostosować moduł komunikacyjny do projektowanej konfiguracji centralnej sterowni.**

Z centralnej sterowni należy zaprojektować połączenia kablowe do wszystkich sterowników obiektowych dostosowane do zastosowanych interfejsów komunikacyjnych – np. Ethernet TCP/IP, LON, RS485, Modbus, Profibus, M-Bus, BACnet. Zalecanym protokołem komunikacyjnym między sterownią a obiektem jest Ethernet TCP/IP.

Sterownię główną należy wyposażać w nowy sprzęt komputerowy, który będzie realizował:

- wizualizację danych pomiarowych, stanu urządzeń, awarii,
- wydruk wykresów, bilansów, trendów itp.,
- **realizacja sterowania nadrzędnego dla instalacji stabilizacji,**
- edycja i personalizacja interfejsu użytkownika,

Prawidłowe prowadzenie procesu technologicznego wymaga gromadzenia w jednym centralnym miejscu pełnych danych o zachodzących w procesie technologicznym zmianach i działaniu urządzeń technicznych. W tym celu przewiduje się komputerowy system monitoringu dla obiektu instalacji stabilizacji, oczyszczalni i pompowni. Podstawowa konfiguracja programowa punktu dyspozytorskiego powinna pozwolić między innymi na:

- dla obiektu stabilizacji graficzną (kolorową) prezentację aktualnego stanu obiektu poprzez symbole graficzne, napisy, wartości liczbowe, słupki i indykatory; operator w prosty sposób będzie mógł sterować elementami obiektu; prowadzona będzie rejestracja czynności operatora, dla pozostałych obiektów minimalny zestaw informacji to wyłączony/praca/awaria – sygnalizacja tych stanów stanowić będzie pomoc przy interpretacji obrazów z kamer telewizji przemysłowej przez operatora systemu.
- alarmowanie operatora o wystąpieniu stanów nietypowych (alarmowych) dla wszystkich obiektów (dot. obiektów realizowanych w ramach umowy); prowadzona będzie rejestracja wystąpień alarmów. Wymagane jest każdorazowe potwierdzenia kasowania alarmów, alarmy powinny być wysyłane także za pomocą SMS na wskazane numery telefonów komórkowych podczas nieobecności operatora na stanowisku;
- ręczne sterowanie oraz zmiany nastaw i parametrów procesu dla instalacji stabilizacji,
- automatyczne gromadzenie danych obiektowych (dot. obiektów realizowanych w ramach umowy) na dysku twardym; dane te mogą być prezentowane w postaci graficznej w funkcji czasu, (dla obiektu stabilizacji wszystkie dane pozwalające na optymalizację procesu, dla pozostałych obiektów tylko czas pracy i stany awaryjne),
- zabezpieczenie zarówno całego programu jak i poszczególnych jego funkcji system haseł o wielopoziomowym zróżnicowaniu uprawnień względem systemu,
- archiwizowanie najistotniejszych danych dotyczących instalacji (dotyczy co najmniej danych pomiarowych, stanu urządzeń, awarii).

6. SIECI, ZBIORNIKI I PRZYŁĄCZA

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:



1. Analizę istniejących sieci, ich ułożenia, przepływu, wymagań technicznych i technologicznych, spełniania przepisów prawa.
2. Przeprowadzenie badań geologicznych w celu ustalenia optymalnego miejsca budowy zbiornika i studni chłonnych dla wód deszczowych zbieranych odwodnieniem liniowym oraz kanalizacji deszczowej dla obiektu stabilizacji (jeśli ścieki deszczowe występują).
3. Zbilansowanie ilości wód deszczowych i określenie kierunków ich spływu, a w ślad za tym wielkość zbiornika do ich gromadzenia.
4. Skierowanie wód deszczowych odbieranych odwodnieniem (np. liniowym) do projektowanego zbiornika i studni chłonnych.
5. Powiązanie techniczne i technologiczne z obiektami istniejącymi i projektowanymi.
6. Trwałość i niezawodność działania przez co najmniej 50-letni okres eksploatacji obiektu.
7. Elastyczność działania przy różnych napływach ścieków (dotyczy w szczególności sieci kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, odwodnienia (np. liniowego) i sieci przeciwpożarowej).
8. Funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontów.
9. Bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, przeglądów, remontów i konserwacji.

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłaszanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

7. PRZEBUDOWA I BUDOWA DRÓG, PLACÓW, CHODNIKÓW, PARKINGÓW

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia:

1. Analizę istniejących dróg, placów, chodników i parkingów, ich ułożenia, włączenia w system drogowy projektowanych układów komunikacji dla nowych obiektów i obiektów rozbudowywanych.
2. Trwałość i niezawodność działania przez co najmniej 50-letni okres eksploatacji obiektu.
3. Wymagane jest w obrębie instalacji stabilizacji wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, zaś placów składowych, technologicznych manewrowych z betonu z uwzględnieniem kategorii ruchu KR3 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 99.43.430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).
4. Parking dla min 30 samochodów należy zaprojektować i zrealizować jako rozbudowę parkingu przy budynku administracyjnym w standardzie parkingu istniejącego.
5. Droga dojazdowa z placem manewrowym do zbiornika ze studniami chłonnymi, powinna być co najmniej utwardzona w śladach kół płytami ażurowymi, dla obciążenia pojazdów min 40 Mg.

6. Droga dojazdowa, z placem manewrowym do zbiornika ścieków oczyszczonych, powinna być co najmniej utwardzona płytami ażurowymi (na całej powierzchni), dla obciążenia pojazdów min 40 Mg.

W trakcie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłaszanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.

8. DOSTAWY

8.1 WYPOSAŻENIE LABORATORIUM

8.1.1. Spektrofotometr

Urządzenie do analizy ścieków

- Projektacja promieniowania- Technika promieniowania referencyjnego, spektralna
- Źródło światła- Lampa halogenowa
- Zakres długości fal - 320 do 1100 nm
- Powtarzalność długości fal - $\pm 0,1$ nm
- Rozdzielczość długości fal - 1 nm
- Tryb wyświetlacza Transmittancja (%), absorbancja, stężenie, skanowanie
- Kalibracja i wybór długości fal- Automatycznie
- Zakres pomiaru fotometrycznego $\pm 3,0$ Abs (zakres długości fal od 340 do 900 nm)
- Dokładność fotometryczna- 5 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,5 do 2,0 Abs
- Liniowość fotometryczna - $< 0,5$ % do 2 Abs, 1 % przy > 2 Abs ze szkłem neutralnym przy 546 nm
- Światło rozproszone- 0,1 % przy 340 nm z NaNO_2
- Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 7" TFT WVGA (800 × 480 pikseli)
- Przechowywanie danych 2000 danych pomiarowych (wyniki, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika)
- Metody wstępnie programowane > 220
- Programy użytkownika - 100
- Kompatybilność kuwet- Kuweta okrągła 13 mm, kuweta prostokątna 1 cm i 5 cm, 1-calowa kuweta okrągła, 1-calowa kuweta prostokątna
- transfer danych za pomocą USB lub sieci Ethernet
- napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz

8.1.2. Mineralizator (termoreaktor)

Urządzenie do przygotowania próbek przed oznaczaniem ChZT, OWO, fosforu ogólnego, azotu całkowitego lub metali:

- Termostat jednoblokowy, co najmniej 9 gniazd na kuwety 13mm i 2 gniazda na naczynka 20mm



- Czas nagrzewania: 148°C w mniej niż 10 minut
- Cyfrowy zegar odliczający wstecz czas mineralizacji, z automatycznym wyłącznikiem i sygnałem alarmowym
- Dokładność temperatury zgodna z DIN, EN, ISO, EPA
- Stabilność temperatury lepsza niż $\pm 1^\circ\text{C}$
- W pełni zaizolowane bloki grzewcze (brak kontaktu ze skórą)
- Możliwość zaprogramowania własnych aplikacji użytkownika (miejsce na co najmniej
- 6 własnych programów mineralizacji)
- Ustawienie temperatury (37° do 150° co 1°C)
- Dowolne ustawienie czasu (1 do 480 min lub 8h)
- napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz

8.1.3. Piec muflowy

Urządzenie do prac termiczno-analitycznych.

- moc ok 1,8 kW, napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz
- zakres regulacji temperatury 50-11000C
- max temperatura komory roboczej 11000C
- czas nagrzewania pieca do temperatury nominalnej do 50-55 minut
- stabilność temperatury $\pm 20^\circ\text{C}$
- jednorodność temperatury $\pm 100^\circ\text{C}$
- środowisko w przestrzeni roboczej powietrze
- pojemność komory ok. 8,2 dm³
- wymiary komory roboczej SxGxW ok. 200x300x133 mm
- Mufla pieca wykonana próżniowo z włókna ceramicznego,
- Elementy grzejne zintegrowane wewnątrz materiału, ułożone dookoła w ściankach mufla.
- Płytki ceramiczne do ułożenia w komorze pieca.
- Sterownik mikroprocesorowy PID programowalny.
- Możliwość ustawienia temperatur zmiennych w poziomie i czasie w min. czterech programach po min. 16 kroków każdy.
- Ustawienie wybranego poziomu temperatury, czas dojścia do tej temperatury, czas utrzymania i czas schodzenia do temperatury niższej.
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Stalowy komin wentylacyjny z odprowadzeniem oparów i dymów z komory pieca.

8.1.4. Waga precyzyjna

Urządzenie do ważenia laboratoryjnego.

- Elektryczna, napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz
- Obciążenie min 0,5 g do max 2100 g
- Dokładność odczytu min. 0,01 g
- Czas stabilizacji min. 3 s
- Wymiar szalki fi min. 180 mm
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Temperatura pracy 10°C do 40°C
- Europejskie zatwierdzenie typu, oznakowanie CE, znak M
- Kalibracja wewnętrznym odważnikiem
- Wymagany port (np. RS 232) z raportami GLP obejmującym identyfikator użytkownika/projektu, czas i datę - wysyłanie danych do komputera lub na drukarkę.
- Blokada menu oraz kalibracji w celu uniknięcia przypadkowej zmiany ustawień

8.1.5. Zestaw 3-ech eksykatorów szklanych

Naczynie laboratoryjne z grubościennego szkła:

- Eksykator szklany z gniazdem plastikowym d=151/90mm + wkład porcelanowy
- Eksykator szklany z gniazdem plastikowym d=210/140mm + wkład porcelanowy
- Eksykator szklany z gniazdem plastikowym d=269/190mm + wkład porcelanowy

8.1.6. Wagosuszarka

Urządzenie do ważenia i suszenia próbek

- Obciążenie maksymalne 50 g
- Zakres temp. grzania do 160°C
- Dokładność odczytu wagi 1 mg
- Dokładność odczytu wilgotności 0,001%
- Wymiary szalki fi 90 mm
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Profile procesu suszenia (standardowy, łagodny, schodkowy, szybki)
- Profile zakończenia procesu suszenia (automatyczny, czasowy, ręczny)
- napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz

8.1.7. Młyn nożowy

Urządzenie do mielenia i homogenizacji biomasy, próbek materiałów miękkich i włóknistych o twardości poniżej 3 w skali Mohs'a.

- Typ młynka: przelotowy
- Materiały mielone: biomasa, odpady
- Trzy wirujące i cztery stałe noże
- Uziarnienie wstępne: < 40mm



- Uziarnienie końcowe: zależne od sit, wymagane sita; 1mm; 2mm; 3mm,
- Materiał noży tnących: węgiel wolframu
- Materiał obudowy: stal nierdzewna
- Wydajność: zależna od sit do ok. 3kg/h
- napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz

8.1.8. Zestaw do oznaczania AT4

Zestaw pomiarowy do oznaczania AT 4

- Minimalna liczba miejsc pomiarowych- 6 szt,
- Liczba butelek na próby 6 szt , pojemność 2,5 l, z adapterami
- Absorber CO2 ze wskaźnikiem
- Szafa termostatyczna dostosowana do wielkości i liczby butelek (4 x 6 butelek) z temperaturą regulowaną w zakresie od 10 °C do 40 °C, (dokładność +/-1 °C dla wybranej wartości), zasilane sieciowo 230 V/50 Hz. Z przezroczystymi drzwiami ze szkła izolacyjnego umożliwiające odczytywanie danych bez konieczności otwierania szaf, zapobiegając w ten sposób niepotrzebnym wahaniom temperatury.
- Kołczan gumowy i zlewka pomiarowa (50 ml)

Zaleca się dobór zestawu w taki sposób by możliwe było stosowanie jednego urządzenia do pomiaru AT4 i BZT 5.

8.1.9. Łaźnia grzejna

Urządzenie pomocnicze do analiz azotanów

- łaźnia wyposażona w mikroprocesorowy regulator temperatury z wyświetlaczami temperatury zadanej i aktualnej.
- Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością do 0,2 stopnia
- Alarm odchylkowy przekroczenia temperatury.
- Funkcja minutnika z blokadą grzania i alarmem.
- Wanna i grzałka nierdzewna .
- Sygnalizacja zbyt niskiego poziomu wody z blokadą grzania.
- Sygnalizacja o błędach np.: uszkodzenia czujnika temperatury czy zbyt niskim poziomie wody w łaźni.
- Pojemność wanny ok 10 l
- Pracy od 5 do 100 °C
- Wyposażenie: odstawiana pokrywa z otworami na krążki redukcyjne, krążki redukcyjne, nierdzewna półka, spust wody, nierdzewne koszyki na próbówki, perforowany wkład z naciągami sprężynowym na kolby, wytrząsarka z koszem z naciągami sprężynowym na kolby lub butelki z regulacją obrotów w zakresie do 100 rpm (opcjonalnie do 150 rpm),

8.1.10. Zestaw do sączenia

Zestaw do sączenia dla oznaczania laboratoryjnego

- Zestaw do filtrów Ø47 mm oraz Ø50 mm
- Lejek szklany min 300 ml
- Kolba próżniowa 1000 i 2000 ml
- gniazda na filtry z uchwytem zaciskowym
- Pompa
- Zestaw po 100 szt filtrów Ø47 mm oraz Ø50 mm

8.1.11. Płyta grzewcza ceramiczna z mieszaniem

Urządzenie do podgrzewania i mieszania próbek

- Elektroniczna regulacja grzania od temp. pokojowej do 550 C
- Możliwość kontroli temp. podgrzewanej substancji za pomocą termometru z dokł. +/- 0,5°C
- Elektroniczna regulacja mieszania do 1500 obr/min
- Objętość max mieszanej cieczy (H₂O) 15 litrów
- Płyta kwadratowa ceramiczna ok. 180x180 mm
- Obudowa z polimeru odpornego na chemikalia i korozję
- Wyświetlacz temperatury
- Panel kontrolny z elektroniką oddzielony od płyty grzejnej
- Moc ok 800 W,
- Zasilanie 230 V, 50 Hz
- Waga ok 3- 3,5 kg;

8.1.12. Chłodziarka laboratoryjna

Urządzenie do chłodzenia i przetrzymania próbek.

- Pojemność komory 300 l
- Temperatura pracy 0+100C
- Sterownik mikroprocesorowy z zewnętrznym wyświetlaczem
- Materiał komory aluminium
- Materiał obudowy blacha malowana piecowo
- Wymiary zewnętrzne ok. SxWxG 600x1450x600 mm
- Wymiary komory ok. SxWxG 520x1260x490 mm
- Moc znamionowa ok. 330 W
- Regulacja temperatury co 0,10C
- Stabilność temperatury +/-0,50C
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 1,0
- Zasilanie 230 V
- Ilość półek standard/max 4/7
- Drzwi pełne

8.1.13. Suszarka laboratoryjna

Urządzenie do przygotowania próbek (suszenia).

- W wymuszonym obiegu powietrza,
- Wnętrze komory ze stali nierdzewnej,



- Obudowa ze stali malowanej proszkowo,
- Pojemność min 110 l,
- Drzwi pełne,
- Zakres temperatury od temp. ot. +5°C do +300°C,
- Regulacja temperatury co 0,1°C, mikroprocesorowy sterownik, wyświetlacz graficzny LCD z podświetlaną klawiaturą,
- Kominek wentylacyjny sterowany programowo, regulacja wentylatora w zakresie 0-100% interfejs RS 232,
- Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temp., wymiary komory ok 460x540x450 mm,
- Zasilanie 230V, 50 Hz
- Ilość półek drucianych w standardzie 2, maksymalnie 5, max. obciążenie półki 60 kg,
- Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temp.,
- Pamięć wyników pomiarowych.
- Możliwości sterownika:
 - sześćsegmentowy profil temperaturowo-czasowy
 - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu
 - możliwość zapamiętania 3 dowolnych programów
 - regulacja czasu utrzymania każdej zadanej temp. od 1min...99,59h lub praca ciągła
 - regulacja obrotów wentylatora 0...100%
 - ustawianie czasu osiągnięcia zadanej temp.
 - rejestracja średniej, min i max wartości temp. dla każdego segmentu
 - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.
 - podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy
 - zegar czasu rzeczywistego

8.1.14. Wieloparametrowy miernik pH, przewodności i tlenu

Urządzenie, miernik przenośny wieloparametrowy do pomiarów pH, przewodności i tlenu.

- Elektroda żelowa
- Kabel min 3 m
- Możliwość zgrywania danych na klucz USB.
- Menu i instrukcja w języku polskim.
- Stopień ochrony IP 67 dla miernika, elektrod polowych oraz przyłączy
- Wymiary, waga ok. 330 g (bez baterii)
- Dodatkowo wymagane: baterie, walizka, osłona na miernik, 5 pojemników na próbki oraz bufony pH 4,00 i pH 7,02, zasilacz 115 V / 230 V

8.1.15. Wieloparametrowy miernik biogazu

Polowy miernik biogazu z funkcją pomiaru co najmniej CH₄ i O₂.

- Iskrobezpieczny, z certyfikatem dla strefy zagrożonej wybuchem,
- Odporny na wstrząsy i wpływy atmosfery.

- Zapamiętywanie warunków pogodowych oraz inne zdefiniowanych przez użytkownika.
- Gromadzenie danych; software z zabezpieczeniem transferu danych do komputera dla dalszej analizy
- Bezpośrednia archiwizacja, tabelaryzacja i analiza wyników pomiarów.
- Sposób pomiaru programowalny dla każdej studni/ odwiertu
- Przechowywanie min 100 kompletnych wyników pomiarów.
- Pomiar temperatury za pomocą sondy
- Pomiar przepływu za pomocą czujnika lub anemometrem
- Zasilanie - akumulatory, bateria niklowo hybrydowa do wielokrotnego ładowania.
- Czas pracy zasilania- ok. 10-12 godzin.
- Temperatura pracy do +40°C
- Wyświetlacz - podświetlany, ciekłokrystaliczny,.
- Obudowa - szczelna IP 65.
- Waga- ok 2 kg
- Ciśnienie barometryczne - pomiar i kompensacja w zakresie 700 - 1200 mbar.
- Podciśnienie - zaciąganie przy najwyżej 400 mbarach

8.1.16. Pysznik bezpieczeństwa i oczomyjka

Zestaw do płukania oczu, twarzy i całego ciała. Montaż w laboratorium, w miejscu przystosowanym do odbioru wody (kratka ściekowa umieszczona w profilowanej podłodze).

- Pysznik i oczomyjka zintegrowane
- Oczomyjka wyposażona w miskę i dwa otwory wylotowe
- Głowice wyposażone z kapturki chroniące otwory wylotowe przed pyłem i kurzem.
- Przepływ regulowany do 22 l / min
- Uruchamianie: naciśnięcie klapki lub nadeptanie na pedał (otwierające zawór).
- Po uruchomieniu oczomyjki, wypływający strumień wody winien samoczynnie zrzucić kapturki.
- Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.

8.1.17. Stoły laboratoryjne

3 stoły laboratoryjne, w tym dwa przyściennie, jeden wyspowy lub wyspowo-przyścienny. Stoły wyposażone winny być w blat roboczy przeznaczony do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi w pracowniach chemicznych przy laboratoriach wód i ścieków. Stół wyspowy lub wyspowo-przyścienny winien być wyposażony w zlew , doprowadzenie wody ciepłej i zimnej oraz odpływ do kanalizacji.

Stoły przyściennie (do ustawienia urządzeń pomiarowych) winny być wyposażone w regulowane nogi (poziomowanie). Przykłady stołu wyspowo-przyściennego oraz stołu przyściennego zamieszczono na poniższych rysunkach.

Rysunek 1 Przykład stołu laboratoryjnego wyspowo-przyściennego



Rysunek 2 Przykład stołu laboratoryjnego - przyściennego



8.1.18. Wyciąg laboratoryjny (digestorium)

Urządzenie pomocnicze do badań laboratoryjnych

- Szerokość ok. 1200 mm
- Wyposażenie w czujniki przepływu powietrza informujące o właściwym poziomie powietrza odciganego, awarii systemu wentylacji, zbyt wysokim uniesieniu okna. Wszystkie funkcje alarmowe wyposażone w sygnał wizualny i akustyczny. Czujnik z wyświetlaczem informujący o konkretnej wartości przepływu.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej.
- Wyposażenie w dwa zawory wody wraz z wylewkami, zlewik ceramiczny, 3 gniazda elektryczne, włącznik główny, oświetlenie komory roboczej.

- Filtr z węgla aktywnego , możliwość przyłączenia do systemu wentylacji.

9. ZAŁOŻENIA TECHNOLOGICZNE

9.1 RODZAJE I ILOŚCI ODPADÓW

Przewiduje się stabilizowanie odpadów w ilości ok. 40 000 Mg/rok. W przypadku prowadzenia procesu suszenia biologicznego ilość odpadów wzrośnie do 60 000 Mg/rok.

Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przerobu.

Dane określające warunki przyjmowania frakcji do instalacji:

1. maksymalna dzienna dostawa frakcji do stabilizacji – wagowo: 200 Mg
2. maksymalna dzienna dostawa frakcji do kompostowania - wagowo 80 Mg
3. maksymalna dzienna dostawa frakcji do suszenia biologicznego – wagowo 240 Mg

9.1.1. Rodzaje odpadów

A) Odpady frakcji wysegregowanej w sortowni z odpadów komunalnych zmieszanych- proces stabilizacji:

Frakcja 0 mm -80 mm, organiczna (tzw. mokra lub ciężka) wydzielona z komunalnych odpadów zmieszanych (19.12.12)

B) Odpady ulegające biodegradacji- proces kompostowania:

- 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
- 20 03 02 odpady z targowisk
- 02 03 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 03 80 wyłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
- 02 07 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 07 80 wyłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
- 02 01 03 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa / odpadowa masa roślinna
- 02 01 07 odpady z gospodarki leśnej
- 02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych
- 02 01 99 Inne niewymienione odpady
- 02 02 01 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Odpady z mycia i przygotowywania surowców
- 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
- 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 03 01 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych,



- przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07) / Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
- 02 03 05 osady z zakładowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
- 02 03 80 wyciągi, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
- 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
- 02 03 82 Odpady tytoniowe
- 02 04 01 Odpady z przemysłu cukrowniczego / Osady z oczyszczania i mycia buraków
- 02 04 02 Nienormatywny węgiel wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
- 02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 04 80 Wyciągi
- 02 05 01 Odpady z przemysłu mleczarskiego / Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia a oraz przetwarzania
- 02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 06 01 Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego / Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
- 02 06 02 Odpady konserwantów
- 02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
- 02 07 01 Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao) / Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
- 02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
- 02 07 03 Odpady z destylacji spirytualiów
- 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
- 02 07 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 02 07 80 wyciągi, osady mączkowe i pofermentacyjne, wywary
- 03 01 01 Odpady kory i korka
- 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
- 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
- 03 03 01 Odpady z kory i drewna
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 17 02 01 Drewno
- 19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
- 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
- 19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

- 19 12 01 Papier i tektura
- 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
- 20 01 01 Papier i tektura
- 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
- 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
- 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

Zamawiający przewiduje, że dominującą frakcją będą osady ściekowe (ok 12-15 tys Mg/rok). Frakcjami uzupełniającymi będą odpady zielone (ok 3-5 tys Mg/rok) oraz bioodpady (ok 2-3 tys Mg/rok).

C) Odpady frakcji wysegregowanej w sortowni z odpadów komunalnych zmieszanych- proces suszenia:

Frakcja 0 mm -80 mm, organiczna (tzw. mokra lub ciężka) wydzielona z komunalnych odpadów zmieszanych (19.12.12), frakcja >80 mm materiałowa (tzw. średnia) wydzielona z komunalnych odpadów zmieszanych (19.12.12), oraz odpady tzw. palne wydzielone z sortowni (19 12 12 lub 19 12 10).

Ilość substancji organicznej oraz jej wilgotność będą się zmieniały w zależności od pory roku i warunków pogodowych (wilgotności). Można się spodziewać że zawartość frakcji ograniczanej w odpadach przewidzianych do suszenia biologicznego to ok 60-70% .

Wilgotność będzie oscylowała w granicach 35%-50%.

9.1.2. Skład morfologiczny odpadów

Skład morfologiczny odpadów zaprezentowano w załączniku nr 11 do PFU. Skład morfologiczny pochodzi z opracowania prof. dr hab. inż. Andrzeja Jędrzaka „Skład morfologiczny odpadów komunalnych w latach 2007-2012 w Polsce, według województw” Zielona Góra, luty 2013 r.

9.1.3. Przygotowanie odpadów

Rozwiązania techniczne przyjmowania odpadów do instalacji stabilizacji muszą gwarantować bieżący odbiór frakcji organicznej wydzielanej w sortowni oraz uwzględnić planowany przez Zamawiającego czas pracy sortowni (czas pracy sortowni jest dwuzmianowy).

Pojemność magazynowania dla przyjmowanych odpadów: co najmniej ilość wysortowana podczas 2 dni roboczych tj. ok. 800 m³ (ok. 360 Mg).

Pojemność magazynowa (na wolnym powietrzu) dla wyprodukowanego stabilizatu, nie mniejsza niż dla tygodniowej produkcji.

Przewiduje się, że gęstość usypowa odpadów przyjmowanych do stabilizacji będzie wynosić:

- Frakcji 0-80 mm wydzielonej z odpadów zmieszanych: proces stabilizacji– ok. 450-550 kg/m³ (zależnie od pory roku)



- Frakcji zielonej i biodegradowalnej i osadów ściekowych: proces kompostowania: – ok. 400 kg/m³
- Frakcji 0-80 mm i > 80mm wydzielonej z odpadów zmieszanych: proces suszenia – ok. 200-250 kg/m³

Odpady z sortowni przeznaczone do stabilizacji, o ile będzie to konieczne z punktu widzenia prawidłowego zapoczątkowania procesu aerobowego, mogą być zmieszane z materiałem strukturalnym tak, aby nie dochodziło do tworzenia się gniazd gnilnych w okresie zapełniania instalacji.

Planowana instalacja powinna umożliwiać przetwarzanie frakcji wysortowanej w sortowni 0-80 mm oraz frakcji biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, frakcji odpadów zielonych, osady z oczyszczalni ścieków (bez metali ciężkich i o uwodnieniu nieprzekraczającym 80%), słoma, wióry itp., dlatego powierzchnia magazynowa winny być tak zaprojektowane i wykonana by umożliwić dostarczenie i wymieszanie poszczególnych rodzajów materiału przed ich umieszczeniem w reaktorach, oraz po ich wyjęciu z reaktorów i przed poddaniem dalszej obróbce.

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU, ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I WYKOŃCZENIA

10.1 INSTALACJA STABILIZACJI

1. Obiekt instalacji stabilizacji należy zlokalizować w części południowo-zachodniej zakładu, za wiatą dla kompostu. Konieczne będzie usunięcie części nasypu ziemnego (patrz zał. nr 1).
2. Masy ziemne z nasypu należy rozplantować na wierzcholinie nasypu w taki sposób by nie dochodziło do spływu wód powierzchniowych na teren zakładu. Teren należy zadarnić.
3. Wykonawca zaprojektuje i zbuduje instalację do stabilizacji z możliwością kompostowania i suszenia biologicznego, dla której określa się ogólne wymagania architektoniczne, konstrukcyjne i materiałowe.
 - a. Obiekt - jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, nieogrzewany,
 - b. Rodzaj konstrukcji – żelbetowa lub żelbetowa z lekką obudową stalową ocynkowaną lub aluminiową, lub mieszaną,
 - c. Ściany zewnętrzne dostosowane do oferowanej technologii – w dolnej części żelbetowe do wysokości min. 1,5 m,
 - d. Dach (jeśli ma zastosowanie)- konstrukcja lekka, napędzana elektrycznie, odporna na korozję, zabezpieczona przed zakwitaniem grzybni,
 - e. Wykończenie wewnętrzne ścian- winno być odporne na korozję, zabezpieczone przed zakwitaniem grzybni.
 - f. Bramy (jeśli ma zastosowanie): Zaleca się aby bramy wjazdowe do reaktora były otwierane i zamykane mechanicznie własnym napędem, sterowanym drogą radiową i

wyposażone w system awaryjnego otwierania ewakuacyjnego i światła ostrzegawcze. Dopuszcza się bramy otwierane i zamykane ręcznie. Konstrukcja bram musi zapewnić szerokość wjazdową oraz wysokość odpowiednią dla ruchu pojazdów. Konstrukcja prowadnic i ich osłon musi zapewnić wytrzymałość na udary maszyn. Wszystkie elementy systemu otwierania winny być osiągalne z zewnątrz reaktorów, tak, aby bieżące i okresowe zabiegi konserwatorskie mogły odbywać się bez konieczności przerywania cykli eksploatacyjnych. System napędowy winien być wyposażony w możliwość łatwego zamykania i otwierania bram także w przypadku braku zaopatrzenia w energię (dotyczy napędu mechanicznego).

- g. Posadzka: zalecana jest posadzka jak w innych obiektach technologicznych zakładu tj: płyta żelbetowa 200 mm z zbrojeniem rozproszonym. Płytę po zawiązaniu betonu zatrzeć stosując utwardzacz chemiczny.
- h. Ponadto należy uwzględnić:
 - i. Pod posadzką wykonać warstwę izolacyjną z geomembrany HDPE na warstwie chudego betonu B10 o grubości 100 mm (jak w innych obiektach zakładu).
 - ii. Nachylenie przynajmniej części powierzchni lub zabezpieczenie drenażowe uniemożliwiające penetracje wód opadowych z zewnątrz do środka reaktorów, aczkolwiek bez utrudnienia pobierania materiału żywą ładowarki z poziomu posadzki.
 - iii. Profil spadków posadzki reaktorów ma umożliwić spływanie wód procesowych i kondensacyjnych w kierunku systemów odprowadzania tych wód do kanalizacji technologicznej.
 - iv. Skupione obciążenie użytkowe (w miejscach poruszania się pojazdów i maszyn): nie mniej niż 100kN. Obciążenie równomiernie rozłożone: nie mniej niż 50 kN/m²,
 - v. Bezpieczeństwo ruchu: wymagane własności przeciwpoślizgowe
 - vi. Utrzymanie: czyszczenie maszyną do mycia i zamywania na sucho ulic lub posadzek przemysłowych.
- i. Instalacje i aparatura oraz systemy komunikacji kablowej, a także zaopatrzenia w energię elektryczną muszą być dostosowane do specyficznych warunków występujących w obiekcie tj. duża wilgotność, temperatura, środowisko kwaśne , zapylenie. Oczekuje się od Wykonawcy w fazie projektowania szczegółowego opisu i uzasadnienia przyjętych rozwiązań uwzględniających powyższe specyficzne warunki eksploatacyjne.
- j. Wewnętrzne instalacje technologiczne należy zaprojektować w kanałach technologicznych poniżej poziomu posadzki lub wewnątrz ścian.
- k. Reaktory należy wyposażyć w instalacje wentylacji odpowiednio do ich funkcji i obowiązujących przepisów. W rozwiązaniach należy uwzględnić:



- i. System napowietrzania procesowego winien być spójny z systemem odbioru i transportu wód procesowych z reaktorów oraz musi spełniać wymagania dotyczące:
 - 1. doprowadzenia powietrza (O₂) do procesu w każdym miejscu i równomiernie na całej długości,
 - 2. zapewnić odpowiednią wydajność ssącą lub tłoczącą,
 - 3. posiadać niekorodujące, niezatykające się dysze ssące lub tłoczące.
- ii. Możliwość korzystania z części linii napowietrzania, gdy reaktor nie jest zapełniony w całości;
- iii. Możliwość sterowanego, niezależnego lub łącznego ssania/tłoczenia poszczególnych linii napowietrzania;
- iv. Wykonanie kanałów podpryzmowych ulokowanych w posadzce o wytrzymałości najazdowej, co najmniej 40 Mg;
- v. Absolutną szczelność uniemożliwiającą spływ ścieków do gruntu;
- vi. Przekrój umożliwiający szybki spływ odprowadzanej wody procesowej;
- vii. Możliwość przepłukiwania systemu przez przewidziane do tego celu króćce i bez konieczności trwałego demontażu poszczególnych elementów;
- viii. Odprowadzania i oczyszczania powietrza odprowadzanego do atmosfery (oczyszczanie > 90%);
- ix. Zapewnienia szczelności na przesiąkanie brzegowe strumieni powietrznych;
- l. Zapewnienia systemu w pełni automatycznego sterowania procesami przetwarzania odpadów (stabilizacja/suszenie/kompostowanie) przez centralny komputer nadzorujący.
- m. Ograniczenia hałasu w sposób taki, aby obciążenie akustyczne w odległości 1 m od ściany badanego obiektu nie przekraczało dopuszczalnej wartości dźwięku A = 65 dB .
- n. System odbioru wód deszczowych winien być podłączony do zakładowej kanalizacji deszczowej (kanalizacja wymaga przebudowy jak opisano w rozdziale 10.4.2).
- o. Istniejący na terenie zakładu system odbioru wód deszczowych jest wyposażony w poduszki sorbentowe, przy projektowaniu i budowie systemu odbioru wód deszczowych przyjąć rozwiązania jak dla kanalizacji istniejącej.
- p. Ścieki technologiczne winny być odprowadzone do oczyszczalni z zastosowaniem pompowni i kolektora tłocznego lub dodatkowo zawracane do procesu. **Należy zaprojektować i wykonać pompownię i kolektor tłoczny.**

- q. Pompownia winna być tak zlokalizowana by nie kolidowała z przyszłą rozbudową placu magazynowo- manewrowego, zaleca się lokalizację pompowni za obiektem instalacji do demontażu (obiekt nr 20).
- r. Kolektor tłoczny zaleca się prowadzić jak na schemacie zagospodarowania terenu (załącznik nr 10 do PFU)
- s. Nie zakłada się żadnej instalacji wody pitnej.
- t. Instalacja wody technologicznej (proces kompostowania) wymaga zabezpieczeń przed zamarzaniem. Należy zastosować ciśnieniowe rury z tworzywa sztucznego lub stalowe. W rozwiązaniach należy uwzględnić:
 - i. Nawilżanie materiału, poprzez doprowadzenie co najmniej 10 punktów czerpania wody w obrębie reaktorów oraz co najmniej możliwość nawadniania materiału kierowanego do procesu (stabilizacja, kompostowanie) w boksie magazynowym poprzez rozprowadzenie dysz nawadniających na konstrukcji boks magazynowego.
 - ii. Pobór wody do celów technologicznych (dotyczy tylko nawilżania pryzm kompostowych) winien następować z wodociągu zakładowego lub zbiornika dla ścieków z reaktorów do kompostowania.
- u. W miejscach narażonych na zanieczyszczenie odpadami lub pyłem i powłoką aerobową należy: Przewidzieć doprowadzenie zimnej wody z zaworami czerpalnymi dla podłączenia sprzętu do zmywania posadzki, ścian i urządzeń,
- v. Instalację należy wyposażać w instalacje przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- w. Przyłącze energetyczne zrealizować z trafostacji położonej przy budynku sortowni (okiekt 26).
- x. Przyłącze energetyczne oraz instalacje elektryczne wykonać jako podpowierzchniowe, prowadzone w kanale/ kanałach kablowych poniżej posadzki lub wewnątrz ścian. W rozwiązaniach należy uwzględnić: Użytkowanie instalacji w warunkach wysokiej wilgotności.
- y. Dopuszczalne jest układanie przewodów instalacji elektrycznej we wspólnych korytkach lub pancerzach z kablami automatyki i pomiarów jeśli zostaną zachowane odległości pomiędzy poszczególnymi instalacjami.
- z. Dla placu i obszaru instalacji stabilizacji wymagane jest zaprojektowanie i budowa oświetlenia tzw. ulicznego.
- aa. Wymagane jest zaprojektowanie przyłączy telewizji przemysłowej i włączenia w istniejący system telewizji przemysłowej na terenie zakładu, co najmniej 4 kamery.

10.1.1. Centrala sterowania procesami (sterownia obiektowa)

Sterownia obiektowa winna być wyposażona w zespół urządzeń do sterowania i regulacji, wizualizacji, obsługi, rejestracji, usuwania zakłóceń (dotyczy oczyszczalni ścieków , pompowni i zbiornika ze studniami chłonnymi). Sterowanie procesami i urządzeniami instalacji stabilizacji powinny odbywać się ze sterowni centralnej (zakładowej). Wizualizacja



powinna być realizowana na tym samym monitorze (wyświetlaczu) który służy do sterowania procesem.

10.1.2. Filtr biologiczny (jeśli w oferowanej technologii występuje)

Dopuszcza się zastosowanie technologii stabilizacji/kompostowania/suszenia bez stosowania filtra biologicznego, pod warunkiem że powietrze zanieczyszczone w procesie technologicznym zostanie oczyszczone w inny sposób do poziomów pozwalających dotrzymania wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. 201 nr 16 poz 87 z dnia 26.01.2010r oraz do poziomu ograniczającego emisję odorowe, które nie powinny wykraczać poza granice zakładu. Wówczas punkty poniżej nie mają zastosowania.

1. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony
2. Obiekt nieogrzewany
3. Rodzaj konstrukcji: Proponowane urządzenie/obiekt, zaleca się by było wykonane jako płaski filtr powierzchniowy o konstrukcji żelbetowej lub stalowej odpornej na korozję, z możliwością wykorzystania jego konstrukcji w innych celach związanych logistyką obróbki odpadów (np.: ściana oporowa).
4. Wydajność filtra winna być dostosowana do procesu technologicznego w taki sposób by zapewnić oczyszczenie powietrza poprocesowego do poziomów pozwalających dotrzymania wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu zgodnie z rozporządzeniem Dz. U. 201 nr 16 poz 87 z dnia 26.01.2010r. Badania będą prowadzone co najmniej 1 x na kwartał.
5. Posadzka: beton o odpowiedniej konstrukcji nośnej, izolowana przeciwwilgociowo, o odporności chemicznej dostosowanej do funkcji obiektu.
6. Należy zastosować ciśnieniowe rury z tworzywa sztucznego lub stalowe, wykazujące się odpornością na chemikalia o wysokiej kwasowości. Napowietrzne prowadzenie instalacji wody przemysłowej wymaga zabezpieczenia przed zamarzaniem.
7. Wsad filtra winien być segmentowy, wymienny umożliwiający niezależną wymianę poszczególnych segmentów.
8. Wypełnienie filtra i jego konstrukcja powinny być tak dobrane, aby zagwarantować optymalny proces wymiany oraz oczyszczania powietrza. W rozwiązaniach filtra biologicznego należy uwzględnić:
 - Konieczność utrzymania jego stałej wilgotności i wartości pH oraz kontrolowanej temperatury przy zaproponowanym sposobie pracy przez zastosowanie systemu nawilżania i schładzania doprowadzanego do filtra powietrza.
 - Czynności powinny być kontrolowane i sterowane w pełni automatycznie. Od Wykonawcy oczekuje się opisanie i uzasadnienia sposobu kompensacji wilgotności i utrzymania temperatury powietrza dolotowego i wypełniacza filtra.

- W zakresie dostawy należy przewidzieć oprócz filtra biologicznego i płuczki powietrza wszystkie niezbędne do ich funkcjonowania urządzenia pomocnicze, sterownicze i kontroli procesu, włącznie z pierwszym materiałem filtracyjnym. System ten musi być w pełni kompatybilny z systemem kontroli i sterowania procesów w halach reaktorów, jak również powinien być z nim w pełni sprzężony. Nie dopuszcza się możliwości instalacji dwóch oddzielnych, niezależnych i różnych systemów kontroli i sterowania.
- 9. Żywotność materiału filtracyjnego nie powinna być krótsza niż 2 lata. Należy zapewnić mierzenie i możliwość rejestracji oraz przetwarzania za pośrednictwem centralnego komputera sterującego wszystkich najistotniejszych dla pracy filtra wartości pomiarowych.

10.2 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

1. Z uwagi na ograniczenia terenowe w obrębie obiektów gospodarki ściekowej należy tak rozplanować obiekt oczyszczalni i zbiornika na ścieki surowe i ścieki oczyszczone by możliwy był dojazd i manewrowanie samochodami dostarczającymi materiały eksploatacyjne oraz możliwość wymiany zespołów lub podzespołów w oczyszczalni oraz odbiór ścieków oczyszczonych przez beczkowsy (do czasu wybudowania kanalizacji do sieci miejskiej).
2. Dla oczyszczalni ścieków nie określa się wymagań architektonicznych. Oczyszczalnia może być realizowana w zabudowie kontenerowej (podobnie jak obecna oczyszczalnia).
3. Instalacje i aparatura oraz systemy komunikacji kablowej, a także zaopatrzenia w energię elektryczną muszą być dostosowane do specyficznych warunków występujących w obiekcie tj. duża wilgotność, temperatura, środowisko kwaśne.
4. Wewnętrzne instalacje technologiczne należy zaprojektować i wykonać w kanałach technologicznych poniżej poziomu posadzki lub wewnątrz ścian.
5. Obiekt oczyszczalni należy wyposażyć w instalacje wentylacji odpowiednio do ich funkcji i obowiązujących przepisów.
6. System odbioru wód deszczowych winien być podłączony do zakładowej kanalizacji deszczowej.
7. Kanalizację ścieków technologicznych należy zaprojektować i wykonać według następujących wymagań:
 - Kanalizacja grawitacyjna: należy zastosować rury i kształtki wykonane z PE lub PP lub stali nierdzewnej , w szczególnym doborze rodzaju materiału uwzględnić skład fizykochemiczny ścieków,
 - Kanalizacja ciśnieniowa: w przypadku zastosowania kanalizacji ciśnieniowej: rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego, lub stali nierdzewnej, w szczególnym doborze rodzaju materiału należy uwzględnić skład fizykochemiczny ścieków i zaprojektowane ciśnienie robocze w rurociągach.
8. Wykluczyć możliwość zagniwania ścieków lub ich zbyt długiego przebywania w rurociągach w warunkach anaerobowych (zapewnić automatyczną możliwość wypróżniania przewodów na odcinkach ciśnieniowych)



9. Nie zakłada się żadnej instalacji wody pitnej. Instalacja wody technologicznej (proces technologiczny) wymaga zabezpieczeń przed zamarzaniem. Należy zastosować ciśnieniowe rury z tworzywa sztucznego lub stalowe.
10. W miejscach narażonych na zanieczyszczenie odpadami lub pyłem i powłoką aerobową należy przewidzieć doprowadzenie zimnej wody z zaworami czerpalnymi dla podłączenia sprzętu do zmywania posadzki, ścian i urządzeń,
11. Instalacje grzewcze mogą mieć zastosowanie, jeśli przyjęta technologia oczyszczania ścieków tego wymaga. Wykonawca zaprojektuje i zbuduje te instalacje w obiekcie oczyszczalni. Wskazane jest doprowadzenie instalacji grzewczej z budynku nr 13 (kotłownia). Dopuszcza się instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej lokalne, zasilane elektrycznie, jeśli moc zainstalowana dla tych instalacji będzie mniejsza niż 5 kW.
12. Przyłącze energetyczne zrealizować z trafostacji położonej przy budynku sortowni (obiekt 26). Dopuszcza się, jeśli wyniki analiz sieci energetycznej wykażą, realizację przyłącza ze skrzynki położonej przy istniejącej oczyszczalni ścieków.
13. Dla dróg ewakuacyjnych w obiekcie wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
14. Obiekt oczyszczalni i drogi dojazdowe winny być oświetlone lampami ulicznymi.
15. Instalację należy wyposażać w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Wymagane jest zaprojektowanie przyłączy telewizji przemysłowej i włączenia w istniejący system telewizji przemysłowej na terenie zakładu, co najmniej 1 kamery.
17. Ścieki surowe gromadzić w zbiorniku buforowym tj. połączonym zbiorniku istniejącym (ok 300m³) i zbiorniku projektowanym min. 1000 m³ z funkcją uśredniania (mieszania). **Oba zbiorniki przykryć dachem** w celu utrzymania temperatury ścieków i ograniczenia odorów. Dopuszcza się także budowę jednego zbiornika o pojemności ok 1300 m³ z pokryciem dachowym, wówczas zbiornik istniejący (zbiornik nr 17) może być traktowany jako awaryjny, bez pokrycia dachowego.
18. Zbiornik projektowany na ścieki surowe połączyć ze zbiornikiem istniejącym (dopuszcza się połączenie rurowe lub przelewowe).
19. Zbiornik na ścieki oczyszczone gromadzić w zbiorniku o pojemności min 1500 m³.
20. Zaleca się zaprojektowanie i budowę zbiorników żelbetowych, jednakże dopuszcza się budowę zbiorników, w standardzie jak zbiorniki istniejące tj.: zbiornik konstrukcji ziemnej, uszczelniany, ogrodzony barierką (dotyczy zbiorników otwartych, niezadaszonych), skarpy o nachyleniu 1:1,5, uszczelniony matą bentonitową o gramaturze 4000 g/m², geomembraną HDPE 2 mm, geowłókniną o gramaturze 600 g/m², skarpy płyty ażurowe, dno płyty betonowe, opaska z płytek chodnikowych, schodki konstrukcji stalowej (stal nierdzewna, stopnie z kratownicy, poręcz jednostronna). Dla zbiornika ścieków oczyszczonych można zastosować uszczelnienie o niższych parametrach tj. geomembraną HDPE 2 mm, geowłókniną o gramaturze 400 g/m².

21. Wymagane jest wyprowadzenie ze zbiornika ścieków oczyszczonych wyjścia (bez sieci) do projektowanego w przyszłości kolektora, tak by w przyszłości nie zachodziła konieczność ingerencji w konstrukcję zbiornika.
22. Dopuszcza się projektowanie i budowę jednego zbiornika dwu komorowego pełniącego funkcje o których mowa wyżej.
23. Powierzchnie placów manewrowych przy oczyszczalni i zbiorniku ścieków oczyszczonych winny być o wymiarach min 12,5 x 12,5 m i promieniu wyokrąglającym 9 m.
24. Należy zwrócić uwagę na konieczność w obszarze planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków na konieczność wyprowadzenia ścieków oczyszczonych z rozbudowanej oczyszczalni do nowego zbiornika ścieków oczyszczonych, likwidację zrzutu ścieków oczyszczonych do zbiornika nr 19, przebudowę układu podawania ścieków do oczyszczalni, tak by możliwa była powiązana (np. szeregową) praca oczyszczalni istniejącej i projektowanej.

10.3 BUDYNEK STEROWNI Z PUNKTEM DO WYKONYWANIA PODSTAWOWYCH ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH ODPADÓW ORAZ ZAPLECEM SOCJALNO-BYTOWYM I MAGAZYNOWYM

1. Dla budynku (część rozbudowywana) nie zdefiniowano szczegółowo wskaźników powierzchniowo – kubaturowych. Szacuje się powierzchnię użytkową na **min 200 m²**.
2. Zaleca się rozbudowę istniejącego budynku socjalnego (obiekt 4a), rozbudowa budynku jest preferowana w kierunku zachodnim, dopuszcza się także dobudowę nowego budynku, zintegrowanego komunikacyjnie z budynkiem istniejącym.
3. Z uwagi na ograniczenie terenowe i kolizje sieci z proponowaną lokalizacją budowy/rozbudowy budynku (lokalizacja koliduje z sieciami ciepłowniczą, wodociągową, teletechniczną, energetyczną i kanalizacji sanitarnej), wymagane jest co najmniej przełożenie sieci oraz budowa nowych przyłączy do przełożonej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej, ciepłowniczej i AKPiA.
4. Warunki lokalne tzn. posadowienie budynku w bezpośrednim sąsiedztwie budynku istniejącego z zachowaniem konstrukcji i architektury jak dla budynku istniejącego.
5. Projektując rozbudowę budynku należy wziąć pod uwagę dotychczasowe funkcje w budynku istniejącym i ich funkcjonalne powiązanie.
6. Konstrukcja budynku oraz rozwiązania architektoniczne winny być w pełni zgodne z budynkiem istniejącym, tak by stanowiły spójną bryłę z zachowaniem charakterystycznych elementów architektonicznych.
7. Elewacja winna być mineralna w kolorystyce i układzie jak budynek istniejący.
8. Budynek winien być dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany, o wysokości 6,3 m.
9. Dach winien być płaski kryty papą termozgrzewalną , na krokwiach z drewna (tak jak budynek istniejący). Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne dachu.
10. Elewacja winna być mineralna w kolorystyce i układzie jak budynek istniejący.
11. Rozkład i wielkość otworów okiennych winny być zachowane jak w budynku istniejącym. Stolarka okienna i drzwiowa winna być jak w budynku istniejącym tj. Okna aluminiowe, szkole x 2 , U=1,1, w kolorze jak w obiekcie istniejącym , Drzwi wejście aluminiowe w kolorze szarym , drzwi wewnętrzne z stalowe w kolorze szarym (o standardzie jak w budynku istniejącym).
6. Połączenie komunikacyjne budynku istniejącego z częścią rozbudowaną.



10.3.1. Zaplecze socjalne

1. W części socjalnej należy przewidzieć szatnię czystą i szatnię brudną, osobno dla kobiet (40 osób), osobno dla mężczyzn (40 osób),
2. Każda z szatni winna być wyposażona w toalety, umywalnię i natryski co najmniej 1 szt (umywalk, natrysków) na każde 5 pracowników.
3. W pomieszczeniach sanitarnych wymaga się wyposażenia:
 - a. punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe – handlowe;
 - b. umywalki, miski ustępowe, pisuary ceramiczne białe; miski ustępowe i pisuary ze spłuczką dotykową;
 - c. zlewy ze stali nierdzewnej;
 - d. kratki ściekowe chromowane, podłogowe korytka odwodnienia liniowego chromowane;
 - e. ściany przegród kabin prysznicowych murowane, o wysokości min. 200 mm, wyłożone glazurą ceramiczną na całej wysokości z zasłonkami;
 - f. włączanie/wyłączanie światła w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.
4. Jadalnię dla całego zespołu pracowników eksploatacji pracujących na jednej zmianie tj. dla 45 osób. Jadalnię należy zaprojektować dla typu II tj. jadalnię właściwą oraz pomieszczenie do przygotowania i wydawania napojów i umywalnię naczyń stołowych. Powierzchnie części socjalnej winny być dostosowane do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Dziennik Ustaw, rok 2003, Nr 169, poz. 1650) oraz przepisów prawa budowlanego.
5. Pomieszczenie umywalni naczyń stołowych winno być oddzielone co najmniej ścianką niską od części jadalnej.
6. Podłogi wyłożone płytkami ceramicznymi, łatwozmywalnymi, antypoślizgowymi.
7. W pomieszczeniu jadalni wymaga się wyposażenia:
 - a. W 12 stołów laminowanych, łatwo zmywalnych, 48 krzeseł laminowanych, łatwo zmywalnych;
 - b. Szafę/ szafy do przechowywania produktów spożywczych z 80 sztukami szafek indywidualnych o pojemności min 20 litrów każda;
 - c. Szafki kuchenne stojące do przygotowania posiłków – 3-5 szt o długości ok 2,5-3,5 m z wmontowanym zlewozmywakiem (przyłącze do wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji);
 - d. Szafki kuchenne wiszące do przechowywania naczyń stołowych 3-5 szt o długości ok 2,5-3,5 m.;
 - e. punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe – handlowe;
 - f. zlew ze stali nierdzewnej;
 - g. włączanie/wyłączanie światła w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.
8. W pomieszczeniu zmywalni naczyń wymaga się wyposażenia:

- a. Szafki kuchenne stojące o długości ok 1,5-2,5 m z wmontowanymi zlewozmywakami (przyłącze do wody ciepłej i zimnej oraz kanalizacji). Zlewy co najmniej 2 szt ze stali nierdzewnej.
- b. Szafki kuchenne wiszące do przechowywania naczyń stołowych 3-5 szt o długości ok 2,5-3,5 m.
- c. punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe - handlowe.
- d. włączanie/wyłączanie światła w pomieszczeniach sanitarnych automatyczne.

10.3.2. Sterownia główna (zakładowa)

1. Sterownię główną (zakładową) o należy zaprojektować o powierzchni min 35 m².
2. Do sterowni należy doprowadzić sieci AKPiA z instalacji stabilizacji (kontrola i sterowanie), oraz podgląd procesów z kompostowni kontenerowej i oczyszczalni ścieków (istniejąca i projektowana, pompowni, zbiornika ze studniami chłonnymi).
3. Do sterowni należy doprowadzić instalację monitoringu wizyjnego
4. Sterownia winna być tak zlokalizowana w budynku, by możliwa była obserwacja jak największej części zakładu z jej okien (co najmniej 2 kierunki).
5. Sterownię należy wyposażyć w system wentylacji i klimatyzację zapewniające właściwe warunki pracy sprzętu (serwery itp.).

10.3.2.1 Opis obecnego systemu AKPiA

10.3.2.1.1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Dostawcą instalacji jest firma ORTOCAL s.c. z Poznania. Producentem jest firma MFT Membran-Filtrations-Technik GmbH z Kolonie (Niemcy). Całością obiektu steruje system sterowników PLC firmy Siemens typu SIMATIC S7, jako konsolę zastosowano 10" dotykowy panel operatorski typu SIMATIC MP277 TOUCH. Konsola połączona jest ze sterownikiem za pomocą magistrali ProfiBUS. Jednostką kontrolującą zasilanie instalacji oczyszczalnie jest miernik poboru mocy SIEMENS SENTRON PAC3200.

10.3.2.1.2. SORTOWNIA ODPADÓW

Producentem i dostawcą sterowania instalacją jest firma HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. Całością obiektu steruje system sterowników PLC firmy Siemens typu SIMATIC S7, jako konsolę zastosowano 7" dotykowy panel operatorski typu SIMATIC TP700 Comfort. Konsola połączona jest ze sterownikiem za pomocą magistrali ProfiNET (Ethernet) Jednostką kontrolującą zasilanie instalacji oczyszczalnie jest miernik poboru mocy SIEMENS SENTRON PAC3200. Dostawca systemu przewidział możliwość instalacji w sterowni zakładowej stanowiska komputerowego.



10.3.2.1.3. KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA 4 MODUŁY

Producentem i dostawcą sterowania instalacją jest firma HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. Poszczególnymi modułami kompostowni sterują sterowniki PLC firmy Siemens typu SIMATIC S7, całością systemu steruje komputer przemysłowy klasy IBM PC z kartą automatyki SIEMENS, komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows. Połączenie pomiędzy komputerem a sterownikami PLC wykonane jest magistralą ProfiBUS, połączenia między modułami, a centralną szafą sterowniczą wykonane SA w technologii światłowodowej. Jednostką kontrolującą zasilanie instalacji oczyszczalnie jest miernik poboru mocy SIEMENS SENTRON PAC3200. Dostawca systemu przewidział możliwość instalacji w sterowni zakładowej stanowiska komputerowego.

10.3.2.2 Opis obecnego systemu sieci teleinformatycznej, monitoringu wizyjnego i sygnalizacji alarmowo pożarowej (SSP)

Monitoring wizyjny jest oparty o sieć teleinformatyczną LAN w oparciu o technologię IP. Całość instalacji LAN została wykonana w oparciu o kabel F/UTP KAT5e, w kanalizacji ziemnej oraz wiatkach zewnętrznych) zakończonymi gniazdami natynkowymi oraz patchpanelach RJ45, ekranowanymi, kat 5e. Instalacje kablowe wewnątrz budynków poprowadzono z zastosowaniem kanałów kablowych PCV o przekroju 40x60 mm, natomiast na halach oraz wiatkach zewnętrznych zastosowano kanały metalowe BAKS 100x42mm. Kanalizację kablową wykonano rurami osłonowymi o średnicy 315 mm. Rozmieszczenie gniazd komputerowych oraz przebiegów tras kablowych pokazano na rysunkach – załącznik nr 9. Połączenia pomiędzy pośrednimi punktami dystrybucyjnymi PPD-6 i PPD-7 wykonano w technologii światłowodowej. Główny punkt dystrybucyjny GPD wyposażony jest w szafę ramową o wysokości 42U z wymuszonym obiegiem powietrza. Pośrednie punkty dystrybucyjne wyposażone (z wyjątkiem PPD-7) są w szafy rack o wysokości 9U. Punkt PPD-7 wyposażony jest w szafę o wysokości 24U z wymuszonym obiegiem powietrza. System telewizji przemysłowej – wideomonitoring.

System CCTV wyposażony jest w 21 kamer dwumegapixelowych (Full HD). Ponieważ aktualnie zainstalowany serwer rejestracji i wizualizacji CCTV posiada 64 kanały zapisu z czego 21 zostało wykorzystanych, nie jest wymagana rozbudowa tego serwera. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż kamera Full HD pracująca w maksymalnej jakości z kompresją H.264 generuje strumień ok. 5Mbit/s, oznacza to, iż jednoczesna praca wszystkich aktualnie zainstalowanych kamer z maksymalną jakością przekracza dostępną przepustowość sieci kat 5e (100Mbit/s, $21 \times 5 = 105$). Oznacza to konieczność wymiany switchy w GPD-1 na switchy technologii Gigabitowej (tzn. wszystkie porty o przepustowości 1Gbit) oraz wymiany okablowania wewnętrznego (patchcordy) z kat 5e na kat 6, ponadto sposób dołączenia nowego fragmentu sieci (od sterowni) musi uwzględniać ten fakt.

System Sygnalizacji Pożaru (SSP).

Zainstalowany system SSP obejmuje swoim zasięgiem hale sortowni, magazyn materiałów niebezpiecznych oraz wybrane pomieszczenia budynku 21. Centralka systemu posiada 4 linie adresowalne z możliwością rozbudowy do 8. System sygnalizacji pożarowej dla nowo budowanych obiektów należy zaprojektować w oparciu o rozbudowę istniejącej centralki SSP.

10.3.3. Laboratorium zakładowe

1. Laboratorium zakładowe należy zaprojektować o powierzchni min 25 m².
2. Wyposażenie i urządzenia opisano w rozdziale 8.1 powyżej.
3. Wyposażenie należy zamontować, a urządzenia laboratoryjne należy zamontować, uruchomić i przeszkolić pracowników w zakresie obsługi.
4. Pomieszczenie laboratorium wyposażone w instalację wodociągową, kanalizacyjną, z rozprowadzaniem do prysznica i oczomyjki, stołu laboratoryjnego oraz umywalki (wymagana osobna umywalka poza stołem laboratoryjnym oraz zlewozmywak w stole laboratoryjnym).
5. Prysznic i oczomyjka zainstalowane na posadzce bez brodzika (np. w rogu laboratorium) z łatwym dostępem, częściowo osłonięte ścianką, z odpływem wody do kanalizacji (kratka ściekowa lub korytka liniowe).
6. Pomieszczenie laboratorium wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz w wentylację mechaniczną przyłączoną do wyciągu laboratoryjnego (digestorium).
7. Zasilanie elektryczne z osobnym zabezpieczeniem przepięć.
8. Posadzka wyłożona płytkami chemoodpornymi.
9. Oświetlenie ogólne i oświetlenie punktowe (punktowe nad stołami laboratoryjnymi) nie automatyczne.

10.3.4. Magazyn

1. Magazyn należy zaprojektować o powierzchni min 50m².
2. Magazyn jest przeznaczony na środki czystości, wodę, materiały biurowe itp.
3. Magazyn powinien być zlokalizowany na parterze budynku.
4. Drzwi do magazynu winny mieć szerokość min 1,5 m.
5. Należy przewidzieć drzwi od wnętrza budynku oraz drzwi od zewnątrz pełniące funkcję bramy wjazdowej dla wózka akumulatorowego.
6. Bramy wjazdowe, z automatycznym mechanizmem otwierania i zamykania, odporne na korozję, lub zabezpieczone antykorozyjnie. Bramy należy wyposażać w awaryjny ręczny system otwierania i zamykania zarówno od wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz urządzenia zabezpieczające przed niekontrolowanym opadnięciem, winny być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez wjeżdżające pojazdy poprzez trwałe posadowienie stalowych odbojów na zewnątrz i wewnątrz budynku.
7. W magazynie zaprojektować i wykonać umywalkę z dostępem do wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji.



8. Magazyn należy wyposażać w co najmniej 10 regałów metalowych o wysokości 2,5 m szerokości 100 cm i głębokości 60 cm. Regały malowane proszkowo.

10.3.5. Pozostałe wymagania dot. budynku sterowni/socjalnego

1. W budynku wydzielić pomieszczenie dla sprzętaczek (powierzchni ok 6-8m²) wyposażone w punkt czerpania wody ciepłej i zimnej (np. kran naścienny). Brodzik mały lub wanna niska do nabierania wody do wiader i czyszczenia myjek. Miska do zrzutu ścieków z czyszczenia myjek (może być miska ustępowa). Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze złączką do węża kulowe - handlowe. Włączanie/wyłączanie światła w pomieszczeniu – automatyczne.
2. Komunikacja -Posadzki z płytek ceramicznych łatwo-zmywalne , antypoślizgowe, ściany na wysokości ok 0,8 m ochronić laminowanymi listwami (listwa o szerokości min 30 cm). Włączanie/wyłączanie światła w korytarzach i klatkach schodowych automatyczne. Oprawy z inwerterem na dwie godziny pracy, oprawy będą pełniły rolę opraw awaryjnych, ewakuacyjnych i stanowiły oświetlenie dozorowe.
3. Pomieszczenie sterowni i laboratorium wyposażone w sieć telefoniczną i internetową.

10.4 INSTALACJE ZEWNĘTRZNE (ZAKŁADOWE)

W rozwiązaniach zasilania w media i odprowadzenia ścieków należy uwzględnić:

1. dane technologiczne i zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania technologiczne wpływające na maksymalne krótkotrwałe, średnie i minimalne wielkości poboru mediów i ilości odprowadzanych ścieków,
2. warunki techniczne: poboru wody z istniejącego wodociągu, przyłączenia energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków z wykorzystaniem istniejącej i przebudowywanej infrastruktury na terenie zakładu.

10.4.1. Instalacje wody pitnej i przemysłowej

Za niedopuszczalne określa się napowietrzne prowadzenie instalacji wody. Instalacje należy zaprojektować i wykonać z dotrzymaniem następujących wymagań:

- Materiał: ciśnieniowe rury z tworzywa sztucznego, dla wody pitnej – z atestem dla wody pitnej, zastosowanie elementów stalowych dopuszcza się w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach,
- Należy wykonać doprowadzenie wody do każdego obiektu wyposażonego w punkty czerpalne, wymagane jest zastosowanie armatury odcinającej.
- W przypadku prowadzenia rurociągów w obszarach dróg lub placów należy zastosować rury ochronne (osłonowe) lub inne rozwiązania gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

- Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować.
Produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody.

10.4.2. Instalacje kanalizacji sanitarno-technologicznej i kanalizacji deszczowej.

Kanalizację sanitarno-technologiczną należy zaprojektować i wykonać z dotrzymaniem następujących wymagań:

- Kanalizacja grawitacyjna: należy zastosować rury i kształtki w wykonaniu PVC, studnie: w wykonaniu PEHD, w szczegółowym doborze rodzaju materiału należy uwzględnić skład fizykochemiczny ścieków,
 - Kanalizacja ciśnieniowa: rury i kształtki wykonane z tworzywa sztucznego, w doborze rodzaju materiału należy uwzględnić skład ścieków i zaprojektowane ciśnienie robocze w rurociągach,
 - W przypadku prowadzenia kanalizacji w obszarach dróg lub placów należy zastosować rury ochronne lub inne rozwiązania gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
1. Należy zaprojektować i wybudować kanalizację sanitarną technologiczną – łączącą zbiornik ścieków technologicznych z kompostowni istniejącej z oczyszczalnią ścieków. Dopuszcza się w tym przypadku budowę sieci bezpośrednio do zbiornika nr 17, lub do pompowni przy zbiorniku nr 17 lub do kanalizacji, lub poprzez włączenie w układ projektowanej instalacji stabilizacji i dalej kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków. Zaleca się wykonanie sieci jako sieci grawitacyjnej.
 2. Należy zaprojektować i przebudować kanalizację z myjni przejazdowej (przy wadze) myjni płytowej pojazdów, rozdzielając ścieki technologiczne z tych obiektów od ścieków bytowych i skierować je do pompowni ścieków technologicznych przy zbiorniku nr 17.
 3. Należy zaprojektować i przebudować kanalizację w obszarze oczyszczalni ścieków, gdzie wymaga się co najmniej :
 - d. Wyprowadzenia ścieków oczyszczonych z istniejącej i projektowanej oczyszczalni do nowego zbiornika ścieków oczyszczonych;
 - e. Likwidacji zrzutu ścieków oczyszczonych do zbiornika nr 19;
 - f. Przebudowy układu podawania ścieków do oczyszczalni, tak by możliwa była równoległa praca oczyszczalni istniejącej i projektowanej.

Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wykonać z dotrzymaniem następujących wymagań:

- Kanalizacja grawitacyjna: należy zastosować rury i kształtki w wykonaniu PE, PP, studnie: w wykonaniu PEHD,
- W przypadku prowadzenia kanalizacji w obszarach dróg lub placów należy zastosować rury ochronne lub inne rozwiązania gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem.



- **Kanalizacja deszczowa i odwodnienie (np. liniowe) w obrębie instalacji stabilizacji oraz odwodnienie w obrębie kompostowni istniejącej i stanowiska demontażu winny kierować ścieki deszczowe do nowego zbiornika ze studniami chłonnymi.**
- Ścieki deszczowe winny być w pierwszej kolejności gromadzone w zbiorniku wód deszczowych, w drugiej kolejności w studniach chłonnych, w trzeciej kolejności przelewane grawitacyjne do obecnego układu kanalizacji deszczowej (Dn 315) .
- Zbiornik wód deszczowych zaleca się zaprojektować i zbudować w części północnej zakładu, w okolicach planowanej instalacji stabilizacji, przy czym lokalizacja zbiornika winna wynikać z badań geologicznych wykonanych przez Wykonawcę .
- Zbiornik powinien mieć pojemność min 1000m³.
- Nadmiar wód gromadzonych w zbiorniku powinien być przelewany grawitacyjnie do studni chłonnych. Dopuszcza się budowę studni chłonnych wbudowanych w korpus zbiornika.
- Na wypadek przepełnienia zbiornika i studni chłonnych, zbiornik powinien być połączony grawitacyjnie z kanalizacją deszczową (Dn 315- kolektor pomiędzy sortownią i halą dojrzewania kompostu) .
- Dopuszcza się budowę zbiornika retencyjnego jako zbiornik ziemny, infiltracyjny, umocniony płytami ażurowymi na skarpach i koronie.
- Studnie chłonne ich ilość i wielkość winna być dostosowana do ilości ścieków deszczowych w ekstremalnych warunkach pracy, podobnie jak wielkość zbiornika (deszcze nawalne ! z prawdopodobieństwem wystąpienia – 100 letnim).
- Wymagane jest zaprojektowanie przyłączy telewizji przemysłowej przy zbiorniku ze studniami chłonnymi i włączenia w istniejący system telewizji przemysłowej na terenie zakładu, co najmniej 1 kamery.

10.4.3. Instalacje grzewcze

Należy zaprojektować i wykonać doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do wszystkich, przewidzianych do ogrzewania obiektów z centralnego dla zakładu źródła ogrzewania (obiekt nr 13 kotłownia). W wyjątkowych, uzasadnionych kosztami eksploatacji wypadkach dopuszcza się ogrzewanie elektryczne i zastosowanie do podgrzewania wody do celów sanitarnych, elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody (nie dotyczy budynku sterowni/socjalnego), o ile łączna moc zainstalowanych urządzeń nie przekroczy 5 kW. Za niedopuszczalne określa się napowietrzne prowadzenie instalacji. Wymagane zastosowanie rur z tworzyw sztucznych lub stalowych preizolowanych. Na rurociągach zasilających (i powrotnych) poszczególne obiekty, należy zastosować armaturę odcinającą. Urządzenia te powinny zostać umieszczone w dogodnych dla obsługi miejscach. W przypadku prowadzenia rurociągów w obszarach dróg lub placów należy zastosować rury ochronne lub inne rozwiązania gwarantujące zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

10.4.4. Instalacje przeciwpożarowe

Należy zastosować instalacje hydrantowe układane w ziemi. W miejscach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z ruchem manewrowym samochodów lub innego sprzętu wyklucza się stosowanie hydrantów naziemnych. Wykonawca winien dokonać analizy, czy obecne zabezpieczenie p.poż jest wystarczające, dla instalacji stabilizacji, w szczególności procesu suszenia. Jeśli nie jest wystarczające należy zaprojektować i wybudować instalacje zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż.

10.4.5. Instalacje elektryczne i oświetleniowe

Jako niedopuszczalne uznaje się napowietrzne prowadzenie linii kablowych. Prowadzenie kabli w obszarach dróg i placów należy rozwiązać z zastosowaniem rur osłonowych.

W instalacjach elektrycznych należy stosować środki ochrony, zapewniające skuteczną ochronę przeciwporażeniową.

Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwałe w czasie, chroniący przed korozją. Przewody należy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz liczby łączonych przewodów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować.

Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Trasy przewodów elektrycznych powinny być prowadzone w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Należy stosować przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi.

Należy zastosować samoczynne zmierzchowe sterowanie oświetleniem. Zastosowane słupy powinny być z profili ocynkowanych a oprawy energooszczędne o wymaganym natężeniu oświetlenia, rodzaj słupów i opraw należy dostosować do istniejącego na terenie zakładu oświetlenia.

10.4.6. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe

Należy zaprojektować i wykonać doprowadzenie instalacji teletechnicznych do wszystkich przewidzianych obiektów, w tym doprowadzenie przyłączy telefonicznych, a dla obiektów wyposażonych w stanowiska komputerowe wymagane jest wykonanie przyłączy do sieci komputerowej i Internetu.

Dla nowych obiektów technologicznych zakładu (oczyszczalnia i instalacja stabilizacji) należy przewidzieć rozbudowę systemu telewizyjnego nadzoru wraz z montażem nowych kamer (co najmniej 4 szt. przy instalacji stabilizacji, 1 szt przy oczyszczalni ścieków , 1 szt przy zbiorniku wód deszczowych ze studniami chłonnymi) i wpięciem do obecnego systemu wizualizacji.

Serwer systemu wizualizacji jest wystarczający, jednakże konieczne jest doposażenie systemu w jeden monitor.



10.4.7. Instalacje odgromowe

Obiekty kubaturowe należy wyposażyć w instalacje odgromowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.4.8. Pompownie

Zamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni (np. pompownia przy instalacji stabilizacji lub inne projektowane pompownie) z poziomu miejscowej szafy sterowniczej, a także z poziomu sterowni głównej zakładowej, radiowej lub sieciowej transmisji danych do dyspozytorni, wizualizacji i sygnalizacji stanu pompowni w zakresie:

- Sygnalizacja ostrzegawcza przed uruchomieniem urządzeń
- Sygnalizator akustyczny i wizualny awarii i stanów krytycznych,
- Wizualizacja sytuacji wypełnienia za pomocą kamery video i na tablicy synoptycznej

10.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Wszystkie instalacje w budynkach i budowlach powinny mieć podłączenia do systemu sieci wewnętrzzakładowych.

10.5.1. Instalacje wody pitnej i przemysłowej

Przewody instalacji wodnych w ścianach wykonanych tradycyjnie, prowadzić należy w bruzdach ściennych. Po wykonaniu instalację wodociągową poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować.

10.5.2. Instalacje kanalizacyjne sanitarnej

Kanalizacje należy zaprojektować i wykonać z dotrzymaniem następujących wymagań:

- kanalizacja grawitacyjna: należy zastosować rury i kształtki w wykonaniu PP LUB PE, studnie: w wykonaniu PEHD, w szczegółowym doborze rodzaju materiału uwzględnić skład fizykochemiczny ścieków,
- w pomieszczeniach biurowych, gospodarczych, socjalnych, sanitariatach instalacje należy prowadzić w posadzkach lub ścianach.
- Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką i wprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.

10.5.3. Instalacje grzewcze

1. W obiektach typu socjalnego (np. budynek sterowni/socjalny) należy rozprowadzić sieć co do poszczególnych pomieszczeń.

2. Przewody instalacji c.o. (zasilające i cyrkulacyjne) należy izolować cieplnie. Wymagane zastosowanie rur z PEX. Rury prowadzić w bruzdach ściennych, nadposadzkowo (jak w obiektach istniejących) .
3. Ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe.
4. Woda grzewcza 90/70°C.
5. Grzejniki dwupłytkowe, z dwoma rzędami konwerterów z podejściami z tyłu z wbudowanymi zaworami i głowicami termostatycznymi. Przyłącza grzejników zaopatrzone w podwójne zawory kulowe umożliwiające odcięcie dopływu czynnika grzewczego i np.: demontaż grzejnika.
6. Każde pomieszczenie należy wyposażać w odpowiednią ilość grzejników dla zapewnienia wymaganego dla danego rodzaju pracy komfortu cieplnego.
7. Po wykonaniu robót montażowych dokonać płukania instalacji, następnie wykonać próby szczelności. Po tych pracach uruchomić instalację na gorąco i przeprowadzić regulację hydrauliczną - sieci zaworami regulacyjnymi na przyłączy oraz instalacji - ustawiając odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych.

10.5.4. Instalacje wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia należy wyposażać w instalacje wentylacji odpowiednio do ich funkcji użytkowych lub technologicznych i odpowiednio do obowiązujących przepisów. Wykonawca zaprojektuje i zbuduje system wentylacji grawitacyjny i/ lub mechaniczny w pomieszczeniach budynków dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. We wszystkich pomieszczeniach WC Zamawiający wymaga zainstalowania wentylatorów mechanicznych z czasowym wyłącznikiem. Instalacja wentylacji w laboratorium winna być zaprojektowana i wykonana jako grawitacyjna i mechaniczna, nadto należy wykonać wentylację dla digestorium.

10.5.5. Instalacje elektryczne i oświetleniowe

W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem, jak np. w szatniach oraz w przestrzeniach, w których nie ma możliwości zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania we właściwym czasie, powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, piorunochronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Należy tu szczególnie zapewnić ochronę przed skutkami prądów indukowanych w wewnętrznych instalacjach przez prąd piorunowy płynący w przewodach zewnętrznej instalacji piorunochronnej.

Kanały do prowadzenia wewnętrznych linii zasilających można także wykorzystywać do prowadzenia innych instalacji elektrycznych lub telekomunikacyjnych.

Osprzęt instalacyjny podtynkowy. W węzłach sanitarnych bryzgoodporny. W pomieszczeniach technologicznych – naścienny w osłonach.

Wymagane jest oświetlenie ogólne i miejscowe, oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze.

Dla dróg ucieczkowych wymagane jest awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.



W pomieszczeniach technicznych i budynku sterowni/socjalnym należy zastosować oprawy oświetleniowe energooszczędne.

10.5.6. Instalacje teletechniczne i niskoprądowe

W pomieszczeniach biurowych, gospodarczych, socjalnych wymagane jest wykonanie instalacji jako podtynkowej. Wymagane jest wykonanie przyłączy telefonicznych we wszystkich pomieszczeniach biurowych, a dla pomieszczeń wyposażonych w stanowiska komputerowe: sieci komputerowej z przyłączami do Internetu.

Należy zaprojektować i wykonać instalacje:

- Telefoniczną dla następujących pomieszczeń: sterownia główna, laboratorium. Centrala telefoniczna znajduje się budynku administracyjnym (obiekt nr 21).
- Wewnętrznej sieci LAN dla następujących pomieszczeń: sterownia, laboratorium. Centralny router oraz przełącznik sieci LAN powinien być zainstalowany w pomieszczeniu sterowni. Do routera w centralnej sterowni należy doprowadzić przyłącze internetowe. Sieć LAN powinna być wykonana okablowaniem klasy E (kat 6 wg normy ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA-568-B.2-1 oraz ISO/IEC 11801:2002) Wszystkie gniazda sieci LAN oraz odpowiadające im zakończenia kabli w szafie powinny być trwale oznakowane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację.
- Połączenie z głównym punktem dystrybucyjnym GPD-1 (budynek 21) należy wykonać w technologii gigabitowej (kabel kat 6 lub wyższej) z uwzględnieniem odpowiednich zmian w GPD-1.

Dla urządzeń w sterowni i laboratorium wymagających nieprzerwanego zasilania oraz szczególnie wrażliwych na zakłócenia (komputery, serwery, rejestratory monitoringu wizyjnego, aparatura laboratoryjna) **należy zaprojektować i wykonać niezależny obwód bezprzerwowego „czystego” zasilania**. Gniazda wtykowe tego obwodu powinny być wyposażone w tzw gniazda gwarantowane z czerwonym kluczem uniemożliwiające przypadkowe wetknięcie odbiorników mogących spowodować przeciążenia lub zakłócenia (czajniki elektryczne, elektronarzędzia). Gniazdo wtyczkowe z przestonami tulejek stykowych i kluczem nakładanym na wtyczkę.

Obwód powinien być zasilany z jednego centralnego UPS umieszczonego centralnej sterowni pracującego w technologii true-online o mocy wystarczającej do zasilania urządzeń (4-6kVA) i pojemności akumulatorów gwarantującej podtrzymanie zasilania co najmniej przez 30 minut. Zasilacz UPS musi być przystosowany do pracy z agregatem prądotwórczym.

Gniazda muszą być wyraźnie oznaczone oraz łatwo odróżnialne od gniazd zwykłych. Przewody wszystkich instalacji powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację na drabinkach, w korytach kablowych oraz szachtach (np. inny kolor izolacji dla poszczególnych typów obwodów).

10.5.7. Instalacja sygnalizacji alarmowo-pożarowej

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania w obiektach (budynek sterowni/socjalny, oczyszczalnia i instalacja stabilizacji) instalacji SAP. Czujki powinny być instalowane na elementach konstrukcyjnych lub na ścianach, natomiast ręczne ostrzegacze pożaru na ścianie na wysokości 1,5 m.

10.5.8. Wyposażenie p.poż.

Wszystkie obiekty i budynki (realizowane w ramach umowy) powinny zostać wyposażone w wymagany przepisami sprzęt ppoż.

Woda do celu zewnętrznego gaszenia pożaru – z sieci p.poż istniejącej i zbiornika p.poż.

Ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana będzie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć, w tym z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych.

10.6 PLACE SKŁADOWE, TECHNOLOGICZNE, MANEWRÓWE, DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI, PARKINGI

W rozwiązaniach należy uwzględnić wykonanie dróg i placów jak dla obiektów istniejących:

1. Budowy drogi dojazdowej do instalacji stabilizacji wraz z placem manewrowym.
 - a. Droga dojazdowa winna być o szerokości min 6 m , dla ruchu ciężkiego KR5
 - b. Plac magazynowo-maneurowy winien mieć powierzchnie min 1500 m², z możliwością skrętu pojazdów min 12 m.
2. Przebudowy chodników przy budynku sterowni/socjalnym, uwzględniając jego rozbudowę i możliwość dogodnej komunikacji budynku z sortownią i budynkiem administracyjnym.
3. Budowy układu dróg i placów manewrowych przy oczyszczalni ścieków, umożliwiając dostawę materiałów eksploatacyjnych, wymianę urządzeń.
4. Budowy drogi dojazdowej, z placem manewrowym do zbiornika ścieków oczyszczonych. Droga utwardzona płytami ażurowymi, dla obciążenia pojazdów min 40 Mg. Plac manewrowy min 12,5m x 12,5 m.
5. Budowy drogi dojazdowej, z placem manewrowym do zbiornika ze studniami chłonnymi. Droga utwardzona w śladach kół płytami ażurowymi, dla obciążenia pojazdów min 40 Mg. Plac manewrowy min 12,5m x 12,5 m.
6. Podstawowa szerokość dróg wewnętrznych wynosi 6 m , szerokość chodnika 2 m, szerokość opaski w miejscach gdzie nie ma chodnika 0,5 m , promienie łuków poziomych na skrzyżowaniach od 5 do 10 m , pochylenia poprzeczne 2%, pochylenia podłużne minimalne 0,5%. Powierzchnie placów manewrowych winny być o wymiarach min 12,5 x 12,5 m i promieniu wyokrągającym 9 m.
7. Wymagane jest przy instalacji stabilizacji wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, zaś placów składowych, technologicznych manewrowych z betonu z uwzględnieniem ruchu na placach i drogach samochodów kategorii ruchu KR5 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 99.43.430



z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

8. Nawierzchnię chodników należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej,
9. Parking wykonać z należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej, dla 30 samochodów. Zalecana lokalizacja przy budynku administracyjnym (jako rozbudowa istniejącego parkingu).
10. Odwadnianie dróg wewnętrznych, placów manewrowych wpustami ulicznymi, odwadnianie placów składowych, technologicznych, parkingów: odwodnieniami liniowymi, wpustami, z oddzielnym ujmowaniem ścieków deszczowych narażonych na zanieczyszczenie „technologiczne” lub ropopochodnymi.

10.7 ZAMIENNOŚĆ

Urządzenia i podzespoły wykonujące podobne zadania winny być tego samego typu i marki, a także winny być dobrane w sposób ograniczający do minimum ilość wymaganych części zamiennych. W szczególności dotyczy to takich elementów jak: silniki, przekładnie, siłowniki, falowniki, aparatura rozdzielcza, armatura, przyrządy pomiarowe, urządzenia sterujące, taśmy, krążniki, przekładniki i inne.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych, jednakże muszą być spełnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Rozwiązania zamienne nie mogą wykroczać poza przedmiot zamówienia, powinny ulepszać realizowane zamówienie, usprawniać proces budowy, bądź zamieniać prace i nakłady w danej kategorii CPV. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności rozwiązań zamiennych zatwierdzony przez: Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę wraz z wyliczeniem wartości rozwiązań zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót.

Kosztorys lub kalkulacja robót winny być sporządzone zgodnie z następującymi zasadami:

1. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach. Przyjmuje się w niniejszym postępowaniu katalog KNR.
2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować: dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
3. Ceny materiałów należy podawać łącznie z kosztami zakupu.
4. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy przyjmować wielkości określone w umowie podstawowej.
5. Podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do kosztorysowania. Przyjmuje się w niniejszym postępowaniu cenniki SECOCENBUD za ostatni dostępny kwartał, licząc wstecz od daty sporządzania kosztorysu.

10.8 STANDARYZACJA METRYCZNA

Wszystkie urządzenia i wyposażenie należy zaprojektować, dostarczyć w oparciu o system metryczny, a wskaźniki temperatury w oparciu o skalę Celsiusa. Parametry techniczne urządzeń, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne, instrukcje bezpieczeństwa należy wykonać jako spełniające wymogi Międzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakości.

10.9 BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zamknięcia i włązy należy zaprojektować i wykonać w sposób uniemożliwiający samoczynne otwarcie (np. pod wpływem wstrząsów lub wibracji).

Należy zachować wystarczającą, zgodną z przepisami, wysokość ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.

10.10 ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA I KONSERWACJI

Wszystkie instalacje technologiczne i urządzenia należy wyposażyć, o ile wymagają tego prace konserwacyjne i przeglądy, w dogodne ciągi komunikacyjne pomosty do konserwacji. Konstrukcje wsporcze pomostów należy wykonywać z kształtowników stalowych. Pomosty konserwacyjne i schody (stopnie) należy wykonać z ocynkowanych krutek pomostowych lub innych o identycznej trwałości.

Rozmieszczenie instalacji i urządzeń technologicznych należy zaprojektować z uwzględnieniem zapewnienia wystarczającego miejsca dla prac montażowych, konserwacyjnych i remontowych oraz niezbędnych powierzchni do składowania części zamiennych lub zdemontowanych osłon, ciągów komunikacyjnych dla środków transportu wewnętrznego, powierzchni postojowych i mocowania koniecznych urządzeń dźwigowych (np. wciągarek).

W przypadku zaworów i klap z własnym napędem (serwozaworów) należy przewidzieć możliwość ręcznego uruchamiania (otwieranie i zamykanie), a także wizualne wskaźniki położenia zaworu i klapy.

Wszystkie części zużywające się należy montować w sposób umożliwiający dogodny dostęp oraz łatwość wymiany.

Wszystkie punkty smarowania należy widocznie oznakować odpowiednimi kolorami oraz usytuować je w sposób ułatwiający obsługę serwisową, tzn. bez konieczności demontażu pokryw ochronnych, osłon metalowych, zatrzymywania ich ruchu, itp. Części urządzeń wymagających regularnego smarowania należy wyposażyć w automatyczne instalacje smarujące lub włączyć do układu centralnego smarowania ewentualnie zastosować modele i warianty bezserwisowe.

Wszystkie urządzenia do podawania materiału, punkty przesypowe oraz instalacje odbioru cieczy i gazów procesowych, w szczególności rurociągi i przenośniki zasilające, dysze i



powierzchni filtrujące należy zaprojektować w sposób eliminujący zatykanie się. W krytycznych punktach należy zamontować dobrze dostępne włazy (pokrywy) rewizyjne i wzierniki kontrolne w celu umożliwienia identyfikowania i usuwania takich zakłóceń.

10.11 CIĄGI KOMUNIKACYJNE (TECHNOLOGICZNE), POMOSTY OBSŁUGOWE

Wszystkie wyżej położone punkty instalacji lub urządzeń, niedostępne bezpośrednio z poziomu posadzki, które wymagają regularnej obsługi lub utrzymania w czystości winny być dostępne poprzez system przejść i podestów. Tam, gdzie będzie to możliwe należy zastosować schody, w przeciwnym wypadku dopuszcza się zastosowanie drabin montowanych na stałe.

Podesty winny być wyłożone ocynkowanymi kratami pomostowymi, stopnie schodów wykonane z ocynkowanych krat pomostowych lub innych materiałów o identycznej trwałości. Stopnie drabin należy zastosować w wykonaniu przeciwpoślizgowym. Konstrukcje stalowe winny być wykonane z profili stalowych -skręcane. Tam gdzie to nie jest możliwe dopuszcza się spawanie profili. Wszystkie schody, podesty i przejścia należy wyposażać w barierki ochronne spełniające wymagania przepisów BHP.

10.12 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

W przypadku zastosowania jako zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych powłok lakierniczych wymagane jest, co najmniej piaskowanie do stopnia czystości SA 2 (wg PN-ISO 8501-1:1996) przygotowanie podłoża stalowych przed nakładem farb i podobnych produktów i malowanie warstwą podkładową 2 x 40 µm oraz warstwą nawierzchniową o grubości 80 µm lakierem dwukomponentowym. Dopuszcza się zastosowanie innych, gwarantujących nie mniejszą od wyżej wymienionej, skuteczność metod zabezpieczenia antykorozyjnego. Określone w niniejszym podpunkcie wymagania nie dotyczą elementów znajdujących się wewnątrz reaktora stabilizacji odpadów, dla których wymagania określa się poniżej.

W przypadku zastosowania powłok lakierniczych jako zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych znajdujących się w reaktorze, wymagane jest zastosowanie powłok odpornych na warunki w nim panujące (temperatura, wilgotność, niskie pH). Dopuszcza się jedynie takie zabezpieczenia które gwarantują dobrą skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego przez okres co najmniej 10 lat

10.13 CZĘŚCI ZAMIENNE

Wykonawca sporządzi wykaz części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego. Dostawa części zamiennych nie będzie przedmiotem Umowy. Wykonawca zagwarantuje, że części zamienne

będą łatwo dostępne przez okres przynajmniej 10 lat po wydaniu Świadectwa Przejęcia. Jeżeli w wykazie części zamiennych nie będzie jakiejś części zamiennej lub elementów szybko zużywających się wykonawca dostarczy je w okresie Zgłaszania Wad, na swój koszt. Wykonawca dostarczy wykaz materiałów użytych do robót ze wskazaniem typu, producenta, symboli, kolorów tak by możliwe było łatwe zidentyfikowanie materiału i jego zakup do celów naprawczych przez Zamawiającego. Wykonawca pozostawi po kilkanaście sztuk glazury, płytek ceramicznych i innych tak by możliwa była wymiana uszkodzonych.

10.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INFRASTRUKTURY

10.14.1. Wagi samochodowe

Wymagane jest uwzględnienie istniejących wag samochodowych (wjazdowa i wyjazdowa) znajdujących się na terenie zakładu.

10.14.2. Wewnętrzna stacja paliw

Wymagane jest uwzględnienie istniejącej stacji paliw w zakładzie.

10.14.3. Stanowisko do mycia i dezynfekcji kół samochodowych

W rozwiązaniach zagospodarowania terenu należy przewidzieć użytkowanie istniejącego, stanowiska do mycia i dezynfekcji kół samochodów dowożących odpady.

10.14.4. Ogrodzenie

Należy uwzględnić istniejące ogrodzenie terenu zakładu. Przy zbiorniku ścieków oczyszczonych, należy zaprojektować i zbudować bramę metalową, otwieraną automatycznie (radiowo z budynku wagi, lub na pilota), z napędem elektrycznym, przesuwaną wzdłuż ogrodzenia, o szerokości min 6 m. Standard wykonania i wykończenia jak bramy istniejące.

10.14.5. Zagospodarowanie zielenią

Należy uwzględnić istniejącą zielenią. Po zakończeniu zasadniczych robót budowlanych należy teren uporządkować, odtworzyć drogi, palce, chodniki, odtworzyć trawniki, a wokół obiektów nowych utworzyć trawniki.

10.14.6. Dostępność energii elektrycznej

Zasilanie elektryczne jest możliwe z transformatora zasilania wewnętrznego 2x 400 kVA (15/0,4kV). **Rezerwa mocy wynosi ok 300 kVA**



B. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:

- całością Materiałów Przetargowych,
- zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
- warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
- zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

Wskazane (ale nie jest wymagane) jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.

Na etapie wykonawstwa, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera kontraktu.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, tolerancje normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera kontraktu będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach

Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera kontraktu, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

Zakres Robót określa się jako kompleksową realizację przedsięwzięcia obejmującą:

1. Zaprojektowanie i wykonanie Robót budowlanych polegających na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański.
2. Zasadnicze elementy Robót obejmują:
 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczególności: kompletnego projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia budowli i budynków, projektów wykonawczych, projektu organizacji Robót, dokumentacji i opracowań wymaganych przez prawo ochrony środowiska i prawo wodne oraz wszelkich innych dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
 2. Dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień technicznych i formalno-prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę.
 3. Wykonanie robót budowlano - montażowych obejmujących: obiekty kubaturowe, w tym w szczególności:
 - iv. Budowę instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o przepustowości min 40 000Mg/rok, z możliwością biologicznego suszenia w ilościach min 60000 Mg/rok lub kompostowania w ilości min 20 000 Mg/rok, wraz z całą infrastrukturą drogową, placem magazynowo -manewrowym i przyłączami do sieci, wodociągowej, energetycznej i AKPiA, przebudową sieci



- p-poż, budową sieci kanalizacji technologicznej z pompownią oraz dostawą i montażem maszyn, urządzeń i wyposażenia instalacji przetwarzania odpadów.
- v. Rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości min 120 m³/d oraz budowę zbiornika na ścieki surowe o pojemności min 1000 m³, a także zbiornika na ścieki oczyszczone o pojemności min 1500 m³, wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury drogowej, placu manewrowego i przyłączami do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i AKPiA.
 - vi. Budowę budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz fizykochemicznych odpadów oraz zapleczem socjalno-bytowym i magazynowym wraz z niezbędnymi przełoženiami sieci istniejących i budową przyłączy do sieci kanalizacyjnej, sieci co, sieci wodociągowej, energetycznej i AKPiA.
- 4. Budowę odwodnienia (np. liniowego) w obrębie istniejącej kompostowni, stacji demontażu i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami chłonnymi.
 - 5. Budowę instalacji zewnętrznych i wewnętrznych dla obiektów realizowanych w ramach umowy, w tym między innymi: technologiczne, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, elektryczne, oświetlenia, wody pitnej i/lub technologicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, centralnego ogrzewania, zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji teletechnicznych.
 - 6. Przebudowę i budowę dróg, placów i chodników w obrębie obiektów realizowanych w ramach umowy oraz włączenie do istniejącego układu drogowego oraz budowa parkingu 30 stanowiskowego przy budynku administracyjnym.
 - 7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów realizowanych w ramach umowy (instalacja stabilizacji, oczyszczalnia, zbiorniki, budynek sterowni, drogi, place itd.).
 - 8. Dostawy obejmujące wyposażenie laboratorium w sprzęt i urządzenia kontrolno-pomiarowe i wyposażenie techniczne.
 - 9. Kompletne wyposażenie obiektów realizowanych w ramach umowy: w sprzęt ochrony przeciwpożarowej, system telewizji przemysłowej, systemy komputerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem oraz oprogramowaniem.
 - 10. Roboty odtworzeniowe obejmujące uporządkowanie terenu, otworzenie dróg, placów, chodników oraz zadarnienie (trawniki) terenów naruszonych w wyniku realizacji robót.

11. Próby Końcowe (na które składają się próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny), szkolenie personelu, nadzór nad Próbami Eksploatacyjnymi, oraz usunięcie wszelkich wad w Robotach.
 12. Wszelkie inne, a nie wymienione powyżej prace konieczne dla użytkowania instalacji i obiektów realizowanych w ramach umowy, zgodnie obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem i programem funkcjonalno-użytkowym.
3. Wszystkie dokumentacje projektowe, opracowania, raporty podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu a następnie przez Zamawiającego, przed skierowaniem ich do właściwych instytucji w celu uzgodnienia, zatwierdzenia lub uzyskania wymaganych pozwoleń.

1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na etapie projektowania inwestycji.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

1.4.1.1 Dokumenty Wykonawcy

Wykonawca przygotowuje Dokumenty Wykonawcy wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane przepisami pozwolenia, aby zapewniły dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. Inżynier kontraktu będzie miał prawo dokonywać przeglądów Dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane.

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, przedłożony Inżynierowi do weryfikacji, a Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi:

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie wykonywania prac projektowych lub w trakcie trwania robót (np. projekt zabezpieczenia czy przebudowy istniejącego uzbrojenia),
- dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,
- raporty zawierające wyniki testów,
- dokumentacja odbiorowa,
- dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków i uzgodnień),



- instrukcje rozruchu,
- instrukcje obsługi i konserwacji,
- materiały szkoleniowe.

1.4.1.2 Dokumenty placu budowy

1.4.1.2.1. DZIENNIK BUDOWY

„Dziennik Budowy” oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac budowlanych. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Do dziennika budowy przed rozpoczęciem robót należy dokonać wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór, i kontrola techniczna robót budowlanych, osoby te są zobowiązane potwierdzić wpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

1.4.1.2.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE, DEKLARACJE, CERTYFIKATY, ITP.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uporządkowanej, według dat i rodzajów, metoda archiwizacji będzie opisana w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołów odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera kontraktu i Zamawiającego.

1.4.1.2.3. INNE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- protokoły przekazania terenu budowy,
- ewentualne umowy cywilno-prawne,
- protokoły częściowe odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

Dokumenty będą gromadzone w formie uporządkowanej

1.4.1.2.4. 4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Do dokumentacji budowy należą: kopia pozwolenia na budowę wraz załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu także dziennik montażu.

Wszystkie dokumenty protokoły i próbki, przechowywane będą w uporządkowany sposób. Wykonawca winien dokonywać archiwizacji dokumentacji, również na nośnikach elektronicznych. Dokumenty powinny być przechowywane do czasu ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu po zakończeniu budowy. Inżynier kontraktu oraz Zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregośkolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie i w sposób przewidziane prawem.

1.4.1.3 Wymagania w zakresie prowadzenia robót

1.4.1.3.5. POLECENIA INŻYNIERA KONTRAKTU

Polecenia Inżyniera kontraktu będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

1.4.1.3.6. ORGANIZACJA ROBÓT

W terminie określonym w umowie Wykonawca przedłoży Inżynierowi szczegółowy program Robót. Roboty wykonywane będą realizowane według tego szczegółowego programu lub jego aktualizacji, jeśli taka będzie potrzebna. Program będzie uwzględniał m.in. podział Robót na etapy, uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowe.

1.4.1.3.7. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w PFU oraz w zgodności z wykonaną przez niego dokumentacją projektową zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymaganiach Zamawiającego w dokumentach i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera kontraktu i Zamawiającego, który dokona odpowiednich interpretacji lub uzupełnień.

Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji Robót, że w przypadku rozbieżności, wymiar zmierzony ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane



za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu Robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.1.3.8. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Zamawiającego Protokołu końcowego odbioru robót.

Wykonawca będzie utrzymywać tempo robót zgodnie z harmonogramem i nie dopuści do przedłużania Robót.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie odpowiedniego tempa prowadzenia robót, to na polecenie Inżyniera kontraktu powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem (zwiększeniem) odpowiedniego tempa robót, nie później niż w 48 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.1.3.9. TABLICE INFORMACYJNE UE

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscu określonym przez Zamawiającego tablice informacyjne dotyczące realizacji projektu z udziałem środków UE oraz tablice informacyjne wynikającą z prawa budowlanego. Treść i format tablic będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, zamontowania i konserwowania tablic informacyjnych na Terenie Budowy do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego (data wystawienia Protokołu końcowego odbioru robót) Tablice informacyjna oraz tablica dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą odpowiadać, wymaganiom określonym przez prawo budowlane, zostać umieszczone w widocznym miejscu.

Tablice informacyjne dotyczące współfinansowania przez UE winny być zgodne z wytycznymi dotyczącymi działań informacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenia 621/2004 Komisji Europejskiej i wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Koszty tablic informacyjnych będą ponoszone przez Wykonawcę i muszą zostać przewidziane w Cenie umowy.

1.4.2. **Zabezpieczenie interesów osób trzecich**

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego oraz zapewnienie

bezpieczeństwa i bezkolizyjnej pracy pracownikom spółki Stary Las i dostawcom odpadów. Budowa będzie realizowana na terenie zakładu Stary Las. Teren jest ogrodzony.

W trakcie prowadzenia Robót zakład będzie prowadził normalną działalność eksploatacyjną. Wykonawca zabezpieczy i nie naruszy interesów osób trzecich na terenie budowy oraz poza jej terenem.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być konieczne dla przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera kontraktu oraz Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera kontraktu i Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.

1.4.3. Ochrona środowiska w trakcie trwania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie projektowania i prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót budowlanych i wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację istniejących obiektów, budowli i dróg dojazdowych, i podjęcie wszelkie środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, oraz możliwością powstania pożaru.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe emisje o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest



zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania umowy, aż do zakończenia robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i montażowych na terenie budowy:

- właściwy rozładunek ciężkich materiałów,
- magazynowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,
- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca magazynowania do miejsca montażu (m. in. Konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie),
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

1.4.4.1 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21 a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

1.4.4.2 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo spowodowanych przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1.4.5.1 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca Robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy wraz z biurem. **Zaplecze Wykonawcy należy urządzić poza terenem zakładu. Zaleca się lokalizację zaplecza na działce sąsiadującej z zakładem (działka nr 14/26). Do działki tej doprowadzono energię elektryczną kablem 5x 6 mm² oraz wodę.**

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych umową. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki do prowadzenia budowy oraz środki techniczne pozwalające na pełną komunikację z Zamawiającym oraz Inżynierem kontraktu (telefon , fax, mail).

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednie pomieszczenia sanitarno-higieniczne. Pomieszczenia te muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót.

Zamawiający nie gwarantuje dostawy żadnych mediów na Plac Budowy na czas trwania Robót. Na terenie zakładu są dostępne woda, kanalizacja, energia elektryczna. Jeśli jakiegokolwiek media lub usługi są dostępne [dla Wykonawcy] na czas Robót na Placu Budowy, Wykonawca winien zapłacić Zamawiającemu wszystkie i każdą kwotę należną za użycie takich mediów w ilościach dostępnych dla Robót na Placu Budowy po obowiązujących cenach jednostkowych poszczególnych mediów lub usług, określonych przez dostawcę mediów czy usług i dostarczonych Zamawiającemu na Plac Budowy.

W celu ochrony instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy obejmuje min.:

- Wykonanie objazdów/przejazdów.
- Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia placu budowy
- Przygotowanie terenu.
- Konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
- Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:



- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł.
- Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających.
- Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, wynajmem pomieszczeń).
- Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
 - o Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.
 - o Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
 - o Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego lub wymaganego projektem) w terminie 14 dni od zakończenia robót.

Powyższe należy uwzględnić w Cenie umowy.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcz, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, obsługi pracowników itp., szczególnie zapewniające bezpieczeństwo prowadzenia prac. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie wykonywania Robót, aż do dnia wydania Protokołu końcowego odbioru robót, z uwzględnieniem normalnej eksploatacji pozostałych obiektów zakładu.

1.4.7. Ogrodzenie

Teren zakładu jest ogrodzony. Teren zaplecza budowy należy ogrodzić. Teren budowy należy wygrodzić. Wygrodzenie winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Sposób wygrodzenia winien być uzgodniony z Inżynierem kontraktu.

1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących dopuszczalnych obciążeń jezdni zarówno na trasach dojazdowych jak i na terenie zakładu.

1.5 NAZWY I KODY

Nazwy i kody dla Usług i Robót podano na stronie tytułowej Programu funkcjonalno-użytkowego.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI

Materiały, urządzenia, instalacje i inne wyroby budowlane, muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w części C pkt. 4 oraz ich najnowszym, aktualnym wersjom.

Zastosowane Materiały, Urządzenia i wszelkie instalacje oraz wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. - wymagane polskimi przepisami. O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe i instrukcje, napisane w języku polskim.

Materiały, Urządzenia, instalacje, i inne wyroby budowlane, których to dotyczy muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie.

2.1 ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW

Wykonawca przedstawi niezbędne, wymagane Polskim Prawem dokumenty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić Inżyniera kontraktu o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Zamawiającego w rezultacie ich wprowadzenia.

2.2 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Jeżeli podczas realizacji Robót Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii Inżyniera kontraktu są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier kontraktu zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.



Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 TRANSPORT MATERIAŁÓW

Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków transportu zalecanych przez producenta.

Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też proste maszyny i urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych ewentualnie w odpowiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych opakowaniach z zachowaniem należytej ostrożności. Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych należy przewozić w pozycji pionowej lub poziomej z zachowaniem ostrożności.

Transport elementów prefabrykowanych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia i instalacje mogą być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego przystosowanymi środkami transportowymi. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują zmiany struktury mieszanki (segregacji składników), zmiany jej mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, nadmiernego jej zawilgocenia i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z normą branżową.

Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada Wykonawca. Inżynier kontraktu nie dopuści do składowania na terenie budowy oraz do wbudowania materiałów i urządzeń uszkodzonych podczas transportu.

2.4 PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez Inżyniera kontraktu.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w uzgodnieniu z Inżynierem kontraktu i Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór, wydajność i wystarczającą ilość należącego do niego i do jego podwykonawców parku maszynowego i sprzętu (Sprzętu Wykonawcy). Sprzęt Wykonawcy powinien posiadać wydajność umożliwiającą terminową realizację i dobrą jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być sprawny i mieć zapewnioną obsługę serwisową.

Inżynier kontraktu ma prawo do wstrzymania lub wycofania Sprzętu, który w jego opinii może stanowić niebezpieczeństwo lub niedogodność dla osób postronnych, przejeżdżających pojazdów albo znajdujących się w sąsiedztwie obiektów, instalacji lub infrastruktury.

Inżynier kontraktu może również zarządzić wymianę lub modyfikację jednostek Sprzętu wywierających ponadnormatywnie, niekorzystny wpływ na otoczenie, emisje hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, wibracje, zanieczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego (np. przez wycieki płynów eksploatacyjnych).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów sprzętu na i z Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne urządzenia i instalacje mogą być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego celu przystosowanymi środkami transportu. Elementy te należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego, niniejszymi wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i przepisami prawa polskiego.



5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.1.1. Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych oraz punktów wysokościowych w terenie.

Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy obiektów liniowych i kubaturowych dla potrzeb budowy obiektów.

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzi;

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokościowych, ustabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, punkty).

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Zamawiającego i Inżyniera kontraktu o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.

Żadne roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera kontraktu.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

5.1.2. Przygotowanie terenu budowy i usunięcie górnej warstwy gleby.

Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac, należy przeprowadzić oczyszczanie terenu na wszystkich obszarach, na których wykonane zostaną stałe elementy robót lub element konstrukcyjne. Oczyszczanie powinno objąć także usuwanie głazów (teren morenowy).

Wykonawca musi wziąć pod uwagę pozostałości z wojny typu miny, bomby itp.

Górną warstwę gleby należy usunąć do głębokości i w miejscach wynikających z raportów badań geologii gruntu. Usunięta górna warstwa gleby powinna być zachowana do późniejszego wykorzystania na cele zagospodarowania terenu (zieleńce, trawniki).

Wszystkie inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu zakwalifikować należy jako materiały przeznaczone do wykorzystania na terenie budowy lub jako odpady wytworzone przez Wykonawcę. **Koszty usuwania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady mogą być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie zakładu Stary Las według cennika w nim obowiązującego.**

Dokumentacja geotechniczna terenu może określać niewymienione w niniejszym punkcie, dodatkowe warunki dotyczące koniecznego oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na terenie realizacji przedsięwzięcia.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

Przed rozpoczęciem wykopów należy sprawdzić stan powierzchni terenu i stosownie do stwierdzonych potrzeb należy wykonać ewentualne, dodatkowe geodezyjne pomiary uzupełniające lub badania geotechniczne. Gdy nawierzchnia jest elementem projektowanego zagospodarowania terenu sposób wykonania powinien odpowiadać wymogom projektu zagospodarowania terenu.

Dokumentację wykopów należy aktualizować w zakresie wynikającym ze stanu gruntu ujawnionego jego odkryciem.

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowiła inaczej, należy stosować wymagania określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla robót ziemnych (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa).

5.2.1. Odwodnienie wykopów:

Zasadniczo nie przewiduje się odwodnienia, w normalnych warunkach pogodowych.

Metody odwodnienia mogą obejmować: wykonanie tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów i innych urządzeń odwadniających i powinny uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do eliminowania gromadzenia się wody w wykopach, w tym do stałego utrzymywania poziomu wód gruntowych poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy roboty budowlane zostaną ukończone przynajmniej w takim zakresie, że konstrukcje nie



będą narażone na uszkodzenia wywołane przez zjawiska pływania, wyporu hydrostatycznego lub inne.

Szczególną uwagę zwraca się na zjawiska pływania występujące w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji przy braku odpowiedniej kontroli wód gruntowych lub dopuszczenia do zalania wykopów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i dodatkowe koszty wynikłe z zaniedbania przedstawionego ostrzeżenia.

W trakcie planowania i wykonywania systemu odwadniającego należy uwzględniać wymogi minimalizacji zagrożenia naruszenia struktury gruntu, szczególnie w przypadku, gdy naruszenie struktury gruntu mogłoby spowodować uszkodzenia znajdujących się w pobliżu instalacji lub konstrukcji.

Wszystkie igłofiltr, sączki, studzienki i inne tego typu urządzenia tymczasowe powinny być sytuowane poza terenem przewidzianym na stałe elementy konstrukcyjne. Inna lokalizacja jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi i uwarunkowaniami prowadzenia robót. Po zakończeniu robót, gdy system odwadniania nie będzie już potrzebny; wyżej wymienione elementy tego systemu należy zlikwidować przez wypełnienie strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem.

Odprowadzanie wód z systemów odwadniających może być rozpoczęte po uzyskaniu wymaganych przepisami prawa zezwoleń, w tym zezwoleń lub uzgodnień właścicieli terenu i urządzeń. Koszty odwodnienia nie będą osobno płatne należy je ująć w cenie oferty.

5.3 ROBOTY BUDOWLANE

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 - 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa).

5.3.1. Fundamenty, konstrukcje nośne

Rodzaj, sposób wykonania i materiały fundamentów i konstrukcji nośnych należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem wymagań i wytycznych zatwierdzonej dokumentacji geologiczno inżynierskiej terenu budowy i określonych w obliczeniach statycznych obciążeń obiektu. Doboru materiałów i zabezpieczeń należy dokonać na podstawie rozpoznanej agresywności środowiska gruntowo – wodnego podłoża.

5.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje należy zaprojektować i wykonać:

- izolacje poziome: z zastosowaniem folii PE lub PEHD o odpowiedniej do warunków gruntowych i konstrukcji posadzek grubościach,
- izolacje pionowe: z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń wytłaczanymi membranami.

W przypadku zidentyfikowania zbyt wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować drenaże opaskowe z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do ziemi.

5.3.3. Konstrukcje stalowe

Elementy konstrukcji stalowych zasadniczo powinny być wykonywane i przygotowywane do montażu w warunkach warsztatowych. Wykonywanie elementów na budowie, w czasie montażu dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach i dotyczy zaznaczonych w dokumentacji elementów montażowych. Nie określa się preferencji w zakresie sposobu łączenia elementów i mocowania do fundamentów. Wymagania zabezpieczeń antykorozyjnych określono w części A rozdział 10.12.

5.3.4. Mury z materiałów ceramicznych

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania grubości, spoin, do pionu i poziomu z zachowaniem zgodności z dokumentacją, co do odsadzek, wyskoków i otworów. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Mury należy wznosić na całej ich długości. W miejscach połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować końcowe strzępia zazębione. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

5.4 ROBOTY INSTALACYJNE

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania określone w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa).

Zasady realizacji instalacji zewnętrznych i wewnętrznych opisano w części A rozdział 10.4. i rozdział 10.5

5.5 ROBOTY DROGOWE

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowić inaczej, należy stosować wymagania określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa).

Zasady realizacji robót drogowych opisano w części A rozdział 10.6.



5.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

O ile dokumentacja projektowa nie będzie stanowiła inaczej, należy stosować wymagania określone w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” (Publikacja pod red. Adama Ujmy, Wyd.: 1999 – 2004 r. Dashofer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa).

Pozostałe niewyszczególnione lub nieokreślone w niniejszych punktach wymagania i parametry techniczne należy założyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5.7 WYMAGANIA MIEJSCOWE I ŚRODOWISKOWE

Przewidziane do zastosowania wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom.

W zależności od miejsca wykonywania robót lokalne warunki środowiskowe mogą się różnić od ogólnie założonych, materiały i elementy gotowe powinny być tak dobrane i zaprojektowane, aby wytrzymały wpływ występujących tam czynników korozyjnych. W szczególności:

- produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie drobnych części stałych) i nie mogą ulegać biodegradacji,
- posadzki powinny być łatwo zmywalne, antypoślizgowe. Posadzki, dodatkowo w pomieszczeniach produkcyjnych, powinny być trudnoscieralne i odporne na obciążenia typu udarowego oraz mrozoodporne, o wytrzymałości na obciążenie od kół ładowarki min. 5 T na jedno koło,
- produkty i materiały mające kontakt z wodą pitną nie mogą powodować zagrożenia toksykologicznego, umożliwiać rozwój bakterii i mikroorganizmów chorobotwórczych, nie powodować zmiany smaku, zapachu lub barwy wody. Produkty i materiały muszą posiadać atest, wydany przez Państwowy Zakład Higieny, potwierdzający przydatność do stosowania w instalacjach wody pitnej.

6. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAM I ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Do obowiązków wykonawcy przed rozpoczęciem Robót należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakości obejmującego:

- organizację wykonania robót, w tym terminy realizacji i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp),

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- sposób i procedury kontroli jakości wykonywanych robót.

Część szczegółową opisującą;

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
- sposób magazynowania materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku, gdy nie odpowiadają wymaganiom.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót. Jednostki miar będą określone jedynie w systemie metrycznym (SI).

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest ustawa z 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane i jej późniejsze zmiany oraz akty wykonawcze do niej.

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będą zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie będzie niższa niż tam określona.

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z jednym z następujących dokumentów odniesienia:

z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu z Aprobata Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie.

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: Certyfikacja zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobata Techniczną Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności z późn. zmianami..

Deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą lub Deklaracją Zgodności z Aprobata Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji zgodności określa ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. z późn. zmianami.



Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Prawo Budowlane.

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r z późn. zmianami.

6.3 ODBIÓR WYMIARÓW

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obowiązujących norm, a w tym w szczególności:

1. PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów.
2. PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.
3. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
4. PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
5. PN-ISO 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
6. PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.

6.4 WARUNKI EKSPLOATACYJNE

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały muszą być zdolne do funkcjonowania w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy i eksploatacji. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

- temperatura powietrza: -30°C do +35°C,
- wilgotność powietrza (relatywna): 0% do 95 %,
- ciśnienie atmosferyczne: 850mbar do 1200mbar.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli jakości obejmującego personel, sprzęt, dostawy i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca przedłoży Inżynierowi nadzoru w celu zatwierdzenia dane dotyczące proponowanego systemu kontroli jakości obejmujące:

- wykaz rodzajów pomiarów i badań dla poszczególnych elementów robót, z określeniem metodyk i charakterystyk przyrządów,
- częstotliwość i zakres reprezentatywności ; poszczególnych serii pomiarów i badań,
- świadectwa potwierdzające aktualność legalizacji, prawidłowość kalibracji i zgodność z wymaganiami norm określających procedury badań.
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inżynier kontraktu może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań testowych w celu sprawdzenia i oceny ich poziomu. Wykonawca zapewni Inżynierowi nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.5 BADANIA I POMIARY

Pobór próbek do badań prowadzony będzie losowo, ze stosowaniem zasady, że wszystkie jednostkowe elementy (w tym próbki odpadów i ścieków) mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier kontraktu musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia pojemników do pobierania próbek, podlegają one zatwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu.

Wyniki badań podlegają akceptacji przez Inżyniera kontraktu.

6.5.1. Raporty z badań

Raporty z badań opracowane przez Wykonawcę powinny być przekazywane Inżynierowi jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. Raporty należy opracowywać na formularzach wskazanych przez Inżyniera kontraktu lub innych zaakceptowanych przez niego.

6.5.2. Badania prowadzone przez Inżyniera kontraktu

Dla potrzeb kontroli jakości i zatwierdzania Inżynier kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów, w tym również w źródłach ich wytwarzania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Inżynierowi nadzoru wszelkiej potrzebnej pomocy w tym względzie.

Zgodność robót z wymaganiami dokumentacji projektowej, w tym z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych robót podlega ocenie przez Inżyniera kontraktu z



uwzględnieniem zatwierdzonego wcześniej systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę.

6.6 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW

Inżynier kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, wyroby, elementy, które posiadają;

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymagania specyfikacji technicznych.

Dla materiałów, wyrobów, elementów, dla których wymagane są atesty, każda dostarczona ich partia musi być udokumentowana atestem producenta, a w razie potrzeby również wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych dokumentów Wykonawca dostarczy Inżynierowi kontraktu. Materiały, wyroby, elementy, dla których obowiązują atesty mogą być badane w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia niezgodności ich właściwości z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Programie, to zostaną one odrzucone.

6.7 ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW GOTOWYCH

Zastosowanie materiałów lub elementów gotowych o parametrach lub cechach jakościowych innych od wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym lub projektach wykonawczych wymaga uzyskania pisemnego zatwierdzenia Inżyniera kontraktu, który wcześniej zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wadami ukrytymi materiałów i elementów gotowych, użytych do realizacji obiektów.

Przed realizacją zamówienia na Materiały lub elementy gotowe, Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi pełną informację o materiałach i gotowych elementach planowanych do zamówienia, która powinna obejmować:

- specyfikację techniczną zamówienia z określeniem wymagań dla każdej pozycji (normy krajowe, międzynarodowe, atesty jakościowe, bezpieczeństwa, itp.)
- proponowanych dostawców,
- informacje dotyczące procedur kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie atestów i certyfikatów,
- inne wymagania stosownie do określonych w projektach,
- informacje dotyczące możliwości przeprowadzenia oględzin, sprawdzenia i prób materiałów lub gotowych elementów w siedzibie producenta (dostawcy), niezależnych

ośrodkach badawczych, u innych użytkowników przez Inżyniera kontraktu, jego przedstawiciela lub inny wskazany przez niego podmiot.

Wykonawca rozpocznie realizację każdego takiego zamówienia po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera kontraktu.

7. KOMUNIKACJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Zamawiający, Inżynier kontraktu i Wykonawca, w celu zapewnienie należytej komunikacji będą organizowali Rady Budowy i spotkania koordynacyjne. Termin i miejsce spotkania ustala Inżynier kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą. Ustala się że Rady Budowy będą odbywały się co najmniej 1x w miesiącu, a spotkania koordynacyjne co najmniej 2 razy w miesiącu.

Wykonawca będzie co miesiąc przedkładał raport z realizacji Robót. Raport będzie zawierał co najmniej:

- a. Opis stanu zaawansowania Robót, datę rozpoczęcia i datę zakończenia danej roboty.
 - b. Harmonogram rzeczowo-finansowy prezentujący stan zaawansowania rzeczowego i finansowego robót.
 - c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót (problemy i propozycje ich rozwiązania).
- Szczegóły dot. zakresu raportu i terminu składania, Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu.

8. PRZEDMIAR I OBMIARY ROBÓT

Przedmiar i obmiary nie mają zastosowania w niniejszym przypadku.

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1 RODZAJE ODBIORÓW

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera kontraktu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy:

- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- uczynnienie poszczególnych instalacji i obiektów (próby przedrozruchowe, próby rozruchowe, ruch próbny)
- odbiór częściowy (wystawienie Protokołu odbioru częściowego robót),
- odbiór końcowy – przejęcie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie Świadectwa przejęcia),
- odbiór ostateczny (Świadectwo Wykonania) – ostateczne rozliczenie robót.

9.2 ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inżynierowi do odbioru Robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających



polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera kontraktu z 3 dniowym wyprzedzeniem. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inżynier kontraktu.

9.3 UCZYNNIENIE POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI I OBIEKTÓW

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości pracy zakładu w tym oczyszczalni, poszczególne nowe obiekty lub obiekty rozbudowane, oddawane do używania, będą podlegały odbiorom częściowym po dokonaniu sprawdzenia ich skuteczności działania i dotrzymania parametrów określonych w kontrakcie.

Każdy nowy lub rozbudowany obiekt technologiczny będzie poddany następującym próbom:

Próby przedrozruchowe będą przeprowadzone w ciągu 2 kolejnych dni, po 8 godzin dziennie i wykonane zostaną w następujących etapach:

- ✓ praca na sucho w zakresie procesu technologicznego i wyposażenia
- ✓ włączanie do pracy nowych podzespołów
- ✓ zademonstrowanie sprawności sterowania w układzie automatycznym i manualnym
- ✓ sposób wykonania urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania

Próby rozruchowe będą przeprowadzone w okresie 3 kolejnych dni i rozpoczną się natychmiast po uzyskaniu pozytywnych wyników prób przedrozruchowych.

Próby rozruchowe obejmować będą: kontrolę Urządzeń i elementów mechanicznych, elektrycznych oraz systemów sterowania po podaniu mediów (ścieków, odpadów). Dla potrzeb rozruchu Zamawiający dostarczy odpady, a Wykonawca dostarczy ścieki (dokona przyłączenia obiektu do układu oczyszczania ścieków). Badane będą: przepustowości poszczególnych urządzeń, instalacji i całego obiektu, skuteczność działania, poziom hałasu na poszczególnych stanowiskach pracy.

W szczególności próbom poddane będą:

i) elementy konstrukcyjne nośne

Wszystkie instalacje w skład których wchodzi szyny i dźwigary podlegać będą testom na obciążenie (za które odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, że każde urządzenie ma udźwig o 25% większy niż nominalny. Z testów takich przeprowadzonych na Placu Budowy sporządzane będą raporty.

ii) Pompy

Każde urządzenie pompujące powinno zostać przetestowane w zakresie wydajności pompowania, wysokości pompowania, zużycia energii i niezawodności mechanicznej.

iii) Urządzenia dozujące

Każde urządzenie dozujące powinno zostać sprawdzone w zakresie poprawności

dozowania. Wydajność mieszania powinno się określić poprzez pobranie próbek i analizę rozpuszczonego środka po 15, 30 minutach i po godzinie od rozpoczęcia procesu mieszania.

iv) Urządzenia i sieci elektryczne

Urządzenia i sieci będą sprawdzane w zakresie co najmniej: próby zasilania, prezentacji urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, wydajnością i testami maksymalnego obciążenia. Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane zostanie tymczasowe świadectwo na działanie wszystkich urządzeń 1000 V i powyżej.

Tymczasowe świadectwo dla urządzeń działających przy niższym napięciu zostanie wydane po zademonstrowaniu działania takich podłączonych do prądu urządzeń.

Wykonawca jest również odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie wszystkich odbiorów Robót przez grupę osób lub lokalne władze i uzyskanie i przedstawienie Inżynierowi kontraktu świadectwa zatwierdzającego całą instalację poszczególnych części Robót.

v) Zbiorniki i sieci

Przed rozpoczęciem użytkowania, każdy zbiornik i każda sieć przejdzie testy ciśnieniowe w celu zapewnienia, że instalacja i stosowny osprzęt nie mają przecieków czy innych wad.

vi) System uziemienia

Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spełniają wymagania odpowiednich PN. Listę polskich norm znaleźć można pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.

vii) Poziom hałasu

Poziom hałasu w budynkach nie powinien przekraczać 65 dB. Poziom hałasu będzie mierzony w odległości 1 m od Urządzeń Technologicznych podczas włączania, eksploatacji i wyłączania. Dopuszcza się wyższy poziom hałasu w budynkach, lecz nie większy niż 80 dB- pod warunkiem wyposażenia w środki ochrony osobistej). Poziom hałasu na zewnątrz budynków nie powinien przekraczać 65 dB w odległości 1m od badanego obiektu. Pomiary hałasu będą także przeprowadzane podczas Prób Eksploatacyjnych w celu sprawdzenia czy instalacje spełniają wymogi w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu. Urządzenia i rozwiązania nie spełniające tych wymagań zostaną odrzucone, chyba że zostaną odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie określonym przez Inżyniera kontraktu .

viii) Drogi i place podlegać będą testom na obciążenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie wytrzymałości obciążeniowej dróg KR3 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. 99.43.430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

v) Skuteczność wentylacji. Skuteczność wentylacji będzie mierzona jako liczba wymian powietrza na godzinę.



Ruch próbny rozpocznie się natychmiast po zakończeniu prób rozruchowych i będzie prowadzony nieprzerwanie przez Wykonawcę w jednym cyklu przetwarzania odpadów (przetwarzanie intensywne i dojrzewanie- dotyczy instalacji stabilizacji) oraz przez 6 tygodni (dotyczy oczyszczalni ścieków).

Dla potrzeb ruchu próbnego Zamawiający dostarczy odpady, a Wykonawca dostarczy ścieki (dokona przyłączenia obiektu do układu oczyszczania ścieków). Jeżeli do zapoczątkowania procesu oczyszczania będzie potrzebny będzie zaszczerp osadu czynnego, to rolę wykonawcy jest dostarczenie takiego zaszczepu pracującego na odcieku składowiskowym (a nie na ściekach komunalnych) Wyniki ruchu próbnego, zostaną zaakceptowane wówczas, gdy zostaną osiągnięte efekty technologiczne i parametry:

- a) przepustowość dla procesu stabilizacji 40.000 Mg /rok liczona proporcjonalnie do czasu prób
- b) przepustowość dla procesu suszenia biologicznego 60 000 Mg/rok
- c) parametry przetwarzania odpadów jak określono rozdział A.II.1.1.2
- d) zużycie energii elektrycznej nie większe niż gwarantowane przez Wykonawcę.
- e) przepustowość dla oczyszczalni ścieków min 120 m³/d liczona proporcjonalnie do czasu prób.
- f) parametry oczyszczania ścieków jak określono w rozdziale A.II.1.1.2 tab 5

Jeżeli Ruch Próbnny wykaże poprawne działanie obiektu Inżynier kontraktu przystąpi do odbioru częściowego. Jeżeli wyniki Ruchu Próbnego będą negatywne, wówczas Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia;
- prześle pisemną propozycję naprawienia;
- otrzyma pisemną zgodę Inżyniera kontraktu na ww. propozycję; oraz usunie przyczynę i ponownie przeprowadzi ruch próbny

Zakłada się pobranie co najmniej 1 próby stabilizatu w okresie rozruchów oraz 12 prób w okresie eksploatacji próbnego. Próby będą pobierane zgodnie z metodologią opisaną w normie PN- EN 14 899

Zakłada się pobranie co najmniej 1 próby odpadów po procesie suszenia w okresie rozruchów oraz 6 prób w okresie eksploatacji próbnego. Próby będą pobierane zgodnie z metodologią opisaną w normie PN- EN 14 899

Zakłada się pobranie co najmniej 1 próby kompostu w okresie rozruchów oraz 6 prób w okresie eksploatacji próbnego. Próby będą pobierane zgodnie z metodologią opisaną w normie PN- R- 04006: 2000.

Do badania uciążliwości zapachowych (jeśli będą występować) zostanie powołana komisja złożona z 3 osób (przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy oraz jednej osoby niezależnej – nie będącej pracownikiem Zamawiającego, posiadającej doświadczenie w eksploatacji instalacji). Komisja będzie stwierdzać uciążliwości zapachowe przez zwykłą większość głosów. W przypadku wątpliwości (konfliktów) rozstrzygające będą procedury oznaczania stężenia zapachowego metodami olfaktometrycznymi (norma EN 13725).

9.4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

W okresie prób Zamawiający będzie odpowiedzialny za: zatrudnienie personelu obsługującego według liczby i specjalności wskazanych przez Wykonawcę, dostarczenie odpadów o parametrach średnich opisanych w niniejszych wymaganiach Zamawiającego.

9.5 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Kompletne obiekty nowe lub rozbudowane, przekazywane do eksploatacji, będą podlegały odbiorowi częściowemu po zakończeniu pomyślnie Ruchu próbnego. Jeżeli wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie by możliwa była eksploatacja obiektu, to taki obiekt będzie odbierany w ramach odbioru końcowego.

Gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera kontraktu. Odbiór częściowy nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera kontraktu. Wykonawca zgłaszając odbiór częściowy powinien przekazać następujące dokumenty celem ich sprawdzenia przez Inżyniera kontraktu: pomiary geodezyjne – wytyczenia i inwentaryzację powykonawczą, zatwierdzone wioski materiałowe, protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, wyniki sprawdzeń, protokoły z uruchomienia, protokoły z prób napełnieni, szczelności, regulacji, nośności itp. Odbioru częściowego dokona Inżynier kontraktu w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Inżynier kontraktu dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W przypadkach niewykonania wyznaczonych czynności poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier kontraktu przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru częściowego.

Obiekty, dla których zostanie wydany Protokół odbioru częściowego, zostaną włączone do eksploatacji i będą eksploatowane przez Zamawiającego. **Wydanie Protokołu odbioru częściowego robót nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy z wykonania umowy jako całości.**

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu Ruchu Próbnego, a przed wydaniem Protokołu odbioru częściowego robót do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach umowy. Szkolenie i materiały będą przeprowadzone w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 10 osób, łączny czas trwania szkoleń 7 dni roboczych, miejsce szkoleń to ZUOS Stary Las. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i prześle je uczestnikom szkolenia.

Wykonawca w terminach jak w akapicie powyżej, przedłoży Inżynierowi nadzoru, a ten po sprawdzeniu zaakceptuje i prześle Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektów (podlegających odbiorowi częściowemu).

Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe :

- dla każdej części Urządzeń – instrukcje obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3 egzemplarze), oraz kopie rysunków.

Instrukcje techniczne i instrukcje obsługi zawierające:

- instrukcje techniczne i instrukcje obsługi Urządzeń, zawierające co najmniej,



- karty katalogowe Urządzeń z adresami producentów i dostawców,
- wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystykę (krzywe, wykresy, świadectwa z badań i wszelki inne świadectwa, etc.);
- dane techniczne;
- opis funkcji;
- instrukcje dotyczące instalacji i montażu;
- aktualną konfigurację, parametry ustawienia, etc.
- rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy;
- licencje na oprogramowanie;
- programy użytkownika;
- instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy);
- plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych) ;

Inżynier kontraktu w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru częściowego, po przeprowadzeniu szkoleń i po przedłożeniu dokumentów jak wyżej, wystawi Protokół odbioru częściowego robót.

Nie później niż 14 dni przed planowanym odbiorem i przekazaniem do eksploatacji Wykonawca dostarczy Inżynierowi nadzoru, w wersji polskiej, robocze wersje Instrukcji funkcjonowania i eksploatacji dla poszczególnych obiektów, maszyn, urządzeń. Instrukcje funkcjonowania i eksploatacji zostaną przygotowane w taki sposób, aby przedstawić krok po kroku opis przygotowań i uruchomienia, a także wyłączenie z pracy.

Instrukcje przygotowane przez Wykonawcę oraz związane z Robotami instrukcje przygotowane przez podwykonawców, powinny zostać wydrukowane (nie skopiowane) i oprawione w odpowiednie zeszyty. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy, które powinien zamieścić w Instrukcjach funkcjonowania i eksploatacji:

- Reżim technologiczny
- Książkę eksploatacji
- Plan konserwacji i smarowań
- Wykaz Urządzeń wraz z nazwami producentów oraz podaną nazwą/ numerem modelu/ numerem katalogowym
- Wykaz rutynowych czynności eksploatacyjnych dostarczonych Urządzeń.
- Wykaz wymaganych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które winny być magazynowane przez Zamawiającego w celu zapewnienia nieprzerwanej eksploatacji.
- Rysunki przedstawiające rozmieszczenie głównych elementów Robót, wraz z instrukcją ich demontażu
- Plany Robót pokazujące instalacje faktycznie wykonane.
- Rysunki wykonawcze schematów sterujących.

- Schematy wykonawcze przedstawiające wszystkie połączenia elektryczne.
- Pełne i wyczerpujące instrukcje dotyczące wszystkich elementów dostarczonych Urządzeń.
- Świadectwa Dozoru Technicznego oraz Dokumentacja Techniczno – Ruchowa Robót i poszczególnych Urządzeń.
- Charakterystyki działania Urządzeń w trakcie przeprowadzonych prób.
- Wykaz zalecanych smarów i ich zamienników.

9.6 ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu robót, zrealizowaniu dostaw i ich montażu, złożeniu wszystkich wymaganych dokumentacji i dokumentów, po uczynnieniu wszystkich instalacji, włączając próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny. Wszystkie próby muszą być zakończone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczególnych instalacji i obiektów. Wykonawca musi potwierdzić, że zostały osiągnięte wszystkie parametry techniczne i technologiczne i ekologiczne, jak wymagał tego Zamawiający a gwarantował Wykonawca składając ofertę i podpisując umowę na Roboty. Koszty rozruchu, badań i analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w trakcie rozruchu (włączając energię elektryczną dla obiektów realizowanych w ramach umowy). Odbioru końcowego dokona Inżynier kontraktu przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy (dalej Komisja odbiorowa) - sporządzając Świadectwo przejęcia oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz w trakcie odbiorów częściowych robót, zwłaszcza w zakresie wykonanych Robót uzupełniających i poprawkowych, zostały zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie .

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i wystąpienia w imieniu Zamawiającego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca przygotowuje w tym celu następujące dokumenty:

- a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wykonawczy i inne projekty, Pozwolenie wodno-prawne, Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,
- b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
- c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
- d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,



- g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
- h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera kontraktu, wykonana w 4 (czterech) egz. plus w wersji elektronicznej na CD . rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,
- j) oświadczenie Kierownika budowy (oryginał i 1 kopia) dotyczące:
 - zgodności robót wykonanych zgodnie z dokumentacją
 - dokumentów potwierdzających jakość i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności) wbudowanych urządzeń i materiałów;
 - uporządkowanie placu budowy i jego okolic – w tym ulic, sąsiednich posesji, budynków, etc. jeśli były one wykorzystywane lub w inny sposób dotknięte w trakcie wykonywania Robót;
- k) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty dla materiałów i urządzeń,

Jeżeli w trakcie realizacji Robót zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.

Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń powinny posiadać okres gwarancji nie krótszy niż 3 lata od daty Świadectwa przejęcia.

9.7 PRZEJĘCIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI

Po pomyślnym przeprowadzeniu odbioru końcowego i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Inżynier kontraktu wystawi Świadectwo przejęcia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Odbiorowej uwzględniające te zmiany. Przed wystawieniem Protokołu końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszystkie wymagane przepisami szczegółowymi pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia użytkowania wybudowanych obiektów w ramach umowy.

Do wystawienia Świadectwa przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumenty zainstalowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia.
2. Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.
4. Sprawozdanie z prób ruchowych (rozwachu mechanicznego urządzeń lub węzłów technologicznych)
5. Protokoły z prób przedrozkuchowych i prób rozruchowych

6. Inwentaryzację powykonawczą
7. Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty użytkowe (dotyczy tylko tych elementów robót i dostaw dla których nie uczyniono tego na etapie odbioru częściowego):
 - a. dla każdej części Urządzeń – instrukcje obsługi i instrukcje dotyczące konserwacji (3 egzemplarze), kopie rysunków linii technologicznej – rys. powykonawczy;

Instrukcje techniczne i instrukcje obsługi zawierające:

- a. instrukcje techniczne i instrukcje obsługi Urządzeń, :
- b. karty katalogowe Urządzeń z adresami producentów i dostawców,
- c. wydajności, dane eksploatacyjne, charakterystykę (krzywe, wykresy, świadectwa z badań i wszelki inne świadectwa, etc.);
- d. dane techniczne;
- e. opis funkcji;
- f. instrukcje dotyczące instalacji i montażu;
 - a. aktualną konfigurację, parametry ustawienia, etc.
- g. rysunki, listę części zamiennych, schematy okablowania i inne schematy;
- h. licencje na oprogramowanie;
- i. programy użytkownika;
- j. instrukcje dotyczące konserwacji (remonty, usuwanie usterek, naprawy);
- k. plan serwisowania (terminy i częstotliwość przeprowadzania przeglądów serwisowych);
8. Ogólna dokumentacja zapewnienia jakości (dwa egzemplarze);
9. Dokumentacja powykonawcza potrzebna do eksploatacji;
10. Dokumentacja prowadzonych prób.
11. Protokoły odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zakładu Energetycznego oraz protokoły z montażu i odbioru układów pomiarowych energii elektrycznej.
12. Sprawozdanie techniczne obejmujące:
 - a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót.
 - b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego.
 - c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót.
 - d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót.
 - e. Rozliczenie Robót
13. Karty gwarancyjne maszyn i urządzeń technicznych,
14. Instrukcje BHP.

9.8 PRÓBY EKSPLOATACYJNE

Biorąc pod uwagę, że oczyszczalnia oraz instalacja stabilizacji będą pracowały w różnych warunkach rodzaju i ilości ścieków i odpadów, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych w okresie 12 miesięcy w celu pełnego udokumentowania wszystkich wymaganych parametrów jak zdefiniowano w umowie i niniejszym PFU oraz gwarantowane przez Wykonawcę w ofercie.

Próby Eksploatacyjne będą prowadzone w ciągu dwóch zmian w godzinach od 06.00 do 22.00 i wykonywane na bieżąco na dostarczanych odpadach i ściekach.

Termin rozpoczęcia Prób Eksploatacyjnych ustalony zostanie przez Zamawiającego.



W trakcie prób eksploatacyjnych personel Wykonawcy będzie sprawdzał wszystkie parametry i ustawienia maszyn i urządzeń zrealizowanych obiektów, będzie nadzorował prawidłowość pracy maszyn i urządzeń, prawidłowość odczytów urządzeń oraz osiągnięte parametry techniczne i technologiczne. Do obowiązków Wykonawcy będzie także należało instruowanie pracowników zamawiającego w zakresie poprawnej eksploatacji. Wykonawca będzie prowadził, na swój koszt, badania ilości i jakości ścieków oczyszczonych oraz ilości jakości odpadów poddawanych procesom stabilizacji/kompostowania/ suszenia zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale A.II.1.1.

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zaakceptowane, jeżeli zostaną potwierdzone wszystkie parametry techniczne, technologiczne i operacyjne jak określono w umowie i powtórzono w rozdziale A.II.1.1.

W przypadkach, jeśli wyniki Prób Eksploatacyjnych nie będą zgodne z wymaganymi standardami i wymogami technologicznymi (przepustowość instalacji i parametry oczyszczania ścieków, parametry przetwarzania odpadów, koszty eksploatacji) jak określono w umowie Wykonawca:

- zidentyfikuje przyczynę niepowodzenia;
- przekaze pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami;
- uzyska pisemną aprobatę Zamawiającego na ww. propozycje; oraz
- wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi Próby.

Wymaga się by personel Wykonawcy uczestniczył w próbach w pierwszych trzech miesiącach ich trwania przez co najmniej jeden dzień w tygodniu, a w późniejszym okresie co najmniej jeden dzień w miesiącu.

Jeżeli ponowione Próby eksploatacyjne nadal nie wykażą wymaganych parametrów będą miały zastosowanie regulacje określone w umowie o Roboty w zakresie ujawniania wad nieusuwalnych.

9.9 SZKOLENIE PERSONELU

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń i oprogramowania dostarczonego w ramach umowy dla obiektów odbieranych częściowo jak opisano w rozdziale 9.5 powyżej oraz szkolenie końcowe po odbiorze końcowym robót, lecz przed przejęciem do użytkowania. Szkolenie końcowe dotyczyć będzie obsługi wszystkich urządzeń, zasad przeglądów i serwisowania, obsługi AKPiA oraz oprogramowania. Materiały będą sporządzone w języku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 10 osób, łączny czas trwania szkoleń 3 dni roboczych, miejsce szkoleń to ZUOS Stary Las.

Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed szkoleniem materiały szkoleniowe i przekaze je uczestnikom szkolenia.

9.10 GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi (36 miesięcy od daty odbioru końcowego i wydania Protokołu końcowego odbioru robót) Wykonawca zobowiązany jest, na swój własny koszt, między innymi do:

- a) przeprowadzania na własny koszt przeglądów w ilości co najmniej 2 razy do roku o ile producent danych materiałów lub urządzeń nie zaleca dokonywania przeglądów gwarancyjnych części, w terminie określonym przez Zamawiającego;
- b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiających terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,
- c) przeprowadzania napraw Robót w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii maszyn i urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego. Właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. W razie powoływania się przez Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami rzeczowymi w przekonujący sposób.
- d) dostawy i montażu łatwo zużywalnej części, części zamiennych i materiałów – których nie ujęto w wykazie o którym mowa w rozdziale A.II.10.13 .

Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (3lata) i gwarancji (3 lata) określono w umowie na Roboty.

9.11 ŚWIADECTWO WYKONANIA

Zostanie ono wystawione przez Zamawiającego , w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po tym , gdy Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukończy i dokona pomyślnych prób wszystkich Robót (w tym Prób Eksploatacyjnych), włącznie z usunięciem wad. Świadectwo wykonania wydane zostanie na podstawie oceny:

Prób Eksploatacyjnych pracy oczyszczalni ścieków i instalacji stabilizacji, przy założeniu uzyskania wymaganych parametrów technicznych i technologicznych i i operacyjnych .

Wyników prowadzonych badań stopnia oczyszczania ścieków i stopnia przetwarzania odpadów w okresie gwarancji i rękojmi .

Wyników badań przepustowości instalacji realizowanych w ramach umowy w okresie gwarancji i rękojmi.

Świadectwo wykonania będzie jedynym dokumentem potwierdzającym ostateczne rozliczenie robót wraz z wypełnieniem gwarancji wykonania i rękojmi.

10. ZASADY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności okresowych jest ilość faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę zatwierdzonych przez Inżyniera kontraktu. Minimalna kwota płatności okresowych wynosi 300 000 zł. W szczególnych i wyjątkowych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania umowy, Inżynier kontraktu może potwierdzić kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana powyżej. Płatność taka może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

Maszyny i Urządzenia dostarczone na plac budowy nie będą osobno płatne, do czasu ich zamontowania i uruchomienia (tj. do czasu częściowego odbioru robót).



Do określenia zaawansowania finansowego Robót zastosowanie będzie miał Harmonogram Rzeczowo- finansowy opracowany na podstawie Wykazu Cen.

Dokumenty będące podstawą płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier kontraktu będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Jednostki Wdrażającej. Inżynier kontraktu poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Cena w Wykazie Cen uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie w PFU i umowie i zakresie robót zasadniczych, dostaw, robót tymczasowych, prac towarzyszących i innych.

Cena obejmuje w szczególności:

- Prace projektowe, geodezyjne, badania geotechniczne i inne badania i opracowania
- Robocizną bezpośrednią
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i Transportu
- Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
- Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia
- Roboty geologiczne
- Dokumentację powykonawczą
- Koszty pośrednie, w skład, których wchodzi: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp.
- Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót.
- Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym.
- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną Robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny oferty jest Program Funkcjonalno-użytkowy i umowa.

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia odpowiada Wykonawca.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. Prace towarzyszące w tym roboty tymczasowe, geodezyjne wytyczenia i inwentaryzacja powykonawcza nie będą osobno płatne, winny być wliczone do ceny oferty.

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamawiający załącza wymagane prawem decyzje:

- Decyzja nr PPN.6220.13.8.2013.MAo środowiskowych uwarunkowaniach.
- Wykonawca uzyska wszystkie inne wymagane przepisami prawa decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty. Uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie obiektu będzie leżało w gestii Wykonawcy. Zamawiający przekaze w tym celu Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa.

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działki 9 obręb 0005 Stary Las i jest wpisany do KW nr 49 415 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim.

Droga dojazdowa (asfaltowa) o długości ok 3,5 km od skrzyżowania z drogą 222 w miejscowości Rokocin do zakładu jest własnością Zamawiającego, zarządzana jest przez Gminę Starogard Gdański.

3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający przekazuje w formie załączników

1. Załącznik Nr 1 - Mapa zagospodarowania terenu (forma elektroniczna w CAD) z uzbrojeniem terenu,
2. Załącznik Nr 1 2 -Dokumentacja geologiczna
3. Załącznik Nr 3, 3a, 3b, 3c -Dokumentacja budynku socjalnego w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych
4. Załącznik Nr 4 – Dokumentacja wykonawcza istniejącej oczyszczalni ścieków
5. Załącznik Nr 5 – Dokumentacja instalacji elektrycznych ZUOS
6. Załącznik Nr 6 – Warunki techniczne (pismo) STAR WiK w zakresie odbioru ścieków oczyszczonych.
7. Załącznik Nr 7, 7a, 7b, 7c, 7d - Wyniki badań ścieków i odcieków
8. Załącznik Nr 8 – Sortownia - przebieg taśmociągu
9. Załącznik Nr 9 – Dokumentacja powykonawcza rozbudowy sieci teleinformatycznej
10. Załącznik nr 10 – Schemat zagospodarowania terenu
11. Załącznik Nr 11 – Skład morfologiczny odpadów komunalnych – województwo pomorskie
12. Załącznik nr 12 – Decyzja środowiskowa



Dla niniejszego projektu nie mają zastosowania:

1. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
2. inwentaryzacja zieleni,

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w ramach umowy wykonać wszystkie badania geotechniczne posadowienia budynków i budowli, a ich wyniki uwzględniać w fazie projektowania i budowy.

W związku z tym, że umowa dotyczy projektowania i budowy, Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji w terenie infrastruktury zaprezentowanej w Planie zagospodarowania terenu na zał. Nr 1. urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający posiada następujące dokumenty związane z warunkami technicznymi planowanej inwestycji:

- Warunki dostawy wody określa umowa pomiędzy Spółka Stary Las a Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Jabłowo. Umowa gwarantuje dostawę wody na cele gospodarczo-bytowe. Umowa nie określa ilości i ciśnienia wody dostarczanej. Jednakże trzeba mieć na uwadze ograniczone ilości dostarczanej wody na ok 5l/s.
- Warunki odbioru ścieków określa umowa pomiędzy Spółka Stary Las a odbiorcą ścieków przemysłowych oczyszczonych tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie.
- Warunki odbioru ścieków określone są także przez STAR WIK Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim – dotyczy projektowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków (załącznik nr 6) .
- Warunki dostawy energii elektrycznej określa umowa pomiędzy Spółka Stary Las a Energa Operator . Obiekt odbiorcy przyłączony jest do sieci OSD o napięciu 15kV do linii kablowej SN 15 kV nr 607022 przyłączem powietrzno-kablowym. Odbiorca zalicza się do II grupy przyłączeniowej. Miejsce dostarczenia energii i rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej: zaciski prądowe przyłącza SN 15 kV na słupie nr 11 linii SN 15 kV nr 607022. Moc zamówiona 220 kW, współczynnik mocy $\leq \text{tg } \varphi \leq 0,2$. Moc przyłączeniowa 600 kW.

Pozostałe niezbędne uzgodnienia i warunki techniczne Wykonawca winien uzyskać na etapie prac przedprojektowych i projektowych.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem opisano w rozdziałach powyżej.

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i Urządzenia, oraz wykonane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

Wykonawca winien realizować zamówienie z zachowaniem Polskich Norm (przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy). W przypadku braku Polskich Norm uwzględnia się w kolejności:

- 1) europejskie aprobaty techniczne;
- 2) wspólne specyfikacje techniczne;
- 3) normy międzynarodowe;
- 4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej uwzględnia się w kolejności:

- 1) Polskie Normy;
- 2) polskie aprobaty techniczne;
- 3) polskie specyfikacje techniczne.

Wykaz głównych Norm mogący mieć zastosowanie w realizacji zamówienia zestawiono w rozdziale poniżej (rozdział 4.1).

Lista przepisów prawa mogących mieć zastosowanie w realizacji zamówienia zestawiono w rozdziale 4.2. Lista dotyczy tych przepisów których nie wymieniono literalnie w treści PFU.

4.1 LISTA STOSOWANYCH NORM, NORMATYWÓW ¹

¹ Źródło: Wykaz nr 1/2013 POLSKICH NORM, WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI I PORADNIKÓW, ustalony zgodnie ze „Szczegółowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane” II (21) Wykaz przepisów – Lp. 49 – oznaczenie 2.PN-W, których znajomość i umiejętność praktycznego stosowania obowiązuje zdających egzamin na uprawnienia budowlane i specjalizacje techniczno-budowlane – w sesji wiosennej 1/2013. Opracowanie p. Korcz luty 2013r.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

1. SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1a) DO PROJEKTOWANIA W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-B-03002:2007	Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
11.	PN-B-10425:1989	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania
12.	PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
13.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
14.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1990:2004/A1:2008	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
15.	PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
16.	PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 (z wyjątkiem pkt 5.2.1 i	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

1b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-B-03002:2007 (Rozdział 1 3 4 7)	Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
11.	PN-B-10425:1989	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania
12.	PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
13.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
14.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1990:2004/A1:2008	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
15.	PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
16.	PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 (z wyjątkiem pkt 5.2.1 i	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
17.	PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; PN-EN 206-1:2003/A1:2005; PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
18.	PN-B- 06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
19.	PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004	Kruszywa do zapraw.
20.	PN-EN 12620+A1:2010	Kruszywa do betonu.

2. SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANA

2a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
11.	PN-B-02482:1983	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
12.	PN-B-03002:2007	Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
13.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
	PN-B-03150:2000	



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

14.	PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
15.	PN-B-03200:1990	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
16.	PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
17.	PN-EN ISO 13789:2008	Ciepłote właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
18.	PN-EN ISO 6946:2008	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
19.	PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
20.	PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
21.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 PN-EN 1990:2004/A1:2008	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
22.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
23.	PN-EN 1992-1-1:2008 z włączoną poprawką EN 1992-1-1:2004/AC:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1: 2010 PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 PN-EN 1992-1-1:2008/ AC:2011 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-2:2008/ NA:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2.

24.	PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011	Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów
25.	PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2. Zasady ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
26.	PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3. Uprozczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych
27.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
28.	PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

2b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; PN-EN 206-1:2003/A1:2005;	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

	PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004	
11.	PN-B-03002:2007 (pkt. 1, 3, 4, 7)	Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
12.	PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Rozdział 8	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
13.	PN-B- 06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
14.	PN-EN 1090-1:2010	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
15.	PN-EN 1090-2:2009	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
16.	PN-EN 13670:2011	Wykonanie konstrukcji z betonu.
17.	PN-B-10425:1989	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
18.	PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/Ac:2004	Kruszywa do zaprawy.
19.	PN-EN 12620+A1:2010	Kruszywa do betonu.
20.	PN-EN 13055-1:2003 PN-EN 13055-1:2003/Ac:2004	Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
21.	PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
22.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
23.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2011 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
24.	PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Rozdział : 1,3,4,8,9	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
25.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów

	PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011	
26.	PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Rozdział : 1,3,8,9,10	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków.
27.	PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Rozdział : 1,3,8,9 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
28.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

3. SPECJALNOŚĆ DROGOWA

3a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN lub WT	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
2.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
3.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
4.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
5.	PN-S-02204:1997	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
6.	PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7.	PN-S-06102:1997	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
8.	PN-V-83002:1999	Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.
9.	PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzeń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
10.	PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
11.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
12.	PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2. Obciążenia ruchome mostów.
13.		Komentarz do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Cz. II GDDKiA – Transprojekt Warszawa, 2002.
14.		Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP – IBDM, 1997.
15.		Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP – IBDM, 2001.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

16.		Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i pósztywnych GDDP – IBDM, 2001.
17.	WT-1 2010	Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utwaleń na drogach krajowych.
18.	WT-2 2010	Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
19.	WT-3 2009	Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
20.	WT-4 2010	Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
21.	WT-5 2010	Wymagania techniczne - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.
22.	PN-K-92009:1998	Komunikacja miejska. Skrajnia budowli.
23.	PN-EN 13108-1:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy.
24.	PN-EN 13108-5:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5: Mieszanka SMA.
25.	PN-EN 13249:2002 i A1:2006	Geotekstyli i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg
26.	PN-EN 13251:2002 i A1:2006	Geotekstyli i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
27.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

3b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN lub WT	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
2.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
3.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
4.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
5.	PN-S-02204:1997	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
6.	PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
7.	PN-S-06102:1997	Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
8.	PN-V-83002:1999	Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i metody badań.
9.	PN-EN 13043:2004 PN-EN 13043:2004/AC:2004 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.	PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
11.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010 (uwaga: bez załączników)	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
12.		Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP – IBDM, 2001.
13.	WT-1 2010	Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.
14.	WT-2 2010	Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
15.	WT-3 2009	Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
16.	WT-4 2010	Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
17.	WT-5 2010	Wymagania techniczne - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.
18.	PN-EN 1340:2004 PN-EN 1340:2004/AC:2007	Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.
19.	PN-EN 1338:2005 PN-EN 1338:2005/AC:2007	Betonowa kostka brukowa – Wymagania i metody badań.
20.	PN-EN 13108-1:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy.
21.	PN-EN 13108-5:2008	Mieszanki mineralno-asfaltowe, Część 5: mieszanka SMA.
22.	PN-EN 13249:2002 i A1:2006	Geotekstyli i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych).
23.	PN-EN 13251:2002 PN-EN 13251:2002/A1:2006	Geotekstyli i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
24.	PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wyjątkowe. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2. Obciążenia ruchome mostów.
25.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego

4. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

4a) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-B-01706:1992	Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)
11.	PN-EN 1717:2003	Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
12.	PN-B-01707:1992	Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)
13.	PN-EN 12056-1:2002 PN-EN 12056-2:2002 PN-EN 12056-3:2002 PN-EN 12056-4:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7) Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)
14.	PN-B-94340:1991	Zsyp na odpady
15.	PN-B-02413:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego - Wymagania
16.	PN-B-02414:1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
17.	PN-B-02415:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.
18.	PN-B-02416:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci ciepłych. Wymagania.
19.	PN-C-04750:2002	Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
20.	PN-EN ISO 6946:2008	Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania
21.	PN-EN ISO 10077-1:2007	Ciepne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne

22.	PN-EN ISO 10077-2:2005	Ciepne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla
23.	PN-EN ISO 10211:2008	Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe
24.	PN-EN 12831:2006	Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
25.	PN-EN ISO 13370:2008	Ciepne właściwości użytkowe budynków - Przenoszenie ciepła przez grunt - Metody obliczania
26.	PN-EN ISO 13789:2008	Ciepne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
27.	PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/A6:2006 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/AC:2006 PN-EN 297:2002/A4:2007	Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW.
28.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
29.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-4-3:2008	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-3: Rurociągi.
30.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
31.	PN-B-10425:1989	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne <u>murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania</u>
32.	PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

4b) DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

11.	PN-B-02431-1:1999	Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1.
12.	PN-B-10425:1989	Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
13.	PN-B-10725:1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania.
14.	PN-M-34503:1992	Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
15.	PN-EN 1775:2009	Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków -- Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze -- Zalecenia
16.	PN-B-02419:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych -- Badania
17.	PN-B-10720:1998	Wodociągi -- Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -- Wymagania i badania przy odbiorze.
18.	PN-B-10702:1999	Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania
19.	PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007	Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
20.	PN-EN 12056-5:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.
21.	PN-EN 14134:2008	Wentylacja budynków -- badanie właściwości i kontrola wykonania instalacji wentylacji mieszkań.
22.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
23.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
24.	PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania

5. SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ
OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych

5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-EN 12464-1:2004	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.
11.	PN-EN 12464-2:2008 PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2. Miejsca pracy na zewnątrz.
12.	PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-1:2009	Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkania fizyczne obiektów i zagrożenia życia . Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
13.	PN-EN 50341-1:2005	Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
14.	PN-E-05115:2002	Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV (bez załącznika S – strony 119-170)
15.	N SEP-E-004	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
16.	PN-IEC 60364-4-41: 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.
17.	PN-IEC 60364-4-443:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
18.	PN-IEC 60364-5-54:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
19.	PN-IEC 60364-7-701:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażane w wannę lub/i basen natryskowy.
20.	PN-IEC 60364-7-704:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
21.	PN-EN 50122-1:2002	Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacyjne. Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.
22.	PN-K-89000:1997	Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Tablice ostrzegawcze przed porażeniem prądem elektrycznym.
23.	PN-K-91002:1997	Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania i metody badań.
24.	PN-K-92002:1997	Komunikacja miejska. Sieć jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.
25.	PN-IEC 60364-7-705:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodnictwach.
26.		Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nie trakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej EBH-1a (PKP Et-4). Załącznik Nr 2 do uchwały
27.		Zarządzenie Nr 9 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 30.06.2004 r. w sprawie ustalenia „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej” let-2 (Et-2) + uchwała nr 151/2008 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19.03.2008 r. w sprawie zmian w instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej – let-2
28.	PN-HD 60364-1:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje.
	PN-HD 60364-4-nnn: PN-IEC 60364-4-nnn:	Instalacje elektryczne. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

29.	według załącznika Dz.U.2002.75.690 ze zm.	budowlanych.
30.	PN-HD 60364-6:2008	Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.
31.	PN-EN 50122-2	Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2. Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błędnych wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego.
32.	PN-EN 50163:2006 PN-EN 50163:2006/A1:2007 PN-EN 50163:2006/AC:2010	Zastosowania kolejowe. Napięcia zasilania systemów trakcyjnych.
33.	PN-HD 308 S2:2007	Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

8. SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA – T

DO PROJEKTOWANIA ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
BEZ OGRANICZEŃ LUB W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Lp.	Nr normy	Tytuł normy
1.	PN-EN ISO 4157-1:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 1: Budynki i części budynków
2.	PN-EN ISO 4157-2:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń
3.	PN-EN ISO 4157-3:2001	Rysunek budowlany -- Systemy oznaczeń -- Część 3: Identyfikatory pomieszczeń
4.	PN-EN ISO 6284:2001	Rysunek budowlany -- Oznaczenie odchyłek graficznych
5.	PN-EN ISO 11091:2001	Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu
6.	PN-B-01025:2004	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
7.	PN-B-01027:2002	Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu
8.	PN-B-01029:2000	Rysunek budowlany -- Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
9.	PN-ISO 9836: 1997	Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
10.	PN-HD 60364-1:2010	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1. Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.
11.	PN-T-90335:1992 PN-T-90335:1992/Az1:1998	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej, powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione. Ogólne wymagania i badania.
12.	PN-T-45002:1998	Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Wymagania ogólne.
13.	PN-IEC 60364-4-41:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
14.	PN-IEC 60364-4-443:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. ~~Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi~~
15.	PN-IEC 60364-4-444:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów

16.	PN-IEC 60364-7-707:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.
17.	PN-EN 50310:2007	Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.
18.	PN-IEC 60364-5-548:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji
19.	BN-84/8984-10	Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania.
20.	BN-89/8984-17/3	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.
21.	PN-E 01002:1997	Słownik Terminologiczny elektryki – Kable i przewody.
22.	PN-EN 50173-2:2008	Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2. Pomieszczenia biurowe.
23.	PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-1:2008 PN-EN 62305-1:2009	Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem. Ochrona odgromowa. Część 3. Uszczenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia . Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
24.	PN-T-90320:1992 PN-T-90320:1992/Az1:1996 PN-T-90320:1992/Az2:1999	Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej częstotliwości o izolacji powłóce polwinitowej. Ogólne wymagania i badania.

6. SPECJALIZACJA – GEOTECHNIKA

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN 1537:2002	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, Kotwy gruntowe.
2.	PN-EN 1538:2002	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych, Ściany szczelinowe.
3.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4.	PN-B-02482:1983	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
5.	PN-B-03010:1983	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6.	PN-B-04452:2002	Geotechnika. Badania polowe.
7.	PN-B-02479:1998	Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.
8.	PN-EN 1536:2001	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.
9.	PN-EN 12699:2003	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
10.	PN-EN 12063:2001	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
11.	PN-EN 12715:2003	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja.
12.	PN-EN 12716:2002	Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.
13.	PN-B-06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
14.	PN-B-2000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
15.	PN-B-02014:1988	Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.
16.	PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
17.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

18.	1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe
19.	PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
20.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
21.	PN-EN 13670:2011	Wykonanie konstrukcji z betonu.

2. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
2.	PN-B-02482:1983	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
3.	PN-B-03002:2007	Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
4.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5.	PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6.	PN-B-03200:1990	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
7.	PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
8.	PN-EN ISO 13789:2008	Ciepne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania.
9.	PN-EN ISO 6946:2008	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
10.	PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006 PN-B-02011:1977	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

11.	PN-B-02011:1977/Az1:2009	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
12.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
13.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
14.	PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.
15.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów
16.	PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2. Zasady ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
	PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

17.	PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 PN-EN 1996-3:2006/AC:2009	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3. Uprozczone metody obliczania konstrukcji murowych niezbrojonych
18.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
19.	PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; PN-EN 206-1:2003/A1:2005; PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
20.	PN-EN 1090-1:2010	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
21.	PN-EN 1090-2:2009	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
22.	PN-EN 13670:2011	Wykonanie konstrukcji z betonu.
23.	PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/AC:2004	Kruszywa do zaprawy.
24.	PN-EN 12620+A1:2010	Kruszywa do betonu.

3. SPECJALIZACJA – OBIEKTY BUDOWLANE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
2.	PN-B-02482:1983	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
3.	PN-B-03002:2007	Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie
4.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5.	PN-B-03150:2000 PN-B-03150:2000/Az1:2001 PN-B-03150:2000/Az2:2003 PN-B-03150:2000/Az3:2004	Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
6.	PN-B-03200:1990	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
7.	PN-B-03204:2002	Konstrukcje stalowe. Wieże i maszty. Projektowanie i wykonanie.
8.	PN-B-03004:1988	Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
9.	PN-B-03201:1993	Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie.
10.	PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
11.	PN-EN ISO 13789:2008	Ciepne właściwości użytkowe budynków. Współczynnik wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda
12.	PN-EN ISO 6946:2008	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
13.	PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem

14.	PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
15.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
16.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
17.	PN-EN 1991-4:2008 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 4. Silosy i zbiorniki.
18.	PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.
19.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

20.	PN-EN 1993-3-1:2008 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1. Wieże, maszty i kominy - Wieże, maszty
21.	PN-EN 1993-3-2:2008 PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-2. Wieże, maszty i kominy – Kominy
22.	PN-EN 1993-4-1:2009 PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1. Silosy
23.	PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2 Zbiorniki
24.	PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-1-2:2008 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 PN-EN-1995-1-2:2008/NA:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2. Zasady ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki
25.	PN-EN 1996-1-1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1996-1-2:2010 PN-EN 1996-2:2006 PN-EN 1996-2:2006/AC:2010 PN-EN 1996-3:2006 ~~PN-EN 1996-3:2006/AC:2009~~	Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3.
26.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne
	PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
27.	PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; PN-EN 206-1:2003/A1:2005; PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
28.	PN-EN 1090-1:2010	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
29.	PN-EN 1090-2:2009	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
30.	PN-EN 13670:2011	Wykonanie konstrukcji z betonu.
31.	PN-EN 13139:2003 PN-EN 13139:2003/AC:2004	Kruszywa do zaprawy.
32.	PN-EN 12620+A1:2010	Kruszywa do betonu.

4. SPECJALIZACJA – BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-B-02000:1982	Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
2.	PN-B-02482:1983	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

3.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4.	PN-B-03010:1983	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
5.	PN-B-03200:1990	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6.	PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
7.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
8.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
9.	PN-EN 1991-4:2008 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 4. Silosy i zbiorniki.
10.	PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1992-1-2:2008 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 PN-EN 1992-3:2008 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3. Silosy i zbiorniki na ciecze.
11.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-2:2007 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2. Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

	PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów
12.	PN-EN 1993-4-2:2009 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2 Zbiorniki
13.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
14.	PN-EN 1090-1:2010	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
15.	PN-EN 1090-2:2009	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
16.	PN-EN 13670:2011	Wykonanie konstrukcji z betonu.

5. SPECJALIZACJA – RUSZTOWANIA I DESKOWANIA WIELOFUNKCYJNE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-B-03163-1:1998	Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Terminologia.
2.	PN-B-03163-2:1998	Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Wymagania.
3.	PN-B-03163-3:1998	Konstrukcje drewniane – Rusztowania – Badania przy odbiorze
4.	PN-M-47900-1:1996	Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne
5.	PN-M-47900-2:1996	Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania stojakowe z rur.
6.	PN-M-47900-3:1996	Rusztowania stojące metalowe robocze – Rusztowania ramowe.
7.	PN-M-48090:1996	Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych
8.	PN-B-02010:1980 PN-B-02010:1980/Az1:2006	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
9.	PN-B-02011:1977 PN-B-02011:1977/Az1:2009	Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem

10.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
11.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-3:2005 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3. Oddziaływania ogólne – Obciążenia śniegiem. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
12.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-3:2008 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z blach profilowanych na zimno. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów
13.	PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1. Zasady ogólne i zasady dla budynków.

6. DROGOWE OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-B-02482:1983	Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
2.	PN-B-03010:1983	Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
3.	PN-B-03020:1981	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4.	PN-S-10030:1985	Obiekty mostowe. Obciążenia.
5.	PN-S-10040:1999	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
6.	PN-S-10042:1991	Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
7.	PN-S-10050:1989	Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.
8.	PN-S-10052:1982	Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
9.	PN-EN 934-4:2002 A1:2005	Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.
10.	PN-S-10082:1992	Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

11.	PN-EN 206-1:2003 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004; PN-EN 206-1:2003/A1:2005; PN-EN 206-1:2003/A2:2006 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
12.	PN-B-03264:2002 PN-B-03264:2002/Ap1:2004	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
13.	PN-G-05600:1998	Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa powłokowa. Zasady projektowania i obliczeń statycznych.
14.	PN-G-06002:1997	Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa betonowa monolityczna. Wymagania i badania.
15.	UWAGA: obowiązuje znajomość całości warunków technicznych	Zarządzenie Nr 29 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 05 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynierskich”
16.	PN-EN 1990:2004 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 PN-EN 1990:2004/AC:2008 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 PN-EN 1990:2004/NA:2010	Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.
17.	PN-EN 1991-1-1:2004 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap2:2011 PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap3:2010 PN-EN 1991-1-5:2005 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-6:2007 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 PN-EN 1991-1-7:2008	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie wiatru. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5. Oddziaływania ogólne – Oddziaływanie termiczne. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
	PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 PN-EN 1991-1-7:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-7. Oddziaływania ogólne . Oddziaływania wyjątkowe.
18.	PN-EN 1991-2:2007 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010	Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 2. Obciążenia ruchome mostów.
19.	PN-EN 1992-1-1:2008 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
20.	PN-EN 1992-2:2010 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010	Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2. Mosty z betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne.

21.	PN-EN 1993-1-1:2006 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-5:2008 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap2:2011 PN-EN 1993-1-9:2007 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5. Blachownice Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8. Projektowanie węzłów Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9. Zmęczenie
22.	PN-EN 1993-2:2010 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010	Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2. Mosty stalowe.
23.	PN-EN 1994-1-1:2008 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 PN-EN 1994-2:2010 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010	Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków. Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. Część 2. Reguły ogólne i reguły dla mostów.
24.	PN-EN 1995-1-1:2010 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 PN-EN 1995-2:2007 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1.. Postanowienia ogólne i reguły dotyczące budynków. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2. Mosty.
25.	PN-EN 1997-1:2008 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010	Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
26.	PN-EN 1090-1:2010	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
27.	PN-EN 1090-2:2009	Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
28.	PN-EN 13670:2011	Wykonanie konstrukcji z betonu.

7. SPECJALIZACJA – SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA CIEPLNE I WENTYLACYJNE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN 12101-3:2004 PN-EN 12101-3:2004/AC:2005 PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005	Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące wentylatorów oddymiających.
2.	PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
3.	PN-EN 1717:2003	Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
4.	PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

5.	PN-EN 297:2002 PN-EN 297:2002/A6:2006 PN-EN 297:2002/Ap1:2006 PN-EN 297:2002/AC:2006 PN-EN 297:2002/A4:2007	Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotły typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o nominalnym obciążeniu cieplnym nie przekraczającym 70 kW.
6.	PN-91/B-02413	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.
7.	PN-EN 12831:2006	Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
8.	PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

8. SPECJALIZACJA – SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE KANALIZACYJNE

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN 12050-1:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia.
2.	PN-EN 12050-2:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 2: Przepompownie ścieków bez fekalii.
3.	PN-EN 12050-3:2002	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu stosowania.
4.	PN-EN 12050-4:2002 PN-EN 12050-4:2002/An1:2007	Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu – Zasady budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekalii i z fekaliami.
5.	PN-EN 1717:2003	Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.
6.	PN-B-10725:1997	Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania.
7.	PN-B-10720:1998	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy
8.	PN-B-10702:1999	Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania
9.	PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007	Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
10.	PN-EN 12056-5:2002	Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i

9. SPECJALIZACJA – SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE PONIŻEJ 45 kV

Lp.	Nr normy PN	Tytuł normy PN
1.	PN-EN 62305:2009	Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia.
2.	PN-E-05115:2002	Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
3.	N SEP-E-004	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
4.	PN-IEC 60364-4-41: 2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.
5.	PN-IEC 60364-4-443:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

6.		Uchwała Nr 170 Zarządu „PKP Energetyka” Spółka z o.o. z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
----	--	--

4.2 LISTA PRZEPISÓW

Lista dotyczy innych przepisów niż wymienione literalnie w PFU

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy. Dz.U.10.243.1623 Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68, Dz.U.11.94.551 art.38, Dz.U.11.135.789 art.59, Dz.U.11.142.829 art.2; Dz.U.11.185.1092 art.59, Dz.U.11.232.1377 art.35, Dz.U.12.472 art.2, Dz.12.951 art.7, Dz.U.12.1124 (wyr.TK), Dz.u.12.1256 art.3;	1.0 Dz.U.10.243.1623.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461, Dz.U.10.239.1597; Dz.U.12.1289	2.0 Dz.U.02.75.690.pdf	2.1 Dz.U.10.239.1597.pdf	2.2 Dz.U.12.1289.pdf	
Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności. Dz.U.95.50.271	3.0 Dz.U.95.50.271.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz.U.01.97.1055	4.0 Dz.U.01.97.1055.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Dz.U.05.243.2063 Zmiana: Dz.U.07.240.1753; Dz.U.11.276.1633; Dz.U.12.1479	7.0 Dz.U.05.243.2063.pdf	7.1 Dz.U.11.276.1633.pdf	7.2 Dz.U.12.1479.pdf	
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.07.86.579	8.0 Dz.U.07.86.579.pdf			



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.98.101.645	11.0 Dz.U.98.101.645.pdf			
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.99.43.430 Zmiany: Dz.U.10.65.407, Dz.U.12.560; Dz.U.13.181	14.0 Dz.U.99.43.430.pdf	14.1 Dz.U.10.65.407.pdf	14.2 Dz.U.12.560.pdf	14.3 Dz.U.13.181
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735 Zmiany: Dz.U.10.65.408, Dz.U.12.608; Dz.U.13.528	16.0 Dz.U.00.63.735.pdf	16.1 Dz.U.10.65.408.pdf	16.2 Dz.U.12.608.pdf	16.3 Dz.U.13.528
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864 Zmiana: Dz.U.10.115.773	18.0 Dz.U.05.219.1864.pdf	18.1 Dz.U.10.115.773.pdf		
Rozporządzenie Ministra TBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462	22.0 Dz.U.12.462.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043	23.0 Dz.U.04.198.2043.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U.04.198.2042	24.0 Dz.U.02.108.953.pdf	24.1 Dz.U.04.198.2042.pdf		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554	25.0 Dz.U.01.138.1554.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133	26.0 Dz.U.95.25.133.pdf			

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.06.83.578 Zmiana: Dz.U.07.210.1528, Dz.U.11.99.573	27.0 Dz.U.06.83.578.pdf	27.1 Dz.U.07.210.1528.pdf	27.2 Dz.U.11.99.573.pdf	
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz.U.03.120.1127 Zmiana: Dz.U.04.242.2421	28.0 Dz.U.03.120.1127.pdf	28.1 Dz.U.04.242.2421.pdf		
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Dz.U.12.463	29.0 Dz.U.12.463.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134	30.0 Dz.U.03.120.1134.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.02.2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Dz.U.09.23.136	32.0 Dz.U.09.23.136.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126	33.0 Dz.U.03.120.1126.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231	34.0 Dz.U.03.132.1231.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.08.201.1240 Zmiana: Dz.U.13.45	35.0 Dz.U.08.201.1240.pdf	35.1 Dz.U.13.45		
Ustawa z dnia 12.08.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Dz.U.01.05.42 Zmiany: Dz.U.02.23.221, Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art.87, Dz.U.03.124.1152 art.154, Dz.U.03.190.1864 art.5, Dz.U.04.141.1492 art.7, Dz.U.05.150.1247, Dz.U.08.210.1321, Dz.U.10.200.1326 pkt 3 (wyr.Tryb.Konst), Dz.U.12.951 art.14	39.0 Dz.U.01.05.42.pdf			



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa. Dz.U.03.220.2174	40.0 Dz.U.03.220.2174.pdf			
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U.04.92.881 Zmiana: Dz.U.09.18.97 art.52, Dz.U.10.114.760 art.1, Dz.U.11.102.586 art. 4, Dz.U.12.951 art.31	42.0 Dz.U.04.92.881.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.01.2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.U.11.23.122	43.0 Dz.U.11.23.122.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U.11.87.486	44.0 Dz.U.11.87.486.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE. Dz.U.04.195.2011	45.0 Dz.U.04.195.2011.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz.U.04.198.2041 Zmiana: Dz.U.06.245.1782	46.0 Dz.U.04.198.2041.pdf	46.1 Dz.U.06.245.1782.pdf		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz.U.04.237.2375	47.0 Dz.U.04.237.2375.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dz.U.04.249.2497 Zmiany: Dz.U.10.34.183; Dz.U.13.46	48.0 Dz.U.04.249.2497.pdf	48.1 Dz.U.10.34.183.pdf	48.2 Dz.U.13.46	
Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. Dz.U.02.169.1386 Zmiany: Dz.U.04.273.2703 art.56, Dz.U.05.132.1110 art.16, Dz.U.06.170.1217 art.67, Dz.U.08.227.1505 art.176	49.0 Dz.U.02.169.1386.pdf			
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. Dz.U.02.241.2077 Zmiana: Dz.U.10.198.1316	52.0 Dz.U.02.241.2077.pdf	52.1 Dz.U.10.198.1316.pdf		

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności. Jednolity tekst: Dz.U.10.138.935 Zmiany: Dz.U.10.107.679 art.120, Dz.U.10.114.760 art.2, Dz.U.11.102.586 art.1; Dz.U.11.227.1367 art.119, Dz.U.12.1529 art.154	53.0 Dz.U.10.138.935.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Dz.U.07.155.1089	54.0 Dz.U.07.155.1089.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania. Dz.U.04.73.659 Zmiana: Dz.U.06.23.177, Dz.U.07.150.1071, Dz.U.10.32.174	55.0 Dz.U.04.73.659.pdf	55.1 Dz.U.06.23.177.pdf	55.2 Dz.U.07.150.1071.pdf	55.3 Dz.U.10.32.174.pdf
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.11.2005 r. Jednolity tekst Dz.U.10.193.1287 Zmiany: Dz.U.09.157.1241 art.8, Dz.U.10.182.1228 art.91,	56.0 Dz.U.10.193.1287.pdf			
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Dz.U.2011.299.1772	57.0 Dz.U.2011.299.1772.pdf			
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Dz.U.12.1246	58.0 Dz.U.12.1246.pdf			
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U.01.38.454	59.0 Dz.U.01.38.454.pdf			
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Dz.U.01.38.455	60.0 Dz.U.01.38.455.pdf			



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.1997 r. Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94 Zmiany: Dz.U.98.106.668,Dz.U.98.113.717, (44 zmiany w latach 1999-2008), Dz.U.09.6.33 art.2, Dz.U.09.56.458, Dz.U.09.58.485, Dz.U.09.98.817 art.3, Dz.U.09.99.825, Dz.U.09.115.958, Dz.U.09.157.1241 art.3, Dz.U.09.219.1704, Dz.U.10.105.655 art.1, Dz.U.10.135.912 (wyr. TK), Dz.U.10.182.1228 art.79, Dz.U.10.224.1459 art.1, Dz.U.10.249.1655, Dz.U.10.254.1700 art.25, Dz.U.10.182.1228 art.79, Dz.U.11.36.181 art.1, Dz.U.11.63.322 art.65, Dz.U.11.80.432 art.70; Dz.U.11.144.855 art.1; Dz.U.08.237.1654 wynik. z art.12; Dz.U.11.149.887 art.203; Dz.U.11.232.1378 art.1; Dz.U.12.908 art.4; Dz.U.12.1110; Dz.U.13.2 art.1; Dz.U.13.675 art.1	61.0 Dz.U.98.21.94.pdf			
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Dz.U.96.114.545 Zmiana: Dz.U.02.127.1092	62.0 Dz.U.96.114.545.pdf	62.1 Dz.U.02.127.1092.pdf		
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U.04.200.2047 Zmiana: Dz.U.05.136.1145, Dz.U.06.107.724	63.0 Dz.U.04.200.2047.pdf	63.1 Dz.U.05.136.1145.pdf	63.2 Dz.U.06.107.724.pdf	
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Dz.U.09.105.870	64.0 Dz.U.09.105.870.pdf			
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Dz.U.09.14.80 Zmiana: Dz.U.10.218.1440, Dz.U.10.240.1612 (sprostowanie błędu)	65.0 Dz.U.09.14.80.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Dz.U.10.2.6	66.0 Dz.U.10.2.6.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Dz.U.93.96.437	67.0 Dz.U.93.96.437.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dz.U.93.96.438	68.0 Dz.U.93.96.438.pdf			

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.U.94.21.73	69.0 Dz.U.94.21.73.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Zmiany: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420	70.0 Dz.U.04.180.1860.pdf	70.1 Dz.U.05.116.972.pdf	70.2 Dz.U.07.196.1420.pdf	
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U.96.62.287	71.0 Dz.U.96.62.287.pdf			
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986	72.0 Dz.U.97.109.704.pdf	72.1 Dz.U.04.246.2468.pdf	72.2 Dz.U.05.117.986.pdf	
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 Zmiany: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690; Dz.U.11.173.1034;	73.0 Dz.U.03.169.1650.pdf	73.1 Dz.U.07.49.330.pdf	73.2 Dz.U.08.108.690.pdf	73.3 Dz.U.11.173.1034.pdf
Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30	74.0 Dz.U.77.7.30.pdf			
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973	75.0 Dz.U.98.148.973.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U.99.80.912	76.0 Dz.U.99.80.912.pdf			
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462	77.0 Dz.U.00.26.313.pdf	77.1 Dz.U.00.82.930.pdf	77.2 Dz.U.09.56.462.pdf	
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470	78.0 Dz.U.00.40.470.pdf			



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263	79.0 Dz.U.01.118.1263.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Zmiana: Dz.U.03.178.1745	80.0 Dz.U.02.191.1596.pdf	80.1 Dz.U.03.178.1745.pdf		
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401	81.0 Dz.U.03.47.401.pdf			
Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.09.2009 r. Jednolity Tekst Dz.U.09.167.1322 Zmiana: Dz.U.10.257.1725 art.4; Dz.U.11.45.235 art.71; Dz.U.11.122.696 art.61; Dz.U.11.138.808 art.2, MP.12.127, Dz.U.12.637 art.8.	84.0 Dz.U.09.167.1322.pdf			
Ustawa z dnia 19.06.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Jednolity tekst: Dz.U.04.3.20 Zmiany: Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U.04.120.1252 art.15, Dz.U.04.210.2135, Dz.U.05.10.72, Dz.U.09.20.106 art.3	85.0 Dz.U.04.3.20.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz.U.04.71.649 Zmiana: Dz.U.10.162.1089	86.0 Dz.U.04.71.649.pdf	86.1 Dz.U.10.162.1089.pdf		
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz.U.05.216.1824	87.0 Dz.U.05.216.1824.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest Dz.U.11.8.31	88.0 Dz.U.11.8.31.pdf			

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 26.03.2012 r. Tekst jednolity: Dz.U.12.404 Zmiany: Dz.U.12.769 art.23, Dz.U.12.1544 art.16	89.0 Dz.U.12.404.pdf			
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa higieny pracy. Dz.U.07.247.1835 Zmiana: Dz.U.11.87.488	90.0 Dz.U.07.247.1835.pdf	90.1 Dz.U.11.87.488.pdf		
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.08. 2013 r. Jednolity tekst: Dz.U.2013 Nr 1232 Zmiany:Dz.U.08.111.708, Dz.U.08.138.865, Dz.U.08.154.958, Dz.U.08.171.1056, Dz.U.08.199.1227 art.144, Dz.U.08.223.1464 art.4, Dz.U.08.227.1505 art.167, Dz.U.09.19.100 art.26, Dz.U.09.20.106 art.6, Dz.U.09.79.666 art.110, Dz.U.09.130.1070 art.56, Dz.U.09.215.1664, Dz.U.10.21.104 art.2, Dz.U.10.28.145 art.2 i 18, Dz.U.10.40.227 art.3, Dz.U.10.76.489 art.26, Dz.U.10.119.804 art.3, Dz.U.11.32.159 art.4, Dz.U.10.152.1018 art.7, Dz.U.10.152.1019 art.1, Dz.U.10.182.1228 art.134, Dz. U. 10,215.1664 art.1 i 23, Dz.U.10.229.1498, Dz.U.10.249.1657 art.1, M.P.10.78.968 pkt 1 i pkt 8, Dz.U.11.63.322 art. 70, Dz.U.11.99.569, Dz.U.11.122.695 art. 80, Dz.U.11.94.551 art.41, Dz.U.11.152.897 art.3, Dz.U.11.178.1060 art.11, Dz.U.11.224.1341 art.1, MP.11.94.958 zał.1, Dz.U.12.460 art.1, Dz.U.12.951 art.15, Dz.U.12.1342 art.9, Dz.U.12.1513 art.2, M.P.12.766 zał.1, Dz.U.13.21 art.207, Dz.U.13.139 art.2, Dz.U.13.165 art.4	91.0 Dz.U.08.25.150.pdf			
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.11.2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN. Dz.U.10.215.1414	92.0 Dz.U.10.215.1414.pdf			
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz.U.08.196.1217 Zmiana: MP.09.57.780 MP.10.74.945 zał.2, MP.11.94.958 zał. 2, MP.12.766 zał.2	93.0 Dz.U.08.196.1217.pdf	93.1 MP.09.57.780.pdf i 93.2 MP.10.74.945 zał.2.pdf	93.3 MP.11.94.958 zał.2.pdf i 93.4 MP.12.766 zał.2.pdf	
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U.03.192.1883	94.0 Dz.U.03.192.1883.pdf			
Ustawa z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.03.2013 r. Jednolity tekst: Dz.U.13.686	95.0 Dz.U.13.686.pdf			



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Dz.U.13.21	96.0 Dz.U.13.21.pdf			
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów Dz.U.13.523	97.0 Dz.U.13.523			
Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U.08.199.1227 Zmiany: Dz.U.08.227.1505 art.190, Dz.U.09.42.340 art.36, Dz.U.09.84.700 art.42, Dz.U.09.157.1241 art.77, Dz.U.10.106.675 art.72, Dz.U.10.119.804 art.1, Dz.U.10.143.963 art.35, Dz.U.10.182.1228 art.173, Dz.U.11.32.159 art. 7, Dz.U.11.122.695 art.81, Dz.U.11.132.766 art. 5, Dz.U.11.135.789 art. 62; Dz.U.11.152.897 art.8; Dz.U.11.163.981 art.199; Dz.U.11.170.1015 art.5; Dz.U.11.178.1060 art.12; Dz.U.12.460 art.5; Dz.U.12.472 art.6; Dz.U.12.908 art.28, Dz.U.12.951 art.38, Dz.U.12.1529 art.175, Dz.U.13.21 art.219, Dz.U.13.165 art.6	98.0 Dz.U.08.199.1227.pdf			
Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 31.08.2011 r. Jednolity tekst Dz.U.11.212.1263 Zmiany: Dz.U.11.113.657 art.42, Dz.U.12.460 art.2; Dz.U.12.892 art.2, Dz.U.13.2 art.2	99.0 Dz.U.11.212.1263.pdf			
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarno-higienicznych. Dz.U.02.210.1792	100.0 Dz.U.02.210.1792.pdf			
Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 9.02.2012 r. Jednolity tekst Dz.U.12.145 Zmiany: Dz.U.12.951 art.20; Dz.U.12.1513 art.5; Dz.U.13.165 art.1; Dz.U.13.21 art.210	101.0 Dz.U.12.145.pdf			
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U.06.137.984 Zmiana: Dz.U.09.27.169	102.0 Dz.U.06.137.984.pdf	102.1 Dz.U.09.27.169.pdf		

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12.06.2006 r. Jednolity tekst Dz.U.06.123.858 Zmiany: Dz.U.07.147.1033 art.45, Dz.U.09.18.97 art.32, Dz.U.10.47.278 art.36, Dz.U.10.238.1578 art.16; Dz.U.12.951 art.17; Dz.U.12.1513 art.4	103.0 Dz. U.06 .123.858. pdf			
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dz.U.06.136.964	104.0 Dz. U.06 .136.964. pdf			
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U.07.61.417 Zmiana: Dz.U.10.72.466	105.0 Dz. U.07 .61.417.p df	105.1 Dz. U.10 .72.466.p df		
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst Dz.U.09.178.1380 Zmiany: Dz.U.10.57.353 art.1, Dz.U.12.908 art.7	106.0 Dz. U.09 .178.1380 .pdf			
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719	107.0 Dz. U.10 .109.719. pdf			
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.09.124.1030	108.0 Dz. U.09 .124.1030 .pdf			
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.03.121.1137 Zmiana: Dz.U.09.119.998	109.0 Dz. U.03 .121.1137 .pdf	109.1 Dz. U.09 .119.998. pdf		
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U.07.143.1002 Zmiana: Dz.U.10.85.553	110.0 Dz. U.07 .143.1002 .pdf	110.1 Dz. U.10 .85.553.p df		



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U.00.122.1321 Zmiany:Dz.U.02.74.676 art.215, Dz.U.04.96.959, Dz.U.06.104.708 art.194, Dz.U.06.170.1217 art.56, Dz.U.06.249.1832 art.8, Dz.U.08.227.1505 art.164, Dz.U.09.98.817 art.23, Dz.U.09.98.818 art.2, Dz.U.10.47.278 art.34, Dz. U.11.132.766 art. 3	111.0 Dz. U.00.122.1321.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego Dz.U.01.30.346	112.0 Dz. U.01.30.346.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Dz.U.01.79.849 Zmiana: Dz.U.03.50.426	113.0 Dz. U.01.79.849.pdf	113.1 Dz. U.03.50.426.pdf		
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Dz.U.12.1468	114.0 Dz. U.12.1468.pdf			
Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 27.07.2012 r. Jednolity tekst: Dz.U.12.931 Zmiany: Dz.U.12.951 art.8; M.P.12.891, Dz.U.13.433 art.2	116.0 Dz. U.12.931.pdf			
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30.01.2013 r. Jednolity tekst: Dz.U.13.260	117.0 Dz. U.13.260.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.07.2011 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Dz.U.11.148.886	118.0 Dz. U.11.148.886.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Dz.U.04.140.1481	119.0 Dz. U.04.140.1481.pdf			
Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11.03.2013 r. Dz.U.13.687	121.0 13.687. pdf			

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.01.2007 r. Jednolity tekst Dz.U.07.16.94 Zmiany: Dz.U.07.176.1238 art.33, Dz.U.07.191.1374, Dz.U.08.59.359, Dz.U.08.144.902, Dz.U.08.206.1289, Dz.U.08.227.1505 art.177, Dz.U.09.1.3, Dz.U.09.18.97, Dz.U.09.19.100 art.27, Dz.U.09.98.817 art.28, Dz.U.09.115.966 art.4, Dz.U.09.157.1241 art.54, Dz.U.09.214.1658, Dz.U.11.5.13 art.74, Dz.U.11.106.622 art.46; Dz.U.11.102.586 art.2; Dz.U.11.187.1113 art.2; Dz.U.11.205.1209 art.1; Dz.U.11.227.1367 art.120; Dz.U.11.230.1372 art.1; Dz.U.11.233.1381 art.5. Dz.U.12.460. art.3, Dz.U.12.951 art.27, Dz.U.13.628 art.73	122.0 Dz. U.07 .16.94.pdf			
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.06.2012 r. Jednolity tekst Dz.U.12.1059 Zmiany: Dz.U.07.21.124 (wynika z art.13)	126.0 Dz. U.12 .1059.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz.U.10.133.891 Zmiany: Dz.U.12.968	127.0 Dz. U.10 .133.891. pdf	127.1 Dz. U.12 .968.pdf		
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U.07.16.92	128.0 Dz. U.07 .16.92.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623 Zmiany:Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1005	129.0 Dz. U.07 .93.623.p df	129.1 Dz. U.08 .30.178.p df	129.2 Dz. U.08 .162.1005 .pdf	
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Dz.U.03.89.828 Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189	130.0 Dz. U.03 .89.828.p df	130.1 Dz. U.03 .129.1184 .pdf	130.2 Dz. U.05 .141.1189 .pdf	



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Jednolity tekst: Dz.U.04.171.1800 Zmiany: Dz.U.04.273.2703 art.70, Dz.U.05.163.1362 art.46, Dz.U.05.267.2258 art.13, Dz.U.06.12.66, Dz.U.06.104.708 art.204, Dz.U.06.104.711 art.53, Dz.U.06.170.1217 art.75, Dz.U.Dz.U.06.220.1600 art.40, Dz.U.06.235.1700 art.29, Dz.U.06.249.1834 art.9, Dz.U.07.23.137, Dz.U.07.50.331 art.126, Dz.U.07.82.556 art.29, Dz.U.08.17.101. Dz.U.08.227.1505 art.183, Dz.U.09.11.59 art.3, Dz.U.09.18.97 art.55, Dz.U.09.85.716 art.1, Dz.U.10.81.530 art.58, Dz.U.10.86.554, Dz.U.10.106.675 art.71, Dz.U.10.182.1228 art.156, Dz.U.10.219.1443 art.3, Dz.U.10.229.1499 art.1, Dz.U.10.238.1578 art.21, Dz.U.11.102, 586 art.5, Dz.U.11.102.587 art.1; Dz.U.11.134.779 art.6; Dz.U.11.153.903 art.22; Dz.U.11.171.1016 art.39; Dz.U.11.234.1390 art.1; Dz.U.11.233.1381; Dz.U.11.234.1390 art.1; Dz.U.12.908 art.26; Dz.U.12.1203 art.20; Dz.U.12.1256 art.5 Dz.U.12.1445 art.1, Dz.U.12.1529 art.167	131.0 Dz. U.04 .171.1800 .pdf			
Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Dz.U.07.82.556 Zmiana: Dz.U.10.107.679 art.128	135.0 Dz. U.07 .82.556.p df			
Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Dz.U.10.106.675 Zmiany: Dz.U.12.951 art.47, Dz.U.12.1445 art.11, Dz.U.12.1256 art.1	136.0 Dz. U.10 .106.675. pdf			
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U.11.163.981 Zmiany: MP.12.902, Dz.U.13.21 art.221	137.0 Dz. U.11 .163.981. pdf			
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24.04.2012 r. Jednolity tekst: Dz.U.12.647 Zmiany: Dz.U.12.951 art.26; Dz.U.12.1445 art.7, Dz.U.13.21 art.212, Dz.U.13.405	140.0 Dz. U.12 .647.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dz.U.03.164.1588	142.0 Dz. U.03 .164.1588 .pdf			

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Dz.U.03.164.1589	143.0 Dz. U.03.164.1589.pdf			
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.05.2010 r. Jednolity tekst Dz.U.10.102.651 Zmiany: Dz.U.10.106.675 art.67, Dz.U.10.143.963 art.34, Dz.U.10.155.1043, Dz.U.10.197.1307 art.6, Dz.U.10.200.1323 art.1, Dz.U.11.64.341 sprost., Dz.U.11.106.622 art.20, Dz.U.11.115.673, Dz.U.11.130.762, Dz.U.11.135.789 art.61; Dz.U.11.129.732 art.1; Dz.U.11.163.981 art.191; Dz.U.11.187.1110 art.1; Dz.U.11.224.1337 art.3; Dz.U.12.908 art.14, Dz.U.12.1256 art.4, Dz.U.12.951 art.13, Dz.U.12.1529 art.146, Dz.U.12.1429 art.1	144.0 Dz. U.10.102.651.pdf			
Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2.04.2004 r. Jednolity tekst Dz.U.04.121.1266 Zmiany: Dz.U.05.175.1462 art.10, Dz.U.06.12.63 art.3, Dz.U.07.75.493 art.31, Dz.U.07.80.541 art.2, Dz.U.07.191.1374 art.2, Dz.U.08.237.1657, Dz.U.09.1.3 art.2, Dz.U.09.115.967, Dz.U.09.157.1241 art.23; Dz.U.11.163.981 art.190; Dz.U.13.503 art.1	145.0 Dz. U.04.121.1266.pdf			
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.05.2013 r. Jednolity tekst: Dz.U.13.627	146.0 Dz. U.13.627.pdf			
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.09.2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2013. MP.12.747	147.0 MP.12.747.pdf			
Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dz.U.03.162.1568 Zmiany: Dz.U.04.96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40, Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875, Dz.U.07.192.1394 (Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.09.31.206 art.75, Dz.U.09.97.804 art.1, Dz.U.10.75.474 art.1, Dz.U.10.130.871 art.3	148.0 Dz. U.03.162.1568.pdf			
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych Dz.U.11.165.987	149.0 Dz. U.11.165.987.pdf			



Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, z możliwością biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w miejscowości Stary Las, gm. Starogard Gdański

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.05.2006 r. Jednolity tekst Dz.U.06.90.631 Zmiany: Dz.U.06.94.658 (wyrok Tryb. Konst.), Dz.U.06.121.843 (sprost. błędu), Dz.U.07.99.662, Dz.U.07.181.1293, Dz.U.09.157.1241 art.19, Dz.U.10.152.1016 art.1	150.0 Dz. U.06.90.631.pdf			
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Dz.U.02.203.1716	154.0 Dz. U.02.203.1716.pdf			
Ustawa Ministra Infrastruktury z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz.U.11.227.1367 Zmiana: Dz.U.11.244.1454 art.8	157.0 Dz. U.11.227.1367.pdf			
Oświadczenie rządowe z dnia 23.03.2011r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz.U.09.27.162 Zmiana: Dz.U.10.63.395 (sprostowanie błędu), Dz.U.11.110.641 zał.	159.0 Dz. U.09.27.162.pdf	159.1 Dz. U.10.63.395.pdf	159.2 Dz. U.11.110.641.pdf	
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny. Dz.U.64.16.93 Zmiany: Dz.U.71.27.252, (57 zmian w latach 1972 – 2008), Dz.U.09.42.341 art.2, Dz.U.09.79.662, Dz.U.09.131.1075 art.2, Dz.U.10.40.222 art.1, Dz.U.10.155.1037 art.1, Dz.U.11.80.432 art.69, Dz.U.11.85.458 art.1, Dz.U.11.230.1370 art.44	160.0 Dz. U.64.16.93.pdf			
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8.06.2010 r. Tekst jednolity: Dz.U.10.113.759 Zmiany: Dz.U.10.161.1078 art.1, Dz.U.10.182.1228 art.152, Dz.U.11.5.13 art.75, Dz.U.11.28.143 art.3, Dz.U.11.87.484 art.1; Dz.U.11.234.1386 art.21, Dz.U.11.240.1429 art.6. Dz.U.12.769 art.21; Dz.U.12.951 art.30; Dz.U.12.1101 art.8; Dz.U.12.1529 art.160, Dz.U.12.1271 art.1	161.0 Dz. U.10.113.759.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz.U.04.130.1389	162.0 Dz. U.04.130.1389.pdf			

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO	LINKI DO AKTÓW PRAWNYCH			
	1	2	3	4
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Dz.U.13.231	163.0 Dz. U.13.231.pdf			
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U.04.202.2072 Zmiana: Dz.U.05.75.664, Dz.U.10.72.464, Dz.U.11.42.217, Dz.U.12.365	164.0 Dz. U.04.202.2072.pdf	164.1 Dz. U.05.75.664.pdf	164.2 Dz. U.10.72.464.pdf	166.4 Dz. U.11.42.217.pdf 164.4 Dz. U.12.365.pdf
Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz.U.08.223.1459 Zmiana: Dz.U.09.157.1241 art.79, Dz.U.10.76.493 art.1, Dz.U.11.106.622 art.88, Dz.U.12.951 art.39, Dz.U.12.1342 art.14	165.0 Dz. U.08.223.1459.pdf			
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.01.2013 r. Jednolity tekst: Dz.U.13.267	166.0 Dz. U.13.267.pdf			