

PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Jodłowno.

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

ELEMENTY:

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

BUDOWA:

Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Jodłowno.
działka nr 146/8, obr. geod. Jodłowno
83-047 Jodłowno, gm. Przywidz

INWESTOR:

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.
STARY LAS 9
83-200 STAROGARD GDAŃSKI


mgr inż. arch. Anita Rogowska
upr. bud. w zakresie projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 158/Gd/01

JODŁOWNO - PRZYSTANEK PDM 1501
Tabela elementów scalonych - uproszczona

L.p.	Podstawa opisu	Opis
1	45223110-0	MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH
2	45453000-7	REMONT WIATY
Razem:		

L.p.	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1	SST-1	Instalowanie konstrukcji metalowych MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH		
1		Dostawa i montaż blachy trapezowej TR18 na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.	5,94	m2
		Przedmiar: $2,80 * 2,12 = 5,94$ Razem = 5,94 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
2		Dostawa i montaż tablic informacyjnych o treściach ekologicznych na blasze płaskiej gr.1,25mm montowanej na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.	9,29	m2
		Przedmiar: $2,80 * 2,12 = 5,94$ $1,04 * 2,12 + 0,54 * 2,12 = 3,35$ Razem = 9,29 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
3		Projektowanie profesjonalnej grafiki z treściami informacyjnymi	1,00	kpl
		Przedmiar: 1,00		
4		Dostawa i montaż kątownika malowanego proszkowo	30,08	kg
		Przedmiar: $(2,80 + 2,12) * 2 * 1,4 = 13,78$ $(1,04 + 2,12) * 2 * 1,4 = 8,85$ $(0,54 + 2,12) * 2 * 1,4 = 7,45$ Razem = 30,08 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
2	SST-1	Roboty remontowe i renowacyjne REMONT WIATY		
5		Montaż szyby ze szkła bezpiecznego w bocznej ścianie wiaty	1,17	m2
		Przedmiar: $0,55 * 2,12 = 1,17$ Razem = 1,17		
6		Uzupełnienie brakujących elementów ławki, prostowanie wygiętych elementów stalowych, malowanie elementów stalowych, uzupełnienie kosza na śmieci o brakujący wkład.	1,00	kpl
		Przedmiar: 1,00		