

## **PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Pomlewo**

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

### **Wspólny Słownik Zamówień:**

**ELEMENTY:**

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

### **BUDOWA:**

Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Pomlewo  
działka nr 28, obr. geod. Pomlewo, gmina Przywidz  
83-047 Pomlewo, gm. Przywidz

### **INWESTOR:**

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.  
STARY LAS 9  
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

  
mgr inż. arch. Anita Rogowska  
upr. bud. w zakresie projektowania  
bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
nr 158/Gd/01

POMLEWO - PRZYSTANEK PDM 1501  
Tabela elementów scalonych - uproszczona

| L.p.   | Podstawa opisu    | Opis                         |
|--------|-------------------|------------------------------|
| 1      | <b>45223110-0</b> | MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH |
| 2      | <b>45453000-7</b> | REMONT WIATY                 |
| Razem: |                   |                              |

| L.p.     | Podstawa opisu        | Opis / Przedmiar                                                                                                                                                                             | Przedmiar | Jedn. |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>1</b> | <b>45223110-0</b>     | <b>Instalowanie konstrukcji metalowych</b><br><b>MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH</b>                                                                                                            |           |       |
| 1        | KNR 0205<br>1007-0100 | Dostawa i montaż blachy trapezowej TR18 na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.                                                                                   | 5,94      | m2    |
|          |                       | Przedmiar:<br>$2,80 * 2,12 = 5,94$<br>Razem = 5,94<br><br>Mnożniki:<br>R = 0,9550 - Mnożnik dla R                                                                                            |           |       |
| 2        | KNR 0205<br>1007-0100 | Dostawa i montaż tablic informacyjnych o treściach ekologicznych na blasze płaskiej gr.1,25mm montowanej na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.                  | 9,29      | m2    |
|          |                       | Przedmiar:<br>$2,80 * 2,12 = 5,94$<br>$1,04 * 2,12 + 0,54 * 2,12 = 3,35$<br>Razem = 9,29<br><br>Mnożniki:<br>R = 0,9550 - Mnożnik dla R                                                      |           |       |
| 3        | Analiza własna:       | Projektowanie profesjonalnej grafiki z treściami informacyjnymi                                                                                                                              | 1,00      | kpl   |
|          |                       | Przedmiar:<br>1,00                                                                                                                                                                           |           |       |
| 4        | KNR 0205<br>0208-0100 | Dostawa i montaż kątownika malowanego proszkowo                                                                                                                                              | 35,65     | kg    |
|          |                       | Przedmiar:<br>$(2,80 + 2,12) * 2 * 1,66 = 16,33$<br>$(1,04 + 2,12) * 2 * 1,66 = 10,49$<br>$(0,54 + 2,12) * 2 * 1,66 = 8,83$<br>Razem, = 35,65<br><br>Mnożniki:<br>R = 0,9550 - Mnożnik dla R |           |       |
| <b>2</b> | <b>45453000-7</b>     | <b>Roboty remontowe i renowacyjne</b><br><b>REMONT WIATY</b>                                                                                                                                 |           |       |
| 5        | KNR 0401<br>1108-0100 | Montaż szyby ze szkła bezpiecznego w bocznej ścianie wiaty                                                                                                                                   | 1,17      | m2    |
|          |                       | Przedmiar:<br>$0,55 * 2,12 = 1,17$<br>Razem = 1,17                                                                                                                                           |           |       |
| 6        | Analiza własna:       | Uzupełnienie brakujących elementów ławki, prostowanie wygiętych elementów stalowych, malowanie elementów stalowych                                                                           | 1,00      | kpl   |
|          |                       | Przedmiar:<br>1,00                                                                                                                                                                           |           |       |
| 7        | KNR 0202<br>1219-0100 | Dostawa i montaż kosza na śmieci - kosz z betonu wymywanego, wkład metalowy.                                                                                                                 | 1,00      | szt.  |
|          |                       | Przedmiar:<br>1,00                                                                                                                                                                           |           |       |