

PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Przywidz

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

KOSZTORYS:

45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

ELEMENTY:

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

BUDOWA:

Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Przywidz
działka nr 183/9, obr. geod. Przywidz
83-047 Przywidz

INWESTOR:

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.
STARY LAS 9
83-200 STAROGARD GDAŃSKI


mgr inż. arch. Anita Rogowska
upr. bud. w zakresie projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 158/Gd/01

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
"STARY LAS" Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
Stary Las 9
NIP 592-204-54-04; REGON 192981658

PRZYWIDZ - PRZYSTANEK PDM 1501
Tabela elementów scalonych - uproszczona

L.p.	Podstawa opisu	Opis
1	45223110-0	MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH
2	45453000-7	REMONT WIATY
Razem:		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1	45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH		
1	KNR 0205 1007-0100	Dostawa i montaż blachy trapezowej TR18 na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.	7,01	m2
		Przedmiar: $3,75 * 1,87 = 7,01$ Razem = 7,01 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
2	KNR 0205 1007-0100	Dostawa i montaż tablic informacyjnych o treściach ekologicznych na blasze płaskiej gr.1,25mm montowanej na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.	7,01	m2
		Przedmiar: $3,75 * 1,87 = 7,01$ Razem = 7,01 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
3	KNR 0401 1205-0301	Oklejenie bocznej szyby folią owv z treściami ekologicznymi.	2,43	m2
		Przedmiar: $1,87 * 1,30 = 2,43$ Razem = 2,43		
4	Analiza własna:	Projektowanie profesjonalnej grafiki z treściami informacyjnymi	1,00	kpl
		Przedmiar: 1,00		
5	KNR 0205 0208-0100	Dostawa i montaż kątownika malowanego proszkowo	11,24	kg
		Przedmiar: $(3,75 + 1,87) * 2 = 11,24$ Razem = 11,24 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne REMONT WIATY		
6	KNR 0202 1219-0100	Dostawa i montaż kosza na śmieci - kosz z betonu wymywanego, wkład metalowy.	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
7	Analiza własna:	Uzupełnienie brakujących elementów ławki, malowanie elementów stalowych	1,00	kpl
		Przedmiar: 1,00		