

PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Trzepowo

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

KOSZTORYS:

45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

ELEMENTY:

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

BUDOWA:

PRZEDMIAR ROBÓT - Montaż tablic informacyjnych na wiacie przystankowej oraz jej remont - Trzepowo
działka nr 196, obr. geodez. Trzepowo, gmina Przywidz.
83-047 Trzepowo, gm. Przywidz

INWESTOR:

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.
STARY LAS 9
83-200 STAROGARD GDAŃSKI


mgr inż. arch. Anita Rogowska
upr. bud. w zakresie projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 158/Gd/01

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
"STARY LAS" Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
Stary Las 9
NIP 592-204-54-04, REGON 192981658

TRZEPOWO - PRZYSTANEK PDM 1501
Tabela elementów scalonych - uproszczona

L.p.	Podstawa opisu	Opis
1	45223110-0	MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH
2	45453000-7	REMONT WIATY
Razem:		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1	45223110-0	Instalowanie konstrukcji metalowych MONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH		
1	KNR 0205 1007-0100	Dostawa i montaż blachy trapezowej TR18 na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.	16,38	m2
		Przedmiar: $4,15 * 2,05 = 8,51$ $1,92 * 2,05 * 2 = 7,87$ Razem = 16,38 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
2	KNR 0205 1007-0100	Dostawa i montaż tablic informacyjnych o treściach ekologicznych na blasze płaskiej gr.1,25mm montowanej na nity po obwodzie co 15cm i w pasmach co 70cm (pionowo) co 15cm.	16,38	m2
		Przedmiar: $4,15 * 2,05 = 8,51$ $1,92 * 2,05 * 2 = 7,87$ Razem = 16,38 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
3	Analiza własna:	Projektowanie profesjonalnej grafiki z treściami informacyjnymi	1,00	kpl
		Przedmiar: 1,00		
4	KNR 0205 0208-0100	Dostawa i montaż kątownika malowanego proszkowo	101,81	kg
		Przedmiar: $(4,15 + 2,05) * 2 * 3,60 = 44,64$ $(1,92 + 2,05) * 2 * 3,60 * 2 = 57,17$ Razem, = 101,81 Mnożniki: R = 0,9550 - Mnożnik dla R		
2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne REMONT WIATY		
5	Analiza własna:	Uzupełnienie brakujących elementów drewnianej boazerii ściiennej, wymiana „wygiętego” opierzenia dachu, malowanie ścian farbą silikonową w kolorze beżowym, malowanie lakierobejcą drewnianej boazerii.	1,00	kpl
		Przedmiar: 1,00		
6	KNR 0221 0607-0200	Montaż nowej ławki	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00 Mnożniki: R = 0,9550		