

PRZEDMIAR ROBÓT - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW KALISKA PRZEDSZKOLE

Branża: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

KOSZTORYS:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

ELEMENTY:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

BUDOWA:

DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW - KALISKA PRZEDSZKOLE
DZ NR 266/18 OBRĘB GEOD. KALISKA
83-260 KALISKA

INWESTOR:

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.
STARY LAS 9
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Notatka:

UWAGA:

1. Podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne.
2. Przedmiar i zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem, opisem, STWiOR i stanem rzeczywistym.
3. Ewentualne nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych.


mgr inż. arch. Anita Rogowska
upr. bud. w zakresie projektowania
bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr 158/Gd/01

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
"STARY LAS" Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
Stary Las 9
NIP 592-204-54-04, REGON 192931658

KALISKA PRZEDSZKOLE PLAC ZABAW PDM (1501)
Tabela elementów scalonych - uproszczona

L.p.	Podstawa opisu	Opis
1	45112723-9	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
2	45112723-9	URZĄDZENIA ZABAWOWE
3	45112723-9	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Razem:		

KALISKA PRZEDSZKOLE PLAC ZABAW PDM (1501)
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1	SST-01; 02	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA		
1		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placów postojowych	84,00	m2
		Przedmiar: 84,00		
2		Koryta głęb. 30 cm, w gruntach kat. II do IV	84,00	m2
		Przedmiar: 84,00		
3		Załadunek ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku w miejsce istniejącego nasypu	25,20	m3
		Przedmiar: $84 * 0,30 = 25,20$ Razem = 25,20		
4		Nakłady uzupełn. za dalsze 10km odl. transportu ponad 1km po drogach utwardzonych. grunt kat. I-II	25,20	m3
		Przedmiar: $84 * 0,30 = 25,20$ Razem = 25,20 Krotność: 20,00		
5		Separacja warstw gruntu geowłókninami	84,00	m2
		Przedmiar: 84,00		
6		Warstwa amortyzująca z piasku 0,06/2 mm zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 - grubość warstwy min. 30 cm	84,00	m2
		Przedmiar: 84,00 Krotność: 1,50 Mnożniki: R = 1,5000 - Krotność M = 1,5000 - Krotność S = 1,5000 - Krotność		
2	SST-01; 02	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw URZĄDZENIA ZABAWOWE		
7		Urządzenie zabawowe nr 1 - zjeżdżalnia słoń (dostawa i montaż)	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
8		Urządzenie zabawowe nr 2 - czworokąt sprawnościowy (ścianka wspinaczkowa, tablica do rysowania, gra kółko i krzyżyk) - z dostawą i montażem	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
9		Urządzenie zabawowe nr 3 - pomost z mostkiem (dostawa i montaż)	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
10		Urządzenie zabawowe nr 4 - tablica do rysowania podwójna (dostawa i montaż)	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
11		Urządzenie zabawowe nr 5 - zestaw zabawowy w kształcie wagonu (dostawa i montaż)	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		

KALISKA PRZEDSZKOLE PLAC ZABAW PDM (1501)
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
3	SST-01; 02	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
12		Kosz na śmieci z opon a w środku kosz stalowy (wg dokumentacji technicznej). Kosz - materiał Inwestora	3,00	szt.
		Przedmiar: 3,00		
13		Tablica informacyjna o wym. ok. 1,20x0,80m na ramie stalowej z kształtowników, środek wypełniony rusztem stalowym, malowna proszkowo, mocowana na ścianie, wykończenie blacha stalowa z grafiką komputerową wg dokumentacji technicznej	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
14		Tablica informacyjna wolnostojąca dwustronna, dot. dofinansowania i informacji z treściami edukacji ekologicznej, słupy toczone z drewna klejonego, posadowienie kotwy stalowe na fundamencie betonowym	1,00	szt.
		Przedmiar: 1,00		
15		Przygotowanie i wykonanie profesjonalnej grafiki z treściami informacyjnymi	2,00	kpl
		Przedmiar: 2,00		