

Zestawienie stali

Element	Pręt	Ø [mm]	Długość [m]	Prętów [szt.]	Elemen. [szt.]	Długość ogólna [m]		
						Ø6 - St0S	Ø36 - St0S	#14 - 34GS
SC-1	1	14	2,31	302	1	-	-	697,7
	2	14	1,91	302		-	-	576,9
	3	6	60,26	8		482,1	-	-
	4	14	2,86	604		-	-	1727,5
	5	14	60,26	34		-	-	2048,9
SC-2	2	14	1,91	40	2	-	-	152,8
	3	6	7,94	8		127,1	-	-
	4	14	2,86	80		-	-	457,6
	5	14	7,94	34		-	-	540
	7	14	2,21	40		-	-	176,8
SC-3	2	14	1,91	80	9	-	-	1375,2
	3	6	7,94	16		1143,4	-	-
	4	14	2,86	80		-	-	2059,2
	5	14	7,94	34		-	-	2429,7
	6	14	1,70	40		-	-	612
SC-4	2	14	1,91	6	3	-	-	34,4
	3	6	1,04	8		25	-	-
	4	14	2,86	12		-	-	103
	5	14	1,04	36		-	-	112,4
	8	14	2,17	6		-	-	39,1
SC-5	2	14	1,91	11	7	-	-	147,1
	3	6	1,94	8		108,7	-	-
	4	14	2,86	22		-	-	440,5
	5	14	1,94	36		-	-	488,9
	8	14	2,17	11		-	-	167,1
SC-6	2	14	1,91	3	1	-	-	5,8
	3	6	0,54	8		4,4	-	-
	4	14	2,86	6		-	-	17,2
	5	14	0,54	36		-	-	19,5
	8	14	2,17	3		-	-	6,6
SC-7	2	14	1,91	67	1	-	-	128
	3	6	13,29	8		106,4	-	-
	9	14	1,73	134		-	-	231,9
	5	14	13,29	24		-	-	319
	7	14	2,21	67		-	-	148,1
SC-8	2	14	1,91	67	1	-	-	128
	3	6	12,94	8		103,6	-	-
	9	14	1,73	134		-	-	231,9
	5	14	12,94	24		-	-	310,6
	7	14	2,21	67		-	-	148,1
SC-9	2	14	1,91	149	2	-	-	569,2
	3	6	29,54	8		472,7	-	-
	9	14	1,73	298		-	-	1031,1
	5	14	29,54	24		-	-	1418
	7	14	2,21	149		-	-	658,6
SC-10	2	14	1,91	181	1	-	-	345,8
	3	6	36,00	8		288	-	-
	9	14	1,73	362		-	-	626,3
	5	14	36,00	24		-	-	864
	7	14	2,21	181		-	-	400,1
DYLATACJA	10	36	0,6	1666	1	-	999,6	-
Długość prętów danej średnicy [m]						2862	1000	21995
Naddatek - 20% [m]						573	200	4399
Masa prętów danej średnicy [kg]						763	9600	31937
Masa całkowita [kg]						42300		

Stal:
A-III (34GS)
A-0 (St0S)

Beton:
B30; B10

Klasa środowiska: 2b
Maksymalny stosunek w/c = 0,55
Minimalna zawartość cementu 280 kg/m3

Minimalna grubość otulenia prętów zbrojenia:
50mm - od dołu
30mm - od góry i z boku

UWAGI:
1) Płytę żelbetową oraz murki o wysokości do 1m należy wykonać z betonu B30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym
2) W płycie należy umieścić kanały odwadniające oraz studzienki wg projektu sanitarnego
3) W murkach oraz płycie należy zatopić słupy

Inwestor: Gmina Miejska Starogard Gdański 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6	Stadium: P.W	Branża: K	Obiekt: 6/2; 8; 8a; 9; 10/1 Zespół wiat, placów i boksy
Inwestycja: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STARY LAS wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Tytuł projektu: Konstrukcja		
	Nazwa rys.: Płyta, ściany żelbetowe		
Wykonawca dokumentacji KONSORCJUM: Przedsiębiorstwo J. A. T. Sp. z o.o. 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 8 A	Projektował: inż. Ryszard Neugebauer	Upr. nr: ZGP-III-530/301/79	
	Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Dobiszewski	Upr. nr: 848/Gd/82	
NORD INVESTMENTS S.A. 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 12	Data: 15.02.2005	Skala: 1 : 200 1:100 1:20	Nr arch. proj.: 2024/05-K Nr rys.: K.02