

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań Wykonawcy:

Roboty ziemne:

1. Proszę o udostępnienie dokumentacji hydrologiczno-geologicznej, będącej obligatoryjnie częścią projektu budowlanego w celu rozpoznania warunków gruntów i oceny wtórnego wykorzystania podczas makroniwelacyjnych robót ziemnych.
2. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 5.1.2; 5.1.3; 5.1.4; 5.1.5; 5.2.1;5.2.2.; 5.2.3. W przedmiarze robót wartości ilościowe wyżej wymienionych pozycji kosztorysowych są rozbieżne co do zestawień bilansu w projekcie budowlanym (Tom VIII a zestawieniem projektu wykonawczego pt. Makroniwelacja Terenu.
3. Proszę o uzasadnienie pozycji przedmiaru robót 5.2.6 i 5.2.7 dotyczącej transportu wody? W projekcie wykonawczym i budowlanym nie ma zapisu odnośnie konieczności transportowania wody.

Kwatery i zbiorniki:

1. Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru robót 13.1.2 i 13.1.3 dotyczącej i transportu zdjęcia warstwy ziemi roślinnej przy prowadzeniu robót budowy kwater,
2. Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru pozycji przedmiaru robót 13.10.2 i 13.10.3 dotyczącej i transportu zdjęcia warstwy ziemi roślinnej przy prowadzeniu robót budowy zbiorników.
3. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 13.1.4; 13.1.5; 13.1.6;13.10.4;13.10.5;13.10 dotyczących ukształtowania kwater i zbiorników.

W przedmiarze robót wartości ilościowe wyżej wymienionych pozycji kosztorysowych są rozbieżne co do zestawień bilansu w projekcie budowlanym (Tom IX a zestawieniem projektu wykonawczego pt. Kwatery i zbiorniki.

4. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 13.1.4; 13.1.5; 13.1.6;13.10.4;13.10.5;13.10.

W przedmiarze robót wartości ilościowe wyżej wymienionych pozycji kosztorysowych są rozbieżne co do zestawień bilansu w projekcie budowlanym (Tom IX a zestawieniem projektu wykonawczego pt. Kwatery i zbiorniki.

5. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 13.1.7 dotyczącej plantowania skarp kwater. W projekcie podana powierzchnia wynosi 74670 m².

6. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 13.10,7 dotyczącej plantowania skarp zbiorników. W projekcie podana powierzchnia wynosi 3165m².

7. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych; 13.13.1 i 13.13.2 dotyczącej wykonania warstw uszczelniających zbiornika nr 19 (zb. wody oczyszczonej). Podane wartości są nieprawidłowe w

stosunku do zestawienia tabeli materiałów zawartej w projekcie budowlanym oraz występują tam braki warstw uszczelniających.

8. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 13.2.1 do 13.2.5 dotyczącej wykonania warstw uszczelniających kwater. Podane wartości są nieprawidłowe w stosunku do zestawienia tabeli materiałów zawartej w projekcie budowlanym.

9. Proszę o poprawne podanie pozycji kosztorysowych o następujących kodach kosztorysowych: 13.11.1 do 13.2.6; 13.12.1 do 13.12.6 dotyczącej wykonania warstw uszczelniających kwater. Podane wartości są nieprawidłowe w stosunku do zestawienia tabeli materiałów zawartej w projekcie budowlanym.

10. Proszę zastawienie ilości przedmiaru robót wykonania podbudowy z płyt drogowych ciężkich pod projektowane studnie odgazowujące kwaterę mineralizacji. W projekcie podbudowa projektowana jest pod układem warstw uszczelniających co wiąże się z wykonaniem robót ulegających zakryciu.

Roboty budowlane:

1. W przedmiarze robót brak jest wyceny kotłowni olejowej zakładu. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.
2. W pozycji przedmiaru robót o nr kodu 41 występuje dostawa i montaż wszystkich obiektów. Proszę o zestawienie wszystkich urządzeń i wyposażenia wraz z ich parametrami technicznymi.
3. Brak jest zestawienia przedmiaru robót co do ilości obróbek blacharskich dachu sortowni. Proszę o uzupełnienie danych.
4. Proszę o wyjaśnienie dotyczące przekroju profilu słupów ogrodzeniowych. W projekcie wykonawczym podane są wymiary 100x100x60. Proszę o poprawne uzupełnienie wymiaru przekroju.
5. W projekcie technologicznym podane jest ilościowe zestawienie sprzętu – Tabela nr.9. Jaka pozycja przedmiaru robót obejmuje dostawę?

Roboty drogowe:

1. Występują rozbieżności w powierzchni nawierzchni z płyt żelbetowych: w Projekcie Wykonawczym poz.: 13.2 jest powierzchnia $8,1+699+1275=1982,10 \text{ m}^2$ natomiast w przedmiarze ujęto podbudowę z podsypki piaskowej gr. 25 o powierzchni 1974 m² (poz. 2031), a nawierzchnię z płyt żelbetowych o powierzchni 216 m² (poz. 2032). Skąd te rozbieżności, jaka nawierzchnia jest przewidziana do wykonania?
2. Według Projektu Wykonawczego pkt. 13.4 jest do wykonania nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 450 m², natomiast w przedmiarze robót jest pow. 960 m² (poz. 2036). Jaką powierzchnię należy przyjąć?
3. Wg przekroji konstrukcyjnych jest wykonanie nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm na parkingu na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm, natomiast w przedmiarze robót jest na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm (póz. 2035). Jaką grubość podbudowy należy przyjąć do wyceny?
4. Czy wymiana gruntu (pod nawierzchnią asfaltową o pow. 12846 m²) glin piaszczystych na grunt piaszczysty o gr. 50 cm jest ujęty w robotach ziemnych (poz. 2007-2011). ? Jeżeli nie proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o tę pozycję.
5. Pod jaką nawierzchnią należy ułożyć geowłókninę 600g/m³ (po. 2034 przedmiarowa) i geomembranę gr. 2 mm (póz. 2033)? Proszę o uzupełnienie ST o wykonanie geowłókniny i geomembrany.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ad. A. Roboty ziemne

1. Dokumentacja geologiczna – Opis warunków gruntowych i wodnych zawarty jest w części III Projektu budowlanego – Konstrukcja.
2. Wartości w poz. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1 są zgodne z projektem wykonawczym. Korygujemy zapisy w przedmiarach
 - 2.1. Poz. L.p. 96 Kod poz. 5.2.2. zostaje wykreślona
 - 2.2. Poz. L.p. 97 Kod poz. 5.2.3. w kolumnie jednostka – ilość dotychczasową wartość zastępujemy wartością 30 253 m³
3. Przedmiar robót poz. 5.2.6. i 5.2.7. – Woda potrzebna będzie do zagęszczania gruntu.

Ad. B. Kwatery i zbiorniki

Przedmiary robót są zgodne z projektem wykonawczym.

Ad. C. Roboty budowlane

1. Kotłownia olejowa znajduje się w budynku nr 13 i została wyceniona w Przedmiarze robót Lp 2125 Kod poz. 41.1.1. Kotłownia została opisana w projekcie budowlanym tom IV – Instalacje wod-kan co i wentylacji.
2. Zestawienie wszystkich urządzeń i wyposażenia wraz z ich parametrami technicznymi zgodnie z zapisem w przedmiarze wykazane jest w Specyfikacji technicznej ST1.09/2
3. Obróbki blacharskie dachu sortowni znajdują się w Przedmiarze robót w poz. 412,
4. Słupki stalowe 100x100x60 są ujęte w poz. 412 Przedmiaru robót i takie też słupki ogrodzeniowe ujęte są w projekcie wykonawczym.
5. Sprzęt wymieniony w tabeli 9 projektu technologicznego jest dostawą inwestorską.

Ad. D. Roboty drogowe

1. Przedmiar robót poz. 2031 jest prawidłowa. Korygujemy zapisy w przedmiarze Poz. L.p. 2032 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastępujemy wartością 1974 m².
2. Korygujemy zapisy w przedmiarze Poz. L.p. 2036 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastępujemy wartością 450 m².
3. Korygujemy zapisy w przedmiarze Poz. L.p. 2035 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych” dotychczasowy zapis zastępujemy zapisem „Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm”. Korygujemy zapisy w przedmiarze Poz. L.p. 2035 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastępujemy wartością 450 m².
4. Wymiana gruntu pod powierzchnie asfaltową glin piaszczystych na grunt piaszczysty ujęta jest w Przedmiarze robót poz. 2009.
5. Ułożenie geomembrany i geowłókniny jest ujęte w Przedmiarze robót odpowiednio w poz. 2033 i 2034. Pozycja ta jest ujęta w specyfikacji ST.01.07 pkt 2.18.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)