

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis ze specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robot ST.01.09/2 linie i obiekty technologiczne, że przenośnik taśmowy, kanałowy poz.. 3-1 ma być wyposażony w ruch rewersyjny taśmy przenośnika?
2. Czy prasa belująca z ST.01.09/2 poz.2-3 nie powinna być wyposażona w perforator pet?
3. Czy Zamawiający może podać wydajność maszyny do wytwarzania komponentów do paliwa alternatywnego z ST.01.09/2 oraz czy maszyna ma być jednostopniowa? Czy rozdrabniacz ma być wyposażony w system zabezpieczenia przed dostaniem się metali wielkogabarytowych oraz gdzie powinien być zamontowany separator ferromagnetyczny. Czy zamawiający akceptuje rezygnację z przenośnika pneumatycznego na rzecz przenośnika taśmowego, który jest tańszy, potrzeba mniejszej mocy oraz można w ten sposób zrezygnować z cyklonu?
4. Uważamy, że separator frakcji podsitowej poz. 1.9 ST.01.09/2 ma być usytuowany na zbyt dużej wysokości, stąd proponujemy obniżenie wysokości z 500mm na 200mm oraz separator z oz. 1-13 z wysokości 500mm na 400mm co zmniejszy zużycie energii. Czy zamawiający akceptuje takie rozwiązanie?
5. Czy kompostownia z poz. 2.43 ST.01.09/2 ma być wyposażona w rozdrabniacz biomasy i sito bębnowe jeśli tak to czy Zamawiający może podać parametry pracy maszyn?
6. Czy sprzęt zestawiony w dokumentacji projektowej branży technologia o nr projektu 2025/05T poz. 20 tabela nr.9 ma być włączony do wyceny czy jest to zestawienie informacyjne? Jeśli wykonawca ma podjąć się wyceny sprzętu prosimy o podanie parametrów pracy maszyn.
7. Czy Zamawiający może określić z której dokumentacji projektowej korzystać? Tj. z dokumentacji nr 2025/05T czy 1979/2004?

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Zamawiający podtrzymuje zapis ST.01.09/2, że wyposażenie dodatkowym przenośnika taśmowego ma być zabezpieczenie ruchu rewersyjnego taśmy .
2. Wyposażenie prasy belującej powinno być zgodne z punktem 2-3 ST.01.09/2.
3. Wydajność maszyny do wytwarzania komponentów z paliwa alternatywnego winna być zgodna z dokumentacją – projekt wykonawczy technologia 2025/05-T.
4. Zmiany dotyczące usytuowania separatora elektromagnetycznego poz. 1.9 ST.01.09/2 mogą być rozpatrywane na etapie realizacji.
5. Zarówno rozdrabniacz jak i sito są dostawami inwestorskimi i będą realizowane przez Zamawiającego na drodze oddzielnego kontraktu. Zakres dostaw inwestorskich wymieniony jest w tabeli 9 - projektu wykonawczego technologia 2025/05-T.
6. Sprzęt wymieniony w tabeli 9 projektu technologicznego jest dostawą inwestorską.
7. Dla potrzeb realizacji został opracowany najpierw projekt budowlany, a następnie projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy w stosunku do projektu budowlanego obejmuje pewne uszczegółowienia i zmiany. Jednocześnie projekt wykonawczy może nie obejmować

pewnych rozwiązań, które w projekcie budowlanym zostały przesadzone i nie stwarzały potrzeby przywołania lub doprecyzowania w projekcie wykonawczym.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)