

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań Wykonawcy:

1. Występują rozbieżności w powierzchni nawierzchni z płyt żelbetowych. W Projekcie Wykonawczym póź, 13.2 jest powierzchnia $8,1+699+1275=1982,10$ m² natomiast w przedmiarze ujęto podbudowę z podsypki piaskowej gr. 25 o powierzchni 1974 m²(poz. 2031), zaś nawierzchnię z płyt żelbetowych o powierzchni 216m²(poz.2032). Prosimy o wyjaśnienie skąd te rozbieżności i jaka nawierzchnia jest przewidziana do wykonania?
2. Według Projektu Wykonawczego pkt. 13.4 jest do wykonania nawierzchnia z kostki brukowej o pow. 450 m², natomiast w przedmiarze robót jest powierzchnia 960m² (poz.2036). Jaka powierzchnię należy przyjąć?
3. Wg przekrojów konstrukcyjnych na parkingu przewidziana jest nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm, natomiast w przedmiarze robót przewidziane jest wykonanie nawierzchni na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm (póź. 2035). Jaka grubość podbudowy należy przyjąć do wyceny?
4. Czy wymiana gruntu (pod nawierzchnią asfaltową pow. 12846 m²) z glin piaszczystych na grunt piaszczysty o gr. 50 cm jest ujęta w robotach ziemnych (poz.2007-2011)? Jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o tę pozycję.
5. Pod jaką nawierzchnią należy ułożyć geowłókninę 600g/m³ (póź. przedmiarowa 2034) i geomembranę gr. 2 mm (póź. 2033)? Prosimy o uzupełnienie ST o wykonanie geowłókniny i geomembrany.
6. Występuje błąd w póź. 2022. W grubości konstrukcji przyjęto 14 cm na warstwę wiążącą a powinna być wg Projektu Wykonawczego gr. 8 cm. Prosimy o korektę grubości konstrukcji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ad. 1. Odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniu nr 5 do treści SIWZ, punkt D 1, umieszczonym na stronie internetowej zamawiającego. Przedmiar robót poz. 2031 jest prawidłowa. Zamawiający dokonał już korekty zapisów - w przedmiarze poz. L.p. 2032 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastąpiono wartością 1974 m².

Ad. 2. Zamawiający dokonał korekty zapisów przedmiaru - L.p. 2036 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastąpiono wartością 450 m² (patrz – wyjaśnienie nr 5 do treści SIWZ, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, punkt D 2.)

Ad. 3. Zamawiający dokonał korekty zapisów przedmiaru (patrz: wyjaśnienie nr 5 punkt D 3, j.w.) - w poz. L.p. 2035 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych” dotychczasowy zapis zastąpiono zapisem „Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm”. W przedmiarze Poz. L.p. 2035 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastąpiono wartością 450 m².

Ad. 4 Wymiana gruntu (pod nawierzchnię asfaltową o pow. 12846 m²) z glin piaszczystych na grunt piaszczysty jest ujęta w robotach ziemnych.

Ad. 5 Wielkość nawierzchni określona jest w przedmiarze poz. 2033 i 2034. Jednocześnie w Szczegółowej Specyfikacji technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót ST 01.07. - Roboty drogowe na terenie ZUO dopisujemy w punkcie 2.18 „geowłóknina 600 g/m³”.

Ad. 6 Korygujemy zapis w poz. 2022 przedmiaru robót i w kolumnie „Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych” w miejsce 14 cm wpisujemy 8 cm.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)