

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

1.1. Treść zapytania Wykonawcy:

W przedmiarze występuje nierozwinięta pozycja nr 59. Prosimy o przestanie przedmiaru w pliku Excel'a umożliwi to odkrycie niecałkowicie odkrytych pozycji, lub przesłać pełny opis pozycji kosztorysowej nr 59.

1.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Przedmiar w pliku Excel jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego. Wyszczególnienie elementu w poz 59 jest następujące „Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2·kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego XUHAKXs 1x1200/50mm² (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000).”

2.1. Treść zapytania Wykonawcy:

W przedmiarze pozycje 60 i 61 jest błędnie podany rodzaj kabla (XUHAKXs 1x1200/50) natomiast w załączonym projekcie jest kabel XUHAKXs 1x1200/50r Prosimy o wprowadzenie korekty w przedmiarze.

2.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

W poz. 59, 60 i 61 przedmiaru robót w kolumnie Wyszczególnienie elementu zmieniamy nazwę kabla zgodnie projektem wykonawczym na XUHAKXS 1 x120/70.

3.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot. przedmiar robót - str.180 i 181 , element 30.2 i 30.4, „Fundament”. Jest tam dopisek „m3 87,20”. Prosimy o wykreślenie dopisku „m3 87,20” ponieważ ilość ta dotyczy pozycji 2072 i 2088 „Pomiary przy wykopach fundamentowych. ”

3.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wykreślamy w przedmiarze robót zapisy na stronie 180 i 181 w poz. 30.2 Fundament i w poz. 30.4 Fundament ujęte w kolumnach 5 i 6.

4.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Czy posadzki betonowe w hali, boksach i wiatkach należy wykonać z betonu B30 czy B30 W8?. W opisie ogólnym dot. konstrukcji obiektów podano B30 W8 a w opisach technicznych dot. poszczególnych obiektów podano B30.

4.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Posadzki betonowe w hali, boksach i wiatkach należy wykonać jak podano w projekcie wykonawczym konstrukcji.

5.1. Treść zapytania Wykonawcy:

W materiałach przetargowych brak jest inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem. Prosimy o dostarczenie tego projektu.

5.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Zakres zieleni do usunięcia został pokazany na rys A-01 i A-02 projektu budowlanego Projekt zagospodarowania terenu Tom I. Wycinak drzew i krzewów znajduje się w Przedmiarze Robót rozdział 4 poz. 74 – 89.

6.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Czy na terenie przeznaczonym pod budowę ZUO znajdują się drzewa i krzewy, za wycięcie których Wykonawca poniesie opłaty administracyjne? Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie inwentaryzacji zieleni.

6.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź na to pytanie znajduje się na stronie internetowej zamawiającego („wyjaśnienia nr 3, pkt. 8) - wycinka drzew - zgodnie z zapisem SST 01.08. Zieleń Zamawiający uzyska pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów i pokryje związane z tym opłaty.

7.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Czy opaski wokół obiektów należy wykonać z płyt chodnikowych czy z kostki betonowej? W przedmiarze podano opaski z płyt chodnikowych a w opisach technicznych obiektów opaski z kostki betonowej

7.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Opaski wokół obiektów należy wykonać z kostki betonowej.

8.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Czy w zakres robót przetargu wchodzi droga dojazdowa do ZUO od skrzyżowania z drogą krajową nr 22?

8.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z punktem 4.1 Instrukcji dla Oferentów droga do Rokicina nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

9.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W przedmiarze robót w poz.2032 podano ilość nawierzchni z płyt żelbetowych 216 m², wg opisu technicznego do projektu dróg ilość nawierzchni z płyt żelbetowych wynosi 1974 m². Prosimy o Wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną zmianę ilości w przedmiarze robót,

9.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź zamieszczona jest na stronie internetowej zamawiającego – wyjaśnienie nr 5 pkt. D1. Zamawiający wyjaśnił, że przedmiar robót w poz. 2031 jest prawidłowy. Skorygowano zapisy w przedmiarze Poz. L.p. 2032 Kod poz. 1.3.31.6. w kolumnie „Jednostka - ilość” dotychczasową wartość zastąpiono wartością 1974 m².

10.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W przedmiarze robót „Drogi i place oraz parkingi" brak jest pozycji dotyczącej wymiany gruntu na grunt piaszczysty o gr. warstwy 50 cm. Wg opisu technicznego do projektu dróg taką wymianę należy wykonać. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dot. dróg o wymianę gruntu.

10.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymiana gruntu pod drogi i place oraz parkingi zawarta jest w poz. 2008 przedmiaru robót.

11.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W opisie technicznym do konstrukcji sortowni odpadów (ob.4) podano, iż należy wykonać wymianę gruntu pod posadowienie hali. W przedmiarze robót brak jest pozycji dot. wymiany gruntu pod sortownię odpadów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję.

11.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymiana gruntu pod posadowienie hali sortowni odpadów ujęta jest w poz. 377 przedmiaru robót.

12.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W opisie technicznym do konstrukcji wag samochodowych (ob.2) podano, iż należy wykonać wymianę gruntu pod posadowienie wag na gł 1,0 m. W przedmiarze robót policzona jest wymiana gruntu na gł.0,25 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę ilości przedmiarowych w pozycjach nr 2069,2073,2085,2089.

12.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymiana gruntu pod posadowienie wag ujęta jest w poz. 2069 przedmiaru robót

13.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W opisie technicznym do konstrukcji wiat przyjęcia odpadów organicznych i kontenerów (ob.5 i 6/1) podano, iż należy wykonać wymianę gruntu pod posadowienie wiat. W przedmiarze robót policzona jest wymiana gruntu na gł.0,20 m. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana gruntu na gł. 0,20m jest wystarczająca. W przeciwnym wypadku prosimy o korektę pozycji przedmiarowych nr 807 i 822.

13.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Głębokość wymiany gruntu pod posadowienie wiat przyjęcia odpadów organicznych i kontenerów (ob. 5 i 6/1) ujęta w poz. 807 i 822 przedmiaru robót została przyjęta szacunkowo.

14.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Wg opisu technicznego do konstrukcji wiat przyjęcia odpadów organicznych i kontenerów (ob.5 i 6/1) podano, iż stopy należy wykonać z betonu B20 W6. W przedmiarze robót w poz. 814 i 815 podano beton B20. Prosimy o wyjaśnienie jaką markę betonu należy wycenić B20 czy B20 W6.

14.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Stopy w wiacie przyjęcia odpadów organicznych i kontenerów (ob. 5 i 6/1) należy wykonać jak podano w projekcie wykonawczym konstrukcji.

15.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W opisie technicznym do konstrukcji wiaty garażowej z warsztatem (ob. 14) podano, iż należy wykonać wymianę gruntu pod posadowienie wiaty. W przedmiarze robót policzona jest wymiana gruntu na niewielkiej głębokości. Prosimy o potwierdzenie, że wymiana gruntu policzona w przedmiarze jest wystarczająca. W przeciwnym wypadku prosimy o korektę pozycji przedmiarowych nr 1509 i 1527.

15.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymiana gruntu pod posadowienie wiaty garażowej z warsztatem (ob. 14) została przyjęta szacunkowo.

16.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Jaka pompa powinna być uwzględniona w przepompowni nawracania koncentratu - (obiekt 18a)? Prosimy o podanie typu, wydajności nominalnej pompy, wysokości podnoszenia i mocy silnika.

16.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź zawarta jest w wyjaśnieniu nr 9 punkt 9 zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego - parametry pracy pompowni wód odciekowych ob. 28 znajdują się w projekcie wykonawczym technologia. Parametry pomp dla pompowni koncentratu ob. 18a i pompowni poboru ścieków ob. 23 zależą od parametrów „oczyszczalni zakładowej w technologii odwróconej osmozy – obiekt nr 18”, która jest dostawą wykonawcy.

17.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Przedmiar robót - budynek socjalny obiekt 4a. Czy w „Instalacjach kanalizacji sanitarnej” w przedmiarze nie powinno uwzględnić się rur wydmuchowych fi 75 mm PVC w ilości 5 szt umieszczonych na rys 2022/5, S-4?

17.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapis w poz. 634 przedmiaru robót i w kolumnie 4 dopisujemy słowa „...rury wydmuchowe fi 75 PCV”

18.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Przedmiar robót - budynek socjalny obiekt 4a : Czy w poz.634 nie powinno być 10 szt wpustów, tak jak jest na rys. 2022/5 S-4?

18.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapis w poz. 652 przedmiaru robót i w kolumnie 5 wpisujemy wartość 10

19.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Przedmiar robót - „Wiaty i boksy, plac załadunkowy - Ob.8, 8a, 6/2, 10/1 i 9”; Gdzie należy umieścić wartość ACO DRAIN z obiektu 8 (2 odcinki wzdłuż ścień - rys.2024/05-S, S-1)?

19.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapis w poz. 754 przedmiaru robót i w kolumnie 5 wpisujemy wartość 46,5

20.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Przedmiar robót - „Wiaty i boksy, plac załadunkowy - Ob 8, 8a, 6/2, 10/1 i 9n: Czy w przedmiarze robót uwzględnione są korytka betonowe odwodnieniowe pokazane na rys-2024/05-S, S-1? Według nas korytek tych nie ma w przedmiarze - prosimy o dopisanie pozycji.

20.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korytka betonowe odwodnieniowe dla wiat i boksów oraz palcu załadunkowego (ob. 8. 8a. 6/2, 10/1 i 9) znajdują się w poz. 723 przedmiaru robót.

21.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W punkcie 2.43. specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót STOI.09 Technologia, Zamawiający wymaga wyprodukowania z części składowych odpadów domowych, osadów z oczyszczalni ścieków, odpadów zielonych oraz pozostałości po przecince krzewów, wysokowartościowego produktu burnusowego, opisanego jako kompost I klasy. Czy w związku z powyższym Zamawiający oczekuje osiągnięcia efektu ekologicznego w procesie kompostowania, w postaci wyprodukowania kompostu zgodnie z I klasą nieaktualnej Normy Branżowej BN-89/9103-C9?

21.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Efekt uzyskania kompostu I klasy jest jedynie zaleceniem. Efekt ten zależy w wysokim stopniu od materiału wsadowego. Mieszanka przeznaczona do kompostowania będzie regulowana zgodnie z dopływem odpadów do zakładu. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za uzyskanie założonych przez projektantów ilościowych i jakościowych efektów technologicznych, jeżeli będą one skutkiem nie spełnienia założeń projektantów.

22.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Czy kompost wyprodukowany z odpadów wyselekcjonowanych na sicie obrotowym frakcja 20-80 mm, ma spełniać również wymagania I klasy Normy Branżowej? Jeśli tak, to gdzie Zamawiający przewidział odpowiedni system oczyszczania kompostu, który umożliwiłby separację zanieczyszczeń mineralnych i nieorganicznych zawartych w tym produkcie? Samo sito do przesiewania kompostu jest urządzeniem niewystarczającym do uszlachetnienia kompostu i pozbycia się z niego zanieczyszczeń mineralnych, które dyskwalifikują produkt jako kompost (szkło, ceramika, kamienie, tworzywa sztuczne, itp.)

22.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Frakcja 20 – 80 jest frakcją przeznaczoną do mineralizacji, Podstawową funkcją składowania na kwaterze frakcji 20 – 80 jest odgazowanie (redukcja organiki).

23.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Co zamierza osiągnąć Zamawiający, stawiając wymaganie dotyczące jakości wyprodukowanego kompostu, jeśli i tak nie gwarantuje to wyprodukowania materiału, który w świetle obowiązujących przepisów, tj. Ustawy z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, nadaje się do wykorzystania rolniczego? Wykonawca nie może zagwarantować wyprodukowania kompostu spełniającego wymagania Ustawy, gdyż odpady dostarczane do tego rodzaju zakładu mają zmienny skład fizyko-chemiczny, na który wykonawca nie ma żadnego wpływu. Wymogi stawiane w ww. przepisach prawa dotyczące 40%-owej zawartości substancji organicznej i niskiej zawartości metali, są w takim wypadku nie do spełnienia. Produkt o takich parametrach, można jedynie wytworzyć z jednorodnego normowanego materiału.

23.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wyprodukowanie kompostu nie gwarantuje zakończenia procesu odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991, z późn. zm.) nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu nawozów organicznych w tym kompostu. Zezwolenie wydaje minister właściwy ds. rolnictwa.

24.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający jest w stanie zagwarantować dostawę do instalacji, do kompostowania odpadów i osadów, z których będzie można wyprodukować kompost zgodny z I klasą Normy Branżowej, oraz może zapewnić dodatkowy układ uszlachetniania kompostu, który pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych?

24.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź zawarta jest w punkcie nr 21.2

25.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Co Zamawiający zamierza zrobić z wyprodukowanym kompostem, który nie będzie nadawał się do wykorzystania rolniczego, gdyż nie spełni on wymagań ustawowych? Kompost ten, będzie w dalszym ciągu odpadem, który będzie mógł być wyłącznie składowany na składowisku odpadów. W którym miejscu zakładu, Zamawiający zamierza składować odpad kompostu oraz przez jaki okres czasu?

25.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź zawarta jest w punkcie nr 21.

26.1 Treść zapytania Wykonawcy:

Przyjęte przez Zamawiającego rozwiązanie technologiczne w zakresie kompostowania w modułach kontenerowych nie pozwala na efektywne prowadzenie procesu kompostowania w warunkach zimowych, tj. w czasie, kiedy temperatura powietrza atmosferycznego jest obniżona do poziomu poniżej 5°C. W związku z powyższym, czy Zamawiający będzie samodzielnie ponosił odpowiedzialność za zły przebieg procesu?

26.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Przyjęte przez zamawiającego rozwiązanie technologiczne w zakresie kompostowania w modułach kontenerowych przewiduje zadaszenie kontenerów oraz możliwość dogrzewania masy w kontenerze

27.1 Treść zapytania Wykonawcy:

W SWIZ Zamawiający podaje, iż w procesie kompostowania wsadem będzie m.in. osad pościekowy w ilości stanowiącej 30% wsadu do kontenera kompostującego, czy Zamawiający zasięgną opinii dostawcy technologii i wie, że osad pościekowy może stanowić max 10% całego wsadu?

27.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Ilość osadów pościekowych w procesie kompostowania jest zgodna z deklaracjami producentów kontenerów kompostujących.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)