

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

1.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: obiektów 6/2, 8, 8a, 9,10/1,

Wg opisu technicznego do konstrukcji w/w obiektów podano, iż należy wykonać wymianę gruntu poniżej poziomu posadowienia obiektów. W przedmiarze uwzględniona jest tylko wymiana gruntu do wierzchu stóp fundamentowych. Brak w przedmiarze wymiany gruntu poniżej poziomu posadowienia. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych dotyczących wymiany gruntu.

1.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Przedmiar nie uwzględnia wymiany gruntu poniżej posadowienia obiektu ponieważ nie było możliwe na etapie projektu określenie wielkości tej wymiany. Wielkość ta będzie możliwa do określenia na etapie realizacji.

2.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Wg opisu technicznego do konstrukcji wiaty podano, iż należy wykonać wymianę gruntu poniżej poziomu posadowienia wiaty. W przedmiarze uwzględniona jest tylko -wymiana gruntu do wierzchu stóp fundamentowych. Brak w przedmiarze wymiany gruntu poniżej poziomu posadowienia. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych dotyczących wymiany gruntu.

2.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w punkcie 1.2.

3.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: magazyn i boksy, obiekt nr 12 i 10/2

Wg opisu technicznego do konstrukcji w/w obiektów podano, iż należy wykonać wymianę gruntu poniżej poziomu posadowienia obiektów. W przedmiarze uwzględniona jest tylko gruntu do wierzchu stóp fundamentowych. Brak w przedmiarze wymiany gruntu poniżej poziomu posadowienia. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych dotyczących wymiany gruntu.

3.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w punkcie 1.

4.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: wiaty garażowej, obiekt nr 14

Wg opisu technicznego do konstrukcji wiaty podano, iż fundamenty budynku zaprojektowano przy założeniu, że podczas robót ziemnych warstwa humusu (gr.0,5 m) zostanie usunięta i zostanie nawieziona pospółka zagęszczana warstwami. W przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczących tej wymiany gruntu. Jest policzona tylko wymiana gruntu do spodu ław i stóp fundamentowych.

Ponadto, wg opisu technicznego do konstrukcji, budynek posadowiony jest na rzędnej wyższej niż aktualna rzędna terenu i należy wykonać nasyp. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania tego nasypu.

Prosimy o dokonanie zmian w przedmiarze i wprowadzenie pozycji dotyczących wymiany gruntu pod poziomem posadowienia obiektu i wykonania nasypu wynikającego z różnicy rzędnych.

4.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymiana gruntu została ujęta w części dotyczącej makroniwelacji.

5.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: myjni płytowej, obiekt nr 15

Wg opisu technicznego do konstrukcji myjni podano, iż w rejonie posadowienia budynku istniejący poziom terenu jest niższy od projektowanego poziomu spodu stóp fundamentowych. W związku z tym należy wykonać nasyp. W przedmiarze brak jest pozycji uwzględniającej ten nasyp.

Ponadto w opisie podano, iż na powierzchni gruntu występuje warstwa humusu o gr. 0,8 m a poniżej występują na części powierzchni gliny nienośne. Należy w związku z tym usunąć humus i gliny nienośne i wykonać wymianę gruntu. W przedmiarze w poz. 2038 i 2047 uwzględniono tylko wymianę gruntu na gł. 0,5 m. Jest to za małą głębokość wymiany gruntu. Prosimy o dokonanie zmian w przedmiarze i wprowadzenie pozycji dotyczących wykonania nasypu oraz korektę poz. 2038 i 2047 dot. wymiany gruntu.

5.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w punkcie 4.

6.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot. obiektu nr 20 (20a, 20b, 20c, 20d)

Wg opisu technicznego do konstrukcji obiektu podano, iż na części powierzchni należy wykonać wymianę gruntu poniżej poziomu posadowienia obiektów na gł. 1,0 m. W przedmiarze uwzględniona jest tylko wymiana gruntu do spodu stóp fundamentowych. Brak w przedmiarze wymiany gruntu poniżej poziomu posadowienia. Prosimy o podanie pozycji przedmiarowych dotyczących wymiany gruntu.

6.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w punkcie 1.

7.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot.: Przedmiaru robót Makroniwelacja do zadanych rzędnych (również zdjęcie humusu)" - poz. 99 - „Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów”

Czy nasypy te należy wykonać z gruntu zakupionego (piasek, pospółka,) czy z gruntu rodzimego znajdującego się na terenie podlegającym makroniwelacji? W Specyfikacji i opisach technicznych do projektu brak jest informacji jaki grunt należy wykorzystać do wykonania tych nasypów.

7.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Informacje na temat pozyskiwania materiałów miejscowych i źródeł uzyskania materiałów znajdują się a Specyfikacji technicznej ST.01.00 w punktach 2.2 i 2.3.

8.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot.: Przedmiaru robót Makroniwelacja do zadanych rzędnych (również zdjęcie humusu)" - poz.95, 96, 97 - „Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp i z przemieszczeniem na odległość 100 m..."

Czy nasypy te należy wykonać z gruntu zakupionego (piasek, pospółka) czy z gruntu rodzimego znajdującego się na terenie podlegającym makroniwelacji? W Specyfikacji i opisach technicznych do projektu brak jest informacji jaki grunt należy wykorzystać do wykonania tych nasypów.

8.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Odpowiedź jak w punkcie 7.

9.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot.: Przedmiaru robót „Sieć nawracania koncentratu":

Gdzie należy umieścić wartość łuków 90 st. PE fi 75 mm (4 szt) i fi 90 mm (1 szt) występujących nary*.16 i 17 2025/O5-k?

9.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Wartość łuków fi 75 należy umieścić w poz 1015, a wartość łuków fi 90 w poz 1013 przedmiaru robót

10.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot. Przedmiar robót „Zbiorniki - rowy opaskowe" poz.1059.

Jaką rurę fi 200 czy fi 300 należy wycenić w tej pozycji? Na rys. 19, 2025/05-K jest opisana rura PVCfi300?

10.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapis w poz. 1059 i w Kolumnie 4 wpisujemy „Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 300mm”

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)