

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

1.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot.: Przedmiar robót - nasadzenie zieleni izolacyjnej - poz 2118,2119,2120 W/w pozycje dotyczą sadzenia drzew, krzewów i wykonania trawników. W Specyfikacji Technicznej ST.01.08 „Zieleń” w p.7.2 podano zakres i ilości przedmiarowe robót. Pozycje wyszczególnione w przedmiarze całkowicie nie zgadzają się z zakresem i ilościami robót podanych w ST.Q1.08. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną zmianę pozycji przedmiarowych.

1.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapisy w ST.01.08. Zieleń i w Rozdziale 7.2. Ilości obmiarowe, Podrozdziale 7.2.1. Teren Budowy Zakładu Utylizacji Odpadów wpisujemy

- | | |
|--|-------------------------|
| a) nasadzanie drzew | - 285 szt. |
| b) nasadzanie krzewów | - 1 300 szt |
| c) zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych /deskowania | - 8 szt. |
| d) humusowanie i obsianie powierzchni trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm | - 38 554 m ² |

2.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: Przedmiar robót „Drogi i place oraz parkingi” - poz.2009

Czy nasypy ujęte w tej pozycji należy wykonać z gruntu zakupionego i dowiezonego (piasek, pospółka) czy z istniejącego gruntu rodzimego?

2.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Nasypy ujęte w poz. 2009 można będzie wykonać z gruntu rodzimego, jeżeli grunt rodzimy będzie spełniał warunki.

3.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: Przedmiar robót „Drogi i place oraz parkingi” - poz.2022

W pozycji tej podano grubość warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego 14cm. Wg opisu technicznego do projektu dróg grubość ta wynosi 8cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną zmianę pozycji przedmiarowej.

3.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapis w poz. 2022 i w Kolumnie 4 wpisujemy „Nawierzchnia z betonu asfaltowego z warstwą wiążącą asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 8 cm”

4.1. Treść zapytania Wykonawcy:

Dot: Przedmiar robót „Drogi i place oraz parkingi” poz.,2021

W pozycji tej podana grubość górnej Warstwy nawierzchni betonowej 105 cm. Wg opisu technicznego do projektu dróg grubość ta wynosi 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną zmianę pozycji przedmiarowej.

4.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

Korygujemy zapis w poz. 2021 i w Kolumnie 4 wpisujemy „j.w. lecz warstwa górna o grubości 10cm nawierzchni betonowej”

5.1. Treść zapytania Wykonawcy:

W przedmiarach robót nie są uwzględnione szlabany przy wagach samochodowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą dostawy i montażu szlabanów lub wskazanie pozycji w istniejącym przedmiarze, w której należy uwzględnić wartość szlabanów.

5.2. Wyjaśnienia zamawiającego:

W projekcie nie występują szlabany przy wagach samochodowych.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)