

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

1. Prosimy o wskazanie miejsca złożenia gruntu z wykopów, gdyż wskazana przez Zamawiającego rezerwa terenu jest użytkowana rolniczo, a powierzchnia zlokalizowana za budynkami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów jest zbyt mała.
2. Czy do zadań wykonawcy należy uzyskać pozwolenie zintegrowane?
3. Co wchodzi w skład „wyposażenia wszystkich obiektów” poz. Przedmiar nr 41. 1. 1.?
4. Prosimy o podanie ścieżki dostępu do dokumentacji hydrogeologicznej, która powinna wchodzić w skład materiałów przygotowawczych.
5. W Instrukcji dla wykonawców, w punkcie 24.3. (opis sposobu obliczenia ceny) podano, że „ceny jednostkowe do wstawienia do Przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi”, co oznacza, że powinny obejmować m.in. koszty organizacji, zaplecze budowy oraz pomieszczeń dla biur terenowych Inżyniera Kontraktu.
6. Czy w okresie usuwania wad i usterek, pomiędzy wystawieniem świadectwa przejęcia i świadectwa wykonania, będzie prowadzona eksploatacja zakładu. Jeżeli tak, to czy na Wykonawcy będzie ciążyły jakieś koszty wynikające z tego?
7. W jakim projekcie znajduje się opis i rysunek obiektu nr 23 - przepompownia poboru ścieków?

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert związku z licznymi pytaniami i zmianami w przedmiarze robót. Umożliwi to rzetelniejsze przygotowanie oferty.

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. Składowanie gruntu z wykopów zgodnie z projektem winno być realizowane zgodnie z projektem. Szczegółowe miejsca składowania będą określane na etapie realizacji robót przez Inżyniera Kontraktu. Wg naszej opinii może być do tego wykorzystana rezerwa terenu.
2. Zadania Wykonawcy zostały określone w SIWZ. Do zadań wykonawcy nie należy uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.
3. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniu 17 punkt 4 umieszczonym na stronie internetowej:
„Ilość i rodzaj dostaw ujętych w poz. 2025 przedmiaru wynika z dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót ST.01.09/2. Jednocześnie uzupełniamy Specyfikację Techniczną Warunków Wykonania i Odbioru Robót ST.01.09/2 o następujące zapisy:
w punkcie 1.3 dopisujemy na końcu „- kotłownia olejowa”
w Rozdziale 2.0 . URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE dopisujemy punkt
2.7. Kotłownia olejowa – pomieszczenie w obiekt nr 13
Kotłownia wodna grzewcza dla c.o. i c.w.u. opalana olejem opałowym.
Elementy kotłowni

- kocioł c.o. wodny niskotemperaturowy o mocy $Q = 90 \text{ kW}$, $P_n = 0,4 \text{ MPa}$, $t_{\max} = 90^\circ\text{C}$
- palnik olejowy – dwustopniowy do kotła jw.
- regulator z kompletem czujników realizujących funkcje”
 - Sterowanie 1 palnika i kotła
 - Regulacja pogodowa 1-obwodu grzewczego c.o. z zaworem trójdrogowym,
 - Regulacja temp.. w podgrzewaczu c.w.u.
 - Programowanie w cyklu dobowo – tygodniowym
 - Sterowanie pompa mieszającą
- naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całk. 200 l $p_{\max} = 0,3 \text{ MPa}$ ciśnienie wstępne $= 0,1 \text{ MPa}$
- podgrzewacz pojemnościowy c.w.u. $V = 400 \text{ l}$ z węzown. $F = 1,6 \text{ m}^2$
- pompa obiegowa co elektroniczna podwójna $G = 3,8 \text{ t/h}$ $\Delta h = 80 \text{ kPa}$, $N = 40\text{-}415 \text{ W}$ $U = 230 \text{ V}$,
- pompa obiegu grzewczego cwu $G = 1,6 \text{ t/h}$ $\Delta h = 20 \text{ kPa}$, $N = 40\text{-}90 \text{ W}$ $U = 230 \text{ V}$,
- pompa mieszająca kotła $G = 1,2 \text{ t/h}$ $\Delta h = 10 \text{ kPa}$, $N = 30\text{-}60 \text{ W}$ $U = 230 \text{ V}$,
- pompa cyrk. cwu $N = 25 \text{ W}$, $U = 230 \text{ V}$, $G = 0,2 \text{ t/h}$, $H = 12 \text{ kPa}$,
- zawór bezpieczeństwa kotła wielkość $3/4''$, ciśnienie początku otwarcia $p = 3,0 \text{ bar}$,
- zawór bezpieczeństwa podgrzew. c.w.u. wielkość $3/4''$, ciśnienie początku otwarcia $p = 8,0 \text{ bar}$,
- czujnik poziomu wody w instalacji,
- magnetoodmulacz siatkowy,
- zawór mieszający 3 – drogowy $\text{dn } 40$ $\text{kvs} = 25$ z siłownikiem,
- naczynie wzbiorcze przeponowe do c.w.u. poj. całk. 18 l $P_N = 8 \text{ bar}$ ciśn. wstępne $= 4 \text{ bar}$
- stacja zmiękczenia wody automatyczna jednokolumnowa $q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ z elektrozaworem blokady rozbioru wody,
- reduktor ciśnienia wody $\text{dn } 20$, cieśn., zreduk. 3 bar ,
- zbiornik oleju z polietylenu $V = 2000 \text{ l}$, o wym. $l = 2000 \text{ mm}$, szer. $= 720 \text{ mm}$, $h = 1660 \text{ mm}$ z pakietem połączeń i sygnalizatorem poziomu napełnienia,
- wlew paliwa $\text{dn } 50$ ze skrzynką i sorbentem 3 szt ,
- układ odpowietrzający z zaworem oddechowym $\text{dn } 40$,
- filtr oleju z odpowietrznikiem i nawrotem oleju.”

4. Dokumentacja geologiczna – Opis warunków gruntowych i wodnych zawarty jest w części III Projektu budowlanego – Konstrukcja.
5. W założeniach przedmiaru robót przyjęto ogólnie stosowany sposób ceny jednostkowej globalnej. Takie założenie było wymagane przez Jednostkę Wdrażającą Fundusz Spójności, która współfinansuje projekt.
6. Koszty eksploatacji nie będą obciążały Wykonawcę.
7. Obiekt nr 23 jest studnią zbiorczą ścieków dla oczyszczalni odwróconej osmozy. W rozwiązaniu jakie przyjęte zostało w projekcie jest to studzienka, z której króćcem ssawnym pobierane są ścieki do oczyszczalni odwróconej osmozy. Przy wyborze przez wykonawcę innego rozwiązania oczyszczalni jest to miejsce, w

którym powinny być umieszczone pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni odwróconej osmozy.

Termin składania ofert został przesunięty na 16.10.2007r.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Mariusz Karpala

Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)