

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań Wykonawcy:

1. W zespole obiektów 6/2, 8, 8a, 10/1 i 5,6/1 zaprojektowano system odwodnienia podciśnieniowego. W przedmiarach robót brak pozycji dotyczących tych robót Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.
2. Z jakiego gatunku stali należy wykonać przęsła z kątowników z wypełnieniem z siatki powlekanej oraz jakie zabezpieczenie antykorozyjne jest wymagane dla tych elementów. Czy wypełnienie jest przewidywane z siatki ogrodzeniowej powlekanej ?
3. W projektach konstrukcji poszczególnych obiektów postawiono wymagania dla gruntu pod posadzki: $k \geq 0,30 \text{ N/mm}^3$, $EV_2 \geq 500 \text{ MPa}$, $EV_2/ EV_1 < 2,5$. Czy w wymogu $EV_2 \geq 500 \text{ MPa}$ nie popełniono pomyłki ? Siedzimy że powinno być $EV_2 \geq 50 \text{ MPa}$ zamiast $EV_2 \geq 500 \text{ MPa}$.

Wyjaśnienia zamawiającego:

1. W zespole obiektów 6/2, 8, 8a, 10/1, 5, 6/1 zaprojektowany system odwodnienia jest systemem grawitacyjnym.
2. Przęsła kątowników ogrodzeniowych winny być wykonane ze stali węglowej ogólnego stosowania i zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną ST.01.03/XI/.
3. W wymaganiach gruntu pod posadzki występuje oczywista pomyłka. Korygujemy wartość $EV_2 \geq 50 \text{ MPa}$.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji

Mariusz Karpala
Sekretarz Komisji Przetargowej
(-)