

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI PIESIENICA - NOWA WIEŚ RZECZNA, TYMCZASOWA DROGA DOJAZ-  
DOWA DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
ADRES INWESTYCJI : ODCINEK DROGI GMINNEJ W KM: 0+000 - 1+016  
INWESTOR : ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH"STARY LAS" SP. Z O.O. STAROGARD  
GDAŃSKI  
ADRES INWESTORA : STAROGARD GDAŃSKI  
BRANŻA : DROGOWA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WŁODZIMIERZ KRUPA  
DATA OPRACOWANIA : 2010-02-27

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

"DROMIK"

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2010-02-27

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                                                                              | Podstawa | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                               | Poszcz                 | Razem           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>PRZEBUDOWA DROGI PIESIENICA - NOWA WIEŚ RZECZNA - DOJAZD DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH. ODCINEK DROGI GMINNEJ</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                        |                 |
| <b>1</b>                                                                                                                         |          | <b>REMONT NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU W KM 0+000 - 1+016</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                        |                 |
| 1 KNNR 1<br>d.1 0111-01                                                                                                          |          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br>1.1                                                                                                                                                                                                                              | km<br>km                                           | <br>1.100              |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>1.100</b>    |
| 2 KNNR 1<br>d.1 0201-03                                                                                                          |          | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - zdjęcie humusu oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne, z transp.urobku na odl.do 5 km część gruntu należy wykorzystać do uformowania poboczy, pozostały nadmiar gruntu do utylizacji<br>{655*5.2+361*4.2+(30+5)/2*4+5*3*10}*0.1-966*0.5*2*0.25<br>361*1.0*0.2 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>272.720<br>72.200  |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>344.920</b>  |
| 3 KNNR 6<br>d.1 0103-03                                                                                                          |          | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>1016*5.2+(30+5)/2*4+5*3*10                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5503.200           |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>5503.200</b> |
| 4 KNNR 6<br>d.1 0106-06                                                                                                          |          | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm<br><br>361.0*1.2<br>5*3*10+(30+5)/2*4                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>433.200<br>220.000 |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>653.200</b>  |
| 5 KNNR 6<br>d.1 0112-06<br>analogia                                                                                              |          | Podbudowa z gruzu budowlanego kruszonego gr. 15 cm<br><br>5503.2                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5503.200           |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>5503.200</b> |
| 6 KNNR 6<br>d.1 0113-01                                                                                                          |          | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm<br><br>1016*5.1+(30+5)/2*4+5*3*10                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5401.600           |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>5401.600</b> |
| 7 KNNR 6<br>d.1 0113-04                                                                                                          |          | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm<br><br>1016*5+(30+5)/2*4+5*3*10                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>5300.000           |                 |
|                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | <b>RAZEM</b>           | <b>5300.000</b> |

"DROMIK"