

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PIESIENICA - NOWA WIEŚ RZECZNA DO ZAKŁADU
UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ADRES INWESTYCJI : ODCINEK W KM: 0+000 - 1+016 ORAZ 1+725 - 1+900, DROGA GMINNA
INWESTOR : ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH"STARY LAS" SP. Z O.O. STAROGARD
GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : STAROGARD GDAŃSKI
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA, upr. nr 1576/EL/90
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

"DROMIK"

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI PIESIENICA - NOWA WIEŚ RZECZNA - DOJAZD DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH. ODCINEK DROGI GMINNEJ					
1		REMONT NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU W KM 0+000 - 1+016 ORAZ 1+725 - 1+900 - DROGA GMINNA			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.2	km		
			km	1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNNR 1 d.1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - ścięcie skarp pod poszerzenie drogi, ilość robót według tabeli, formowanie korony drogi, zdjęcie humusu oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na pozostałym odcinku drogi, z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 175*4.0*0.3+30*3*0.3*2+3*5*0.3*3	m ³		
			m ³	277.500	
				RAZEM	277.500
3	KNNR 6 d.1 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 655*5+361*4+175*3+30*3*2+5*3*3	m ²		
			m ²	5469.000	
				RAZEM	5469.000
4	KNNR 6 d.1 0107-01	Uzupełnienie ubytków kruszywa w istniejącej nawierzchni, tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (655*5+361*4)*0.1*0.3	m ³		
			m ³	141.570	
				RAZEM	141.570
5	KNNR 6 d.1 0112-06 analogia	Podbudowa z gruzu budowlanego kruszonego gr. 15 cm 175*3+15*3*3+30*2.5*2	m ²		
			m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
6	KNNR 6 d.1 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 810.0	m ²		
			m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
7	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 810	m ²		
			m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
8	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 810.0	m ²		
			m ²	810.000	
				RAZEM	810.000

"DROMIK"