

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI, DOJAZDOWEJ DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH,
PIESZENICA - NOWA WIEŚ RZECZNA
ADRES INWESTYCJI : REMONT NA ODCINKU W KM 1+016 - 1+900
INWESTOR : ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH"STARY LAS" SP.z o.o. STAROGARD
GDAŃSKI
ADRES INWESTORA : 83-200 STAROGARD GDAŃSKI, UL. PADEREWSKIEGO 6
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W.KRUPA, upr. nr 1576/EL/90
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

"DROMIK"

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI PIESIENICA - NOWA WIEŚ RZECZNA - DOJAZD DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH, REMONT DROGI NA ODCINKU W KM 1+016 - 1+900					
1		REMONT NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU W KM 1+016 - 1+900			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.884	km km	 0.884	
				RAZEM	0.884
2 d.1	KNNR 1 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi - ścięcie skarp pod poszerzenie drogi, ilisz robót według tabeli, formowanie korony drogi, zdjęcie humusu oraz korytowanie pod warstwy konstrukcyjne na pozostałym odcinku drogi, z transp. urobku na odl. do 1 km - część gruntu wykorzystana do umocnienia poboczy remontowanej drogi szerokości 0,5 m po obydwu stronach drogi, wraz z zagęszczeniem wykonanych poboczy 584+884*4.0*0.3+150*0.3	m³ m³	 1689.800	
				RAZEM	1689.800
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 884*3.5+150	m² m²	 3244.000	
				RAZEM	3244.000
4 d.1	KNNR 6 0112-06 analogia	Podbudowa z gruzu budowlanego kruszonego gr. 15 cm 884*3.2+150	m² m²	 2978.800	
				RAZEM	2978.800
5 d.1	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 884*3.1+150	m² m²	 2890.400	
				RAZEM	2890.400
6 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 884*3+150	m² m²	 2802.000	
				RAZEM	2802.000
7 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 884*3+150	m² m²	 2802.000	
				RAZEM	2802.000
2		PRZEBUDOWA PRZEPUSTU			
8 d.2	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne - odkopanie uszkodzonego przepustu oraz wykop pod tymczasowe skierowanie cieku wodnego na czas remontu przepustu, gr.kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km sam.samowylad. 9*2.2*2.5+15*2.5*2.5	m³ m³	 143.250	
				RAZEM	143.250
9 d.2	KNR 4-051 0318-06 analogia	Demontaż przepustu oraz ścianek czołowych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
10 d.2	KNR 2-01 0605-01 analogia	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm 8.0	godz. godz.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11 d.2	wycena indywidualna	Ułożenie płyt drogowych 3*1,0*0,12 stanowiących podbudowę pod rury 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12 d.2	KNR 2-18 0511-06	Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr. 600 mm uszczelniane uszczelką gumową 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
13 d.2	KNR 2-11 0212-06	Zbrojenie o śr. 10-14 mm konstrukcji betonowych :małe budowle wodne - przyczółki 120.0	kg zbr. kg zbr.	 120.000	
				RAZEM	120.000
14 d.2	KNR 2-11 0208-04	Ścianki czołowe o obj. 1.01-10.0 m3 elementy żelbetowe (2+2*1)*0.3*2.2*2-3.14*0.3*0.3*0.3*2	m³ m³	 5.110	
				RAZEM	5.110
15 d.2	KNR 2-01 0218-01	Zasypanie ułożonego przepustu pruntem przepuszczalnym	m³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9*2.2*1.5	m ³	29.700	
				RAZEM	29.700
16	KNR 2-01	Zagęszczenie gruntu nad przepustem zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-	m ³		
d.2	0236-03	III			
		9*2*1.5	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
17	KNR 2-31	Odtworzenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.2	1403-06	oraz obsypanie urobkiem poboczy z z ich zagęszczeniem			
		250.0	m	250.000	
				RAZEM	250.000

"DROMIK"