

Przedsiębiorstwo J.A.T. sp. z o.o.
80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 8A
tel./fax 058-553-02-15

Numer Projektu: 2201/05 - D/A

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa skrzyżowania drogi kraj. nr 22 z drogą dojazdową
do ZUO w Starym Lesie

INWESTOR:

Gmina Miejska Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6

PRZEDMIAR ROBÓT

	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
Projektant	inż. Wiesław Gryglei	Nr WZDP 13m - 202/1/197/66 w zakresie obiektów drogowych		
Projektant sprawdzający	mgr inż. Józef Piotrowicz	Nr 21/74 w zakresie obiektów drogowych		

BRANŻA: Drogowa

Miejscowość	data	nr projektu	umowa nr	rewizja
Gdańsk	04.03.2009	2201/05 - D/A		

PRZEDMIAR ROBÓT

na:

Budowę skrzyżowania drogi kraj. nr 22 z drogą dojazdową do ZUO w Starym Lesie

Numer OST	Nr poz. cen.	Lp.	Obliczenie wielkości	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
01.00.00			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
01.01.01	11	1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,2
01.02.01	13	2	Usunięcie drzew $\varnothing$ 55 cm	szt.	2
		3	Karczowanie pni drzew $\varnothing$ 55 cm	szt.	2
		4	Wywóz długości 1,0 mp na 1 drzewo	mp	2
		5	Wywóz karpiny 1,2 mp na 1 drzewo	mp	2,4
		6	Wywóz gałęzi 1,2 mp na 1 drzewo	mp	2,4
		7	Oczyszczenie terenu po usuniętych drzewach przyjęto 10 m ² na 1 drzewo	m ²	20
01.02.02	12	8	Mechaniczne usunięcie w-wy humusu gr. do 15 cm (50+25) x 0,5 x 10,0 =	m ²	375
		9	Odwiezienie urobku 375 x 0,15 =	m ³	56
02.00.00			ROBOTY ZIEMNE		
02.01.01	01	10	Wykonanie plantowanie korony i skarp wykopów	m ²	375
	12	11	Roboty ziemne poprzeczne z transportem do 1 km i wbudowaniem w nasyp	m ³	34
	13	12	Roboty ziemne poprzeczne z transportem urobku na odl. do 5 km 375 x 0,30 =	m ³	113
02.03.01	01	13	Wykonanie plantowania korony i skarp nasypu	m ²	375
	11	14	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z wykopów 34+113 =	m ³	147
		15	Woda do zagęszczenia nasypów 147 x 0,04 =	m ³	6
03.00.00			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
03.01.01	12	16	Ułożenie przepustów $\varnothing$ 800 mm pod koroną drogi w km 0+010,00	m	31
		17	Wykonanie wykopów pod przepusty 31,0 x 2,0 x 1,0 =	m ³	62

1	2	3	4	5	6
		18	Zasypanie wykopów	m ³	62
	61	19	Wykonanie ścianek czołowych 2 szt.	m ³	2,74
04.00.00			PODBUDOWA		
04.01.01	14	20	Wykonanie koryta na głębokość korytowania do 40 cm (30,0 + 5,50) x 0,5 x 10 =	m ²	178
04.03.01	12	21	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie 178 x 2 =	m ²	356
	22	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową jw.	m ²	356
04.04.02	11	23	Wykonanie podbudowy grub. 12 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa dolna	m ²	178
	21	24	Wykonanie podbudowy grub. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w-wa górna	m ²	178
04.07.01	17	25	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 7 cm	m ²	178
05.00.00			NAWIERZCHNIA		
05.02.02	21	26	Wykonanie nawierzchni z brukowca na skrzyżowaniu z drogą kraj. nr 22 16,0x2,0x0,5 + 20,0x4,0x0,5 =	m ²	56
05.03.05	15	27	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16mm grub. 6 cm	m ²	178
	27	28	Wykonanie warstwy ścierniczej z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 5 cm	m ²	178
06.00.00			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
06.01.01	21	29	Humusowanie z obsianiem skarp grub. w-wy 5 cm	m ²	20
07.00.00			OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
07.01.01	31	30	Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi linie ciągłe (P-4)	m ²	20,4
	32	31	Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi linie przerywane (P-1e, P-7a)	m ²	7,8
	33	32	Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (P- 12, P-10, P-14)	m ²	11,13
07.02.01	41	33	Ustawienie słupków do znaków drogowych Ø 70 mm	szt.	10
	44	34	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych na słupkach stalowych	szt.	13