

WOJTA GMINY

Starogard Gdański

GPK-7332/183b-CP/04/05/09

STAROSTA STAROGARDZKI

83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (5)
tel. 58 56 220 45

Starogard Gd., 2009.07.06.

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

w dniu 29.07.2009.

DECYZJA

INSPEKTOR
ds. gospodarki przestrzennej

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., z dnia 08.06.2009r.,

uchyla się częściowo

za zgodą stron decyzję nr GPK-7332/183a-CP/04/05/09 z dnia 23.01.2009r. zmieniającą za zgodą stron decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183-CP/04/05 z dnia 24.10.2005r. dla inwestycji: *budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów, projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie wraz z ewentualną przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.*

Uchylenie dotyczy punktu 1 decyzji, w którym zmieniony został podmiot decyzji.

Pozostałe warunki decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. wystąpił z wnioskiem o uchylenie części decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uchylenie dotyczyło zmiany podmiotu decyzji z Gminy Miejskiej Starogard Gd. na Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. Wystąpienie wnioskodawcy nastąpiło na skutek wezwania Starosty Starogardzkiego Nr AB.7531-12/61/09 z dnia 12.05.2009r., w którym stwierdzono nieprawidłowość w w/w decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gd. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6
2. Gmina Miejska Starogard Gd.
83-200 Starogard Gd., ul. Gdańska 6
3. a/a

Z up. WOJTA

Maria Michalska
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19
3. Irena i Albin Konkol
83-200 Starogard Gd., Rokocin 23
4. Aniela i Stanisław Zaborowscy
83-200 Starogard Gd., Sucumin 11

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

5. Gabriela Wątka
83-200 Starogard Gd., ul. Piłsudskiego 9
6. Piotr Stanek
83-200 Starogard Gd., Rokocin 38
7. Wiesław Sojka
83-200 Starogard Gd., Rokocin 39
8. Janina i Jerzy Goździelewscy
83-200 Starogard Gd., Rokocin 37
9. Andrzej Kopeć w imieniu Małgorzaty Hereygers
83-200 Starogard Gd., Sumin 14
10. Józef Kapałka
83-200 Starogard Gd., Sucumin 22
11. Gabriela i Wiesław Miszewscy
83-200 Starogard Gd., Stary Las 3
12. Ewa i Stefan Wojak
83-200 Starogard Gd., ul. Wybickiego 1A
13. Jan Fojut
83-200 Starogard Gd., Stary Las 4
14. Agencja Nieruchomości Rolnych
83-250 Skarszewy, ul. Starogardzka 11

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr inż. Włodzimierz Podkański

Miejsce i data: Starogard Gd., 14 kwiecień 2010

**Starostwo Powiatowe w Starogardzie
Gdańskim
Wydział Geodezji, Katastru i Gospod.
Nieruch.
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17, tel. 562-64-50**

Wasz znak: - z dnia: 2010.02.19

Wniosek nr **GG.III.7442-1/112/2010** z dnia 2010.02.22

Termin posiedzenia: 2010.02.25

OPINIA nr GG.III.7442-1/112/2010

Na podstawie art. 28 ust.2 i art. 59 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami), § 11 ust 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr.38 poz. 455) oraz Zarządzenia nr 90 Starosty Starogardzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIAM

1. Droga - dojazd do Zakładu Utylizacji Odpadów "Stary Las".
2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napięcia - zmiana lokalizacji słupa.

Lokalizacja obiektu: gm. Starogard Gdański: obręb Rokocin, dz.nr: 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 56, obręb Stary Las, dz.nr: 9, 13/1, 14/25, 15, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, obręb Sucumin, dz.nr: 4, 6/1, 7, 12/1, 12/2, 26.

Inwestor realizowanego obiektu:

GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański 1

UWAGI I ZALECENIA do opinii GG.III.7442-1/112/2010

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii z zastrzeżeniem § 13 ust.2 rozp. MRRIb z dn. 2 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz.455).
2. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
3. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych należy zgłosić 5 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych - gestorów sieci zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji.
4. Warunkiem odbioru zrealizowanych obiektów budowlanych jest pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
5. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.
6. Prace ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami podziemnymi należy wykonywać ręcznie, zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
7. Przed przystąpieniem do robót budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawą prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskania pozwolenia na budowę.
8. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZUDP podlega sankcji wynikającej z art. 48.1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno-kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami)
9. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:
 - Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/Gd-P-2ar-4117/728/2009 z dnia 04.11.2009 r.
 - Uzgodnienie Urzędu Gminy Starogard Gdański nr GPK-1/2006 z dnia 05.06.2006 r.

Integralną częścią niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulą potwierdzającą dokonanie uzgodnienia.

Wydanie niniejszej opinii nie podlega opłacie skarbowej na podst. Art.3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami).

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

Z upr. Starosty
Renata Kleina
Przewodnicząca Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI

zawarta w dniu 24. 11. 2009 2009 roku w Starogardzie Gdańskim,
pomiędzy:

Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY-LAS” Sp. z o.o. z siedzibą w
Starogardzie Gdańskim przy ulicy Paderewskiego 6, reprezentowaną przez:

- Piotra Kołakowskiego – Prezesa Zarządu,
- Krystiana Kamień – Członka Zarządu

zwaną w dalszej części umowy **UŻYCZAJĄCYM**,

a

Gminą Miejską Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, reprezentowaną
przez:

- Edmunda Stachowicza – Prezydenta Miasta

zwaną w dalszej części umowy **BIORĄCYM-INWESTOREM**.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. **Użyczący** oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowych o nr geodezyjnych
działek:

- 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 55/3 położonych w
obrębie Rokocin,
- 6/1, 7, 12/1 położonych w obrębie Sucumin, oraz
- 9, 13/1, 14/25, 15, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1 położonych w obrębie
Stary Las,

i zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć **Biorącemu-Inwestorowi** na czas określony w/w
nieruchomości, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w § 5 pkt. 1 umowy, celem uzyskania przez

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

niego wszelkich potrzebnych zezwoleń na budowę drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY-LAS” w Starym Lesie, a **Biorący-Inwestor** na powyższe niniejszym wyraża zgodę.

2. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 2

Biorący-Inwestor zna stan techniczny przedmiotu umowy i nie zgłasza co do powyższego jakichkolwiek zastrzeżeń.

PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO

§ 3

1. **Biorący-Inwestor** zobowiązuje się używać przedmiot użyczenia w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom.
2. **Biorący-Inwestor** nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.
3. Po wygaśnięciu umowy biorący wyda użyczającemu przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym. **Biorący-Inwestor** nie jest odpowiedzialny za zużycie przedmiotu użyczenia będącym następstwem zwykłego używania.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYCZAJĄCEGO

§ 4

Użyczający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem przez **Biorącego-Inwestora** stosownych zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy. W szczególności dotyczy to stosownych opłat, tj. należności, opłat rocznych i ewentualnego jednorazowego odszkodowania z tytułu wyłączenia gruntów stanowiących przedmiot niniejszej umowy z produkcji leśnej. Obowiązek pokrycia wszelkich opłat obciąża **Użyczającego** również w przypadku ich istnienia po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. czas konieczny do uzyskania i uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY-LAS” w Starym Lesie.
2. W wypadku uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ustępie poprzedzającym strony dokonają złożenia stosownych wniosków, o których jest mowa w art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, celem przeniesienia w/w decyzji na rzecz **Użyczącego**.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w drodze miesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Za porozumieniem stron umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 6

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla użyczącego i jednym dla biorącego.

§ 8

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

UŻYCZAJĄCY

Prezes Zarządu
[Podpis]
Piotr Koliński

BIORĄCY-INWESTOR

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Edmund Stachowicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

[Podpis]
mgr inż. Włodzisław Podkański

Nr GG.V-6018/G.St.-100/08

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000 roku), art.2, 5, 7, 11, 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz.U.Nr 121 poz.1266 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 36/08 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania – po rozpatrzeniu wniosku **Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS”**, 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6;

Starosta Starogardzki

stwierdza

iz grunty położone w gminie Starogard Gdański obręb Rokocin, przeznaczona pod inwestycje część działek nr 55/3 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIV a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne wylugowane (Bw pgl gl), działka nr 52/3 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVa, RIVb, RV, RVI i pastwiska trwale PsIV a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne wylugowane (Bw pgl gl) i gleby brunatne właściwe (B ps : pl), działka nr 46/6 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVa, a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne wylugowane (Bw pgl gl), działka nr 29/7 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIIIb, RIVa, a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne wylugowane (Bw pgl gl), działka nr 2/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RV, a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne właściwe (B ps pl), działka nr 24/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RVI, Lasy LsVI a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby rolniczo nieprzydatne, działka nr 25/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVa, RIVb, pastwiska trwale PsIV, PsV, lasy LsVI i drogi dr-PsIII a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby bielcowe i pseudobielcowe(A pgl : gl), działka nr 26/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVa, RIVb, RV i drogi dr0-RIVa a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne wylugowane (Bw pgl : gl) grunty położone w obrębie Sucumin, przeznaczona pod inwestycje część działki nr 6/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwiska trwale PsIV i lasy LsIV a wg mapy glebowo rolniczej jako lasy, gleby brunatne właściwe (Ls Bps pl), grunty położone w obrębie Stary Las, przeznaczona pod inwestycje część działki nr 26/5 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RV, łąki trwale ŁVI i nieużytki N, a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby brunatne wylugowane (Bw ps : pl) i czarne ziemie zdegradowane (Dz pgl), działka nr 30/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RIVb i nieużytki N a wg mapy glebowo rolniczej jako nieużytki N, działka nr 26/7 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako nieużytek N a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby torfowe (Tn), działka nr 29/2 jest oznaczona w ewidencji gruntów rolnych jako nieużytki N a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby torfowe (Tn), działka nr 36/1 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RV a wg mapy glebowo rolniczej jako tereny zabudowane (Tz ps : pl)

- nie podlegają przepisom art.11 ust.1 z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz.U.Nr 121, poz.1266 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z zamiarem wystąpienia o pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.

Na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej i mapy glebowo rolniczej stwierdzono, iz grunty rolne położone w obrębie w/w nieruchomości zostały oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi, nieużytki, grunty orne, pastwiska trwale i lasy a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby powstałe z utworów pochodzenia mineralnego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/183-CP/04/05 wydaną przez Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 15.11.2005r. objęta inwestycją część działek nr 2, 23, 24, 25, 26, 28, 29/1, 29/4, 36, 46/3, 55/1, 56, 52/2 obręb Rokicin, 4, 6, 7, 12 obręb Sucumin i działek 9, 13, 14/1, 15, 26/1, 26/2, 29/1, 30, 35, 36, 38 obręb Stary Las w Starogardzie Gdańskim przeznaczona jest pod budowę gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokicinie do zakładu utylizacji odpadów.

Biorąc pod uwagę cytowane na wstępie przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku, stwierdza się, iż w/w grunty nie zostały objęte ochroną i nie wymagają określenia warunków ich wyłączenia z produkcji rolnej.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Zakład Utylizacji Odpadów „STARY-LAS”
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański;
2. załącznik do pozwolenia na budowę;
3. Referat ewidencji gruntów wm.
4. a/a



Z up. STAROSTY
Cezary Wrachnik
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Katastru i Gosp. Nieruchomościom
Geodeta Powiatowy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

Nr GG.V-6018/Gm.St.-101/08

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000 roku), art.2, 5, 7, 11, 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz.U.Nr 121 poz.1266 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Nr 36/08 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania – po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Utylizacji Odpadów „STARY LAS” sp. Z o.o., 83-200 Starogard Gdański, ul. Paderewskiego 6;

Starosta Starogardzki

stwierdza

iz grunty położone w gminie Starogard Gdański obręb Stary Las, przeznaczona pod inwestycję część działek nr 38/1, 14/25 są oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty orne RV, RIVa, RIVb i nieużytki N a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby mineralne - nie podlegają przepisom art.11 ust.1 z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jednolity tekst Dz.U.Nr 121, poz.1266 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE:

Zakład Utylizacji Odpadów „STARY LAS” wystąpił z wnioskiem o wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z zamiarem wystąpienia o pozwolenie na budowę drogi dojazdowej do zakładu utylizacji odpadów

Na podstawie wyrysu z mapy ewidencyjnej i mapy glebowo rolniczej stwierdzono, iz grunty rolne położone w obrębie w/w nieruchomości zostały oznaczone w ewidencji gruntów jako grunty orne RV, RIVa, RIVb, nieużytki N a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby powstałe z utworów pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr GPK-7332/183-CP/04/05 wydaną przez Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 21.10.2005r., objęta inwestycją część działek nr 38/1, 14/25 w Starym Lesie przeznaczone są pod budowę drogi dojazdowej do zakładu utylizacji odpadów.

Biorąc pod uwagę cytowane na wstępie przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku, stwierdza się, iz w/w grunty nie zostały objęte ochroną i nie wymagają określenia warunków ich wyłączenia z produkcji rolnej.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w osnowie decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania.

Otrzymują:

1. „STARY LAS”
Ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański;
2. załącznik do pozwolenia na budowę;
3. Referat ewidencji gruntów wm.
4. a/a



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. STAROSTY

Cezary Wachnik
Naczelnik Wydziału Geodezji,
Katastru i Gosp. Nieruchomościami
Geodeta Powiatowy

WICEPREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Włodzisław Podkański



REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU

80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, centrala tel.: (058) 32-12-200, fax: (058) 30-21-125
www.gdansk.lasy.gov.pl e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel. 58 56 220 45 (5)

Zn. spr. DZ-2124-203/08/09/10

Gdańsk, 07.01.2010r.

ZPO

DECYZJA NR 03/2010

DYREKTORA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, 4, 5-6 i 11, 13-14, art. 4 pkt 4, 6, 11-13, 22, 23, w związku z art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. z 2004r nr 121 poz. 1266. z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2008r znak: ZUOK/267/2008 uzupełnionego pismem z dnia 16.11.2009r. znak: ZUOK/391.2009 Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański.

I. Zezwalam na:

trwale wyłączenie z produkcji 0,88 ha gruntu leśnego, o typie siedliskowym lasu:

- BMśw – Bór mieszany świeży, o powierzchni 0,4800 oddz. 1f, 10 d,f, 11a, Ac,
- BMw – Bór mieszany wilgotny, o powierzchni 0,4000 oddz. 1b, d,

będącego własnością Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Spółka z o.o., stanowiącego część działek ewidencyjnych nr 24/1, 25/1 obręb ewidencyjny Rokocin i część działki nr 6/1 obręb Sucumin, gmina Starogard Gdański, zapisanego w księdze wieczyste prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, nr 52852. Powierzchnia podlegająca wyłączeniu, przeznaczona jest ostateczną decyzją Wójta Gminy Starogard o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 24 października 2005r. znak: GPK-7332/183-CP/04/05 zmienioną decyzjami Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 23 stycznia 2009r. znak: GPK-7332/183a-CP/04/05/09 oraz z dnia 06 lipca 2009r. znak: GPK-7332/183b-CP/04/05/09, pod budowę drogi gminnej dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do zakładu utylizacji odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie.

II. Ustalam:

- należność z tytułu trwałego wyłączenia w/w gruntu leśnego z produkcji leśnej (pomniejszoną o wyszacowaną wartość gruntu) w kwocie **0,00 zł.** (słownie złotych: zero 00/100),
- jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu w kwocie **7 950,50 zł.** (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 50/100),

- opłatę roczną za 2010 r. z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej z terminem płatności do 30 czerwca 2010 r. w kwocie **13 817,85 zł** (słownie złotych: trzynaście tysięcy osiemset siedemnaście zł 85/100).

III. Zastrzegam że:

stosownie do treści art. 12 ust. 1, art. 4 pkt 13 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, strona zobowiązana jest do uiszczania opłat rocznych przez okres 10 lat od chwili wyłączenia gruntów z produkcji. Opłata roczna zgodnie z art. 4 pkt 13 tej ustawy wynosi 10% należności wyrażonej w m³ drewna.

IV. Postanawiam:

- powiadamiać stronę o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej w danym roku, począwszy od roku 2011 odrębnymi pismami (notami) – po opublikowaniu w Monitorze Polskim średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały poprzedniego roku.

V. Zobowiązuję do:

uiszczenia na rachunek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku nr 82 1540 1098 2001 5502 9030 0001 prowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Gdańsk:

- przez 10 kolejnych lat począwszy od roku 2009 opłat rocznych z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku
- odszkodowania (jednorazowo) za przedwczesny wyręb drzewostanu z terminem płatności do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

VI. Pouczenie:

- W razie zbycia gruntu wyłączonego z produkcji, obowiązek wnoszenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę. Zbywający są zobowiązani uprzedzić o tym nabywcę (art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).
- Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie. Odwołanie wnosi się za moim pośrednictwem do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
- W przypadku zwłoki w uregulowaniu kwot, o których mowa w pkt. II przedmiotowej decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przysługują odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.
- Informujemy, że na podstawie art. 22 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 Nr 240, poz. 2027 ze zm.) właściciel (władający) gruntem jest obowiązany zgłosić właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym rodzaju użytków po wyłączeniu gruntu z produkcji, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian.

Uzasadnienie:

Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” wniósł o wyłączenie z produkcji gruntu leśnego stanowiącego części działek ewidencyjnych nr 24/1, 25/1 obręb ewidencyjny Rokocin i część działki nr 6/1 obręb Sucumin, gmina Starogard Gdański, przedkładając prawomocną decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 24 października

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

2005r. znak: GPK-7332/183-CP/04/05 zmienioną decyzjami Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 23 stycznia 2009r. znak: GPK-7332/183a-CP/04/05/09 oraz z dnia 06 lipca 2009r. znak: GPK-7332/183b-CP/04/05/09 o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Zgodę na zmianę przeznaczenia przedmiotowego gruntu na cele nierolnicze i nieleśne wyraził Wojewoda Pomorski pismem z dnia 23 sierpnia 2005r. znak: SR/Ś VII SR/6112-76/05.

Typ siedliskowy lasu niezbędny do naliczenia należności ustalono na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu wsi Rokocin obowiązującym na okres od 01.01.2005 do 31.12.2014r. sporządzonego przez Spółkę „Las-Projekt” z Olsztyna.

Pomniejszenie kwoty należności z tytułu wyłączenia z produkcji gruntu leśnego nastąpiło na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przepis ten mówi, że należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Wyliczona należność wynosi 138 178,48 zł (słownie złotych: sto trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem 48/100), a wartość przedmiotowego gruntu według operatu szacunkowego sporządzonego na listopad 2009r. wynosi 155 670,00zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100). Ponieważ wartość przedmiotowego gruntu jest większa od wysokości należności, kwota należności wynosi 0,00 zł.

Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustalono na podstawie art. 12 ust 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, stosownie do zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. nr 99 poz 905), z uwzględnieniem średniej ceny 1m³ drewna zawartej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r. wynoszącej 136,54 zł.

- $O = W_k * Z * P * C$

gdzie:

O - odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu

W_k - wskaźnik wartości kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację jednego ha drzewostanu

Z - zadrzewienie według uproszczonego planu urządzania lasu wsi Rokocin obowiązującym na okres od 01.01.2005 do 31.12.2014r. sporządzonego przez Spółkę „Las-Projekt” z Olsztyna.

P - powierzchnia wyłączonego gruntu w ha.

C - obowiązująca cena 1m³ drewna, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2009r. (Na rok 2010 obowiązuje cena 136,54zł za 1m³ drewna)

- $O = (W_i - W_s) * Z * P * C$

gdzie:

O - odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu

W_i - wskaźnik wartości spodziewanej jednego hektara drzewostanu na pniu w wieku rębności

W_s - wskaźnik wartości jednego hektara drzewostanu na pniu w wieku przedwczesnego wyrębu tego drzewostanu

Z - zadrzewienie według uproszczonego planu urządzania lasu wsi Rokocin obowiązującym na okres od 01.01.2005 do 31.12.2014r. sporządzonego przez Spółkę

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

„Las-Projekt” z Olsztyna.

P - powierzchnia wyłączzonego gruntu w ha.

C - obowiązująca cena 1m³ drewna, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 20 października 2009r. (Na rok 2010 obowiązuje cena 136,54zł za 1m³ drewna)


Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych opłaty roczne z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej są naliczane przez okres 10 lat od daty wyłączenia tych gruntów z produkcji. Opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nieleśne uiszcza się w terminie do 30 czerwca danego roku.

Powierzchnię podlegającą wyłączeniu oznaczono na wyrysie z mapy ewidencyjnej gruntu.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak wyżej.

Załączniki:

- zestawienie obliczeń należności, opłaty rocznej, odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu
- wyrys z mapy ewidencyjnej.



D Y R E K T O R
Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych

mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk

Niniejsza decyzja stała się ostateczną

w dniu 27.01.2010

Z-ca D Y R E K T O R A
ds. Zagospodarowania Lasu

mgr inż. Jerzy Fijas

Otrzymują:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„Stary Las” Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
2. Starostwo Powiatowe
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17
83-200 Starogard Gdański
3. Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Starogard
5. Wydział EF w/m
6. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (18)

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel. 58 56 220 45 (5)

Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Jednostka ewidencyjna: Starogard Gdański [221312_2]
Obręb ewidencyjny: Sucumin [Nr 0006]

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 10.07.2008 07:36:45

Nr jednostki rejestrowej: G.251 KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)

Władający: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działki ewidencyjne: 1

Arkusz	Nr działki	Polożenie	Powierzchnia [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
1	6/1	-	0.5194	PsIV LsIV	0.0094 0.5100	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)
Identyfikator: 221312_2.0006.6/1			Razem powierzchnia działek: 0.5194 ha			

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

DOKUMENT SŁUŻY DO CELÓW
INFORMACYJNYCH

Oznaczenia klas i użytków

LsIV - Lasy
PsIV - Pastwiska trwałe

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)
data i podpis

Z up. Starosty
Beata Frankiewicz - Piernicka
Inspektor Referatu
Ewidencji Gruntów

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (18)

STAROSTA STAROGARDZKI
Województwo: pomorskie 83-200 Starogard Gdański
Powiat: starogardzki ul. Kościuszki 17 (5)
Jednostka ewidencyjna: Starogard Gdański 221312_2
Obręb ewidencyjny: Rokocin [Nr 0004]

(nazwa organu wydającego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 10.07.2008 07:36:45

Nr jednostki rejestrowej: G.540 KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)

Władający: 1

Udział Forma władania	Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działki ewidencyjne: 2

Arkusze	Nr działki	Położenie	Powierzchnia [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty
				Rodzaj	Pow [ha]	
1	24/1	-	0.2167	RVI LsVI	0.0367 0.1800	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)
Identyfikator: 221312_2.0004.24/1						
1	25/1	-	0.5704	RIVa RIVb PsIV PsV LsVI dr-PsIII	0.1600 0.1400 0.0400 0.0300 0.1900 0.0104	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)
Identyfikator: 221312_2.0004.25/1						
Razem powierzchnia działek:			0.7871	ha		

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdują się jeszcze inne działki.

DOKUMENT SŁUŻY DO CELÓW
INFORMACYJNYCH

Oznaczenia klas i użytków

dr-PsIII - Drogi
LsVI - Lasy
PsIV - Pastwiska trwałe
PsV - Pastwiska trwałe
RIVa - Grunty orne
RIVb - Grunty orne
RVI - Grunty orne

Z up. Starosty

Beata Frankiewicz - Piernicka
Inspektor Referatu
Ewidencji Gruntów

(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)
data i podpis

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZESZ ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ


SKALA 1:5000

Strona: 1
Wykonął: Rafał Narzyński
dn. 2008.07.10

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel. 58 56 220 45

Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki
Jednostka ewidencyjna: Starogard Gdański
Obwód ewidencyjny: Sucumin
Działka ewidencyjna: 6/1
Sekcje mapy: 3253343;

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17



Zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 17.05.1989 r. - Prawo o odcybie nieruchomości z 19.04.2000 r. art. 1086, § 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Starosta
Deputy Starosta
Inspektor Referatu
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański
WICEPREZES ZARZĄDU

Strona: 7
Wykonał: Rafał Narzyński
dn. 2006.07.10

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (5)
tel. 58 56 220 45

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17

Zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 17.06.1999 r. - Prawo
głównego i 13.10.2002 r. - Dz. U. 2002-
100 poz. 2906, ze zm., w rozporządzaniu, rozp-
rowadzanie oraz reprodukcowanie celu rozpo-
wieszchniania i rozprowadzania zwierząt musi
wymagać zezwolenia Starosty Starogardzkiego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

35

Należność oraz opłaty roczne w m³ z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji dotyczącej działek nr 24/1, 25/1, obrębu ewidencyjnego Rokocin oraz dz. 6/1 obrębu ewidencyjnego Sucumin gmina Starogard Gdański, będącego własnością Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.

1. Należność

Siedlisko	Wnawar ceny 1m ³		Pow ha		Grunt ochr		Iloczyn
BMśw	1150	*	0,4800	*		=	552,00 m ³
BMw	1150		0,4000				460,00 m ³
Łącznie należność:			1 012,0 m ³	*	136,54	=	138 178,48 zł

2. Opłaty roczne

10% Należności wyrażona m ³		Średnia cena sprzedaży drewna za poprzedni rok		
101,2 m ³	*	136,54	=	13 817,85 zł

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

Protokół
z ustalenia jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb
drzewostanu z dnia 04.01.2010r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyręb drzewostanu (Dz. U. z dnia 4 lipca 2002 r.) ustalono wartość odszkodowania dla drzewostanu.

Wartość odszkodowania wynosi: **7 950,50** złotych, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

Powierzchnia [ha]	Warstwa		Gatunek						Wartość drzewostanu [m3]	Odszkodowanie [PLN]
	Kod warstwy	Zadrze wienie	Kod	Udział	Wiek	Bonita cja	Wiek rębności	Wskaźniki wart. drzewostanów [m3]		
10d										
0,1700	DRZEW	0,80	SO	10	48	Ia	100	332.3 - 220.2	15,2456	2 081,63
10f										
0,0200	DRZEW	0,80	SO	10	48	Ia	100	332.3 - 220.2	1,7936	244,90
11Ac										
0,1180	DRZEW	0,70	SO	10	48	Ia	100	332.3 - 220.2	9,2595	1 264,29
11a										
0,0620	DRZEW	0,70	SO	10	48	Ia	100	332.3 - 220.2	4,8651	664,29
1b										
0,0560	DRZEW	0,80	ŚW	9	44	I	100	535.8 - 174.4	14,5716	1 989,61
0,0560	DRZEW	0,80	MD	1	44	I	100	265.7 - 142.4	0,5524	75,42
1d										
0,3440	DRZEW	0,50	SO	4	95	II	100	308.7 - 306.6	0,1445	19,73
0,3440	DRZEW	0,50	BRZ	3	95	II	80	0	0,0000	0,00
0,3440	DRZEW	0,50	ŚW	2	95	II	100	587.4 - 571.1	0,5607	76,56
0,3440	DRZEW	0,50	DB.S	1	95	II	140	699 - 473.4	3,8803	529,82
1f										
0,1100	DRZEW	0,60	SO	8	31	Ia	100	110.1	5,8133	793,75
0,1100	DRZEW	0,60	ŚW	2	31	I	100	116.8	1,5418	210,51
Razem:									58,2284	7 950,50

Ilość metrów sześciennych drewna ogółem: **58,2284**

Średnia cena metra sześciennego drewna: **136,54**

Wartość odszkodowania ogółem: **58,2284 x 136,54 = 7 950,50**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

GPK - 7624/11/09

INSPEKTOR

ds. ochrony środowiska

Andrzej Puściłkowski

Starogard Gdański, 03.08.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art.82. 84, 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227), §3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin, gmina Starogard Gdański, na działkach nr 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 55/3, 52/3, 56 (droga krajowa nr 22) w obrębie Rokocin, dz. nr 6/1, 12/1, 7, 4, (rzeka) w obrębie Sucumin, dz. nr 13/1, 14/25, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 9, 15 w obrębie Stary Las, do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.

Orzekam

1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin, gmina Starogard Gdański, na działkach nr 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 55/3, 52/3, 56 (droga krajowa nr 22) w obrębie Rokocin, dz. nr 6/1, 12/1, 7, 4, (rzeka) w obrębie Sucumin, dz. nr 13/1, 14/25, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 9, 15 w obrębie Stary Las, do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.
2. uczynić kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz charakterystykę inwestycji załącznikami do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 12.06.2009 r. Gmina Miejska Starogard Gdański zwróciła się do Wójta Gminy Starogard Gdański o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin, gmina Starogard Gdański, na działkach nr 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 55/3, 52/3, 56 (droga krajowa nr 22) w obrębie Rokocin, dz. nr 6/1, 12/1, 7, 4, (rzeka) w obrębie Sucumin, dz. nr 13/1, 14/25, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 9, 15 w obrębie Stary Las, do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.

Do wniosku na podstawie art. 74 ust. 1 w/w ustawy wnioskodawca załączył:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- poświadczona przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, zm. Nr 227, poz. 1505) Wójt Gminy Starogard Gdański.

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) w zw. z art. 173 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPRZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, zm Nr 227, poz. 1505) kwalifikowane jest jako drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg i posiada status „przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 po zasięgnięciu opinii:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska; 2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3, 10, 11 i 13. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 156 ww. ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 15.11.2008 r.

W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedsięwzięcie z uwagi na jego rodzaj, skalę oraz lokalizację nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 Wójt Gminy Starogard Gdański pismami znak GPK – 7624/11/09 z dnia 08.07.2009 r. zwrócił się do Starosty Starogardzkiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

- Starosta Starogardzki postanowieniem znak OS. 7633/67/09 z dnia 16.07.2009 r. stwierdził, uwzględniając rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, usytuowanie przedsięwzięcia, możliwe zagrożenie dla środowiska oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią znak SE-VII-481/82/09 z dnia 14.07.2009 r. stwierdził, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania takie jak ryzyko wystąpienia poważnej awarii, emisja i występowanie innych uciążliwości. Inwestycja nie będzie realizowana w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną, stąd wyraził opinię, że nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

- Biorąc pod uwagę w/w opinie Wójt Gminy Starogard Gd. wydał dnia 20.07.2009 r. postanowienie znak GPK – 7624/11/09 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia Wójt Gminy Starogard Gdański ustalił i zważył co następuje:

Inwestycja polegać będzie na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.

Inwestycja będzie przebiegać na działkach nr:

- 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 55/3, 52/3, 56 (zarządca: GDDKiA – droga krajowa nr 22) **obręb Rokocin**,
- 6/1, 12/1, 7, 4 (zarządca: RZGW – rzeka) **obręb Sucumin**,
- 13/1, 14/25, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 9, 15 **obręb Stary Las**

Właścicielem pozostałych działek jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim.

WICEPRZESZARZADU

mgr inż. Włodzisław Podkański

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Skala przedsięwzięcia:

- a) Przebudowa istniejących gruntowych dróg gminnych polegająca na poszerzeniu szerokości jezdni na długości ok. 3,5 km oraz budowa odcinka drogi o długości ok. 300 m wg nowej trasy.

Parametry projektowe:

- droga gminna klasy D,
- teren falisty,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- prędkość miarodajna 60 km/h,
- szerokość pasa ruchu 2,75 m,
- szerokość pobocza 1,25 m.

- b) Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 objętego działką o nr ewidencyjnym 56 w Rokocinie z drogą dojazdową do planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie

- c) Skrzyżowania z drogami polnymi i leśnymi oraz zjazdy na pola lub do gospodarstw – projektowane umocnienie w granicach pasa drogowego

- d) Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami

- e) Przebudowa sieci telefonicznej z przyłączami

- f) Rozbiórka istniejącego przepustu drogowego o przepustowości 3 x Ø 100 cm na rzece Piesienica w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin – Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetonowego.

Istniejący pas drogowy przedmiotowej inwestycji przebudowy dróg zajmuje obszar ok. 3,5 km. Budowa nowego odcinka drogi wynosi ok. 300m.

Przedmiotowa droga w chwili obecnej stanowi wydzielone pod względem geodezyjnym pasy drogowe. Pasy te nie są urządzone pod względem infrastruktury drogowej. Pełni funkcję komunikacyjną dla ruchu pojazdów i pieszych.

Droga objęta opracowaniem posiada nawierzchnię nieutwardzoną, gruntową. Jej stan techniczny jest niedostateczny. Liczne zapadnięcia, wyboje, dziury znacznie utrudniają ruch, a nawet mogą być niebezpieczne, dla użytkowników drogi. Powierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, a spadki są nieregularne. Woda deszczowa i roztopowa wsiąka w grunt lub spływa do przydrożnych rowów. Stwierdzić należy, iż stan obecnie istniejący negatywnie wpływa na środowisko.

Droga krajowa nr 22 posiada nawierzchnie asfaltową, przekrój drogowy z poboczeniami gruntowymi i rowami przydrożnymi, do których spływają wody opadowe z jezdni.

Na podstawie wyrysów z mapy ewidencyjnej i mapy glebowo rolniczej stwierdzono, iż grunty rolne położone w obrębie inwestycji zostały oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi, nieużytki, grunty orne, pastwiska trwałe i lasy, a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby powstałe z utworów pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z projektem dotyczącym inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem planuje się wycięcie drzew w pasie modernizowanej drogi. Głównie rosną tam klony, lipy, topole, jesiony, dęby, brzozy, sosny, świerki; pojedynczo występują: głogi, jabłonie, śliwy, modrzew, wiąz, olsze, wierzby, jarzęby. Spośród krzewów występują: lilak, trzmielina i bez czarny.

Przedmiotowa droga przebiega również przez teren leśny, na powierzchni 8800 m². W związku z tym podlega wyłączeniu z użytkowania leśnego.

Inwestor posiada decyzję Wójta Gminy Starogard Gd. zezwalającą na wycięcie drzew z terenu modernizowanej drogi z wyłączeniem drzew na terenie leśnym, z nakazem nowych nasadzeń.

Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, a szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym oddziaływać będzie inwestycja:

Przedsięwzięcie będzie oddziaływało jedynie na drogę krajową nr 22 w Rokocinie, w miejscu włączenia planowanej drogi, poprzez włączenie ruchu.

Przewiduje się, że z dojazdu do ZUOK w Starym Lesie skorzysta dziennie 50 samochodów ciężarowych. Zaplanowane do budowy bezpieczne włączenie do ruchu nie będzie powodowało kolizji.

Odległość zabudowań od drogi krajowej i gęstość zabudowy wzdłuż tej drogi gwarantuje, że zwiększenie ruchu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na ludzi.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZESZ ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystaniem wody, energii i paliw w zakresie drogowym podczas eksploatacji. W fazie realizacji przedsięwzięcia woda, energia i paliwo wykorzystywane będą dla potrzeb funkcjonowania placu budowy i do wykonania robót budowlanych (paliwo do pojazdów i maszyn, energia do urządzeń, woda do celów produkcji i pielęgnacji betonu).

Innymi materiałami używanymi w celu realizacji inwestycji są materiały projektowane jako warstwy konstrukcyjne drogi oraz mostu. Ich ilość wynika bezpośrednio z przyjętych grubości i powierzchni poszczególnych elementów drogi oraz mostu.

W fazie realizacji materiały te będą używane przy konieczności remontu, konserwacji lub w wyniku uszkodzeń wykonywanych nawierzchni.

Emisja i występowanie innych uciążliwości:

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności pamiętać aby:

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,
- odpady nie nadające się do dalszego wykorzystania na terenie objętym inwestycją przekazać innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów do recyklingu lub unieszkodliwiania,
- cały sprzęt budowlany, maszyny i urządzenia były w dobrym stanie technicznym,
- nie dopuszczać do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w budowie,
- przestrzegać warunków i zasad wynikających z przepisów i instrukcji BHP,
- teren budowy był właściwie zabezpieczony,
- zapewnić, zgodnie z projektem organizacji ruchu właściwy i bezpieczny ruch na odcinku rekonstruowanej drogi oraz budowanego mostu.

Na etapie realizacji inwestycji może nastąpić pewne pogorszenie warunków akustycznych oraz wzrost emisji spalin.

Źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan czystości powietrza będą:

- maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie drogi,
- pojazdy transportujące materiały służące do budowy.

Zanieczyszczenia gazowe to głównie spaliny powstające w trakcie pracy silników pojazdów oraz maszyn budowlanych. Ilość emitowanych zanieczyszczeń uzależnione będą od ilości zużywanego paliwa. Ilość emitowanego pyłu w dużej mierze uzależnione będzie od warunków atmosferycznych, gdyż w większości będzie to tzw. emisja wtórna, spowodowana ruchem pojazdów bądź też emisja związana z kruszeniem nawierzchni istniejącej. W okresach wietrznych i przy okresowej suszy, emisja pyłu będzie największa, a w okresie opadów atmosferycznych i tuż po opadach, praktycznie śladowa.

W celu ograniczenia oddziaływania otoczenia w rejonie zabudowy mieszkaniowej zaleca się w okresach długotrwałej suszy i silnych wiatrów regularne zraszanie przebudowanego fragmentu nawierzchni wodą. Taki zabieg spowoduje znaczne ograniczenia emisji pyłu.

Emisja zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie okresowa, krótkotrwała (tylko w czasie godzin prac budowlanych) i na niskim poziomie.

Zatem oddziaływanie inwestycji na etapie budowy na jakość powietrza będzie niewielka.

Uciążliwości akustyczne podczas fazy budowy będą miały ograniczony zasięg oraz czas trwania. Minimalizowanie uciążliwości akustycznej prowadzonych prac nastąpi przez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu w porze nocnej. Stosowany sprzęt podczas budowy drogi jest sprzętem głośnym, pracuje on okresowo, a nie w sposób ciągły. Zmniejsza się przez to wartość równoważonego poziomu mocy akustycznej.

Biorąc pod uwagę odległość pasa drogowego od istniejących obiektów mieszkalnych przy ich stosunkowo dużym rozproszeniu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz częściowym wyłączeniu z ruchu lub ograniczeniu prędkości na odcinku budowanego skrzyżowania – uciążliwość hałasowa nie będzie zbyt dokuczliwa dla mieszkańców przyległych terenów.

Związane z w/w robotami wibracje o charakterze miejscowym będą praktycznie niezauważalne.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. *[Podpis]* Włodzimierz Podkański

Drzewa znajdujące się w strefie ewentualnych oddziaływań prowadzonych robót drogowych i prac budowlano-montażowych będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Sposób ich zabezpieczenia zostanie określony przed rozpoczęciem robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie eksploatacji występujące oddziaływania będą pozytywne, gdyż w wyniku budowy drogi nastąpi poprawa stanu nawierzchni jezdni, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz skrócenie czasu dojazdu.

Budowa drogi spowoduje upłynnienie ruchu, co z kolei wpłynie na poprawę klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, wprowadzanych do powietrza przez pojazdy.

W Projekcie Budowlanym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne spełniające wymagania branżowe jak również uwarunkowania ochrony środowiska.

Faza realizacji inwestycji związana jest z jednokrotnym wytworzeniem pewnego rodzaju odpadów.

Przewiduje się, że w okresie tym zostaną wytworzone odpady takie jak:

- ziemia z wykopów,
- materiały z rozbiórki istniejących nawierzchni,
- gruz,
- elementy infrastruktury naziemnej i podziemnej,
- odpady opakowaniowe

Urobek z wykopów winien być zagospodarowany na terenie objętym inwestycją np. poprzez rozplanowanie na poboczach i przy formowaniu skarp.

Odpady, których wykorzystanie nie będzie możliwe w rejonie inwestycji przekazane zostaną innym podmiotom do wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Wody opadowe z terenu drogi będą odprowadzane do rowów i gruntu poprzez sedymentacyjne podczyszczanie.

Woda opadowa z obiektu – most będzie odprowadzana poza obiekt do ścieków skarpowych wykonanych z typowych elementów prefabrykowanych. Odwodnienie izolacji sączkami pionowymi ustawionymi w linii ścieku. Między sączkami należy ułożyć na izolacji systemowy drenaż podłużny z geowłókniny. Dodatkowo należy wykonać drenaż poprzeczny pod krawężnikiem co 1,0 m.

Na podstawie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz omówionych wcześniej środków zapobiegawczych należy uznać, iż podczas realizacji inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania powodujące brak niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby realizacja, czy eksploatacja przyczyniły się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:

Ze względu na znaczną odległość od granicy Państwa oddziaływanie nie występuje.

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” jest znacznie oddalony od istniejących i projektowanych obszarów NATURA 2000, toteż nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na obszary chronione. W jego sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz grunty użytkowane rolniczo. Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję nie jest wpisany w rejestr zabytków.

Pozostałe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy, w odniesieniu do wnioskowanego przedsięwzięcia, nie znajdują zastosowania ze względu na cechy i status obszaru, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia. W toku postępowania nie wpłynęły żadne pytania czy uwagi stron.

Podsumowując należy stwierdzić iż realizacja planowanego przedsięwzięcia z racji jej charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań na obszary podlegające ochronie przyrody.

Brak istotnego negatywnego oddziaływania na sieć Natura 2000 i terenów chronionych potwierdzony oświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000, w osobie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pismem z dnia 9 września 2005 r.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak na wstępie. Informacje o niniejszej decyzji podlegają ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

Pouczenie:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gdański w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WOJT
Stanisław Polom

Otrzymują:

1. Gmina Miejska Starogard Gd., ul. Gdańska 6,
2. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.,
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim,
4. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las,
Sp. z o.o. w Starogardzie Gd., ul. Paderewskiego 6
5. GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
6. RZGW w Gdańsku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
7. Sołtysi wsi Rokocin, Sucumin i Stary Las (obwieszczenie),
8. Strona internetowa Urzędu Gminy Starogard Gd.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzona inwestycją.

Inwestycja będzie przebiegała na działkach nr: 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 55/3, 52/3, 56 w obrębie Rokocin; 6/1, 12/1, 7, 4 w obrębie Sucumin; 13/1, 14/25, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 9, 15 w obrębie Stary Las.

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej będzie polegać na przebudowie istniejących dróg gruntowych z poszerzeniem jezdni na długości około 3,5 km. Na długości około 300 m powstanie całkowicie nowy odcinek jezdni. Wybudowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 22 objętego działką nr 56 z drogą dojazdową do planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych projektowanego na działce nr 9 we wsi Stary Las.

Na drodze wybudowany zostanie most żelbetonowy na rzece Piesienicy o konstrukcji ramowej o rozpiętości przęsła 8,50 m. W związku z kolizją z układem projektowanego usytuowania drogi przebudowana zostanie sieć telekomunikacyjna na odcinku około 250 m oraz przełożeniu ulegnie sieć wodociągowa poza teren projektowanej inwestycji.

Z wybudowanej drogi korzystać będą pojazdy przedsiębiorstw komunalnych z gmin powiatu starogardzkiego dowożące odpady do mającego powstać wysypiska odpadów.

Budowa praktycznie nie wpłynie na zmianę ukształtowania terenu, nie dojdzie do zniszczenia cennych gatunków roślin oraz siedlisk zwierząt.

Ewentualne oddziaływanie na środowisko związane będzie z emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz uciążliwością akustyczną w ciągu dnia.

Miejscowości, przez które przebiegać będzie droga dojazdowa do projektowanego wysypiska odpadów nie są objęte żadną formą ochrony przyrody, analizowany teren nie został także włączony w granice obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

WOJT

Stanisław Polom

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie oraz przebudowa sieci wodociągowej i teletechnicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją.

Inwestycja będzie przebiegała na działkach nr:

- 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 55/3, 52/3, 56 (zarządca: GDDKiA – droga krajowa nr 22) **obręb Rokocin**,
- 6/1, 12/1, 7, 4 (zarządca: RZGW – rzeka) **obręb Sucumin**,
- 13/1, 14/25, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, 9, 15 **obręb Stary Las**

Właścicielem pozostałych działek jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim.

Zakres przedsięwzięcia:

- a) Przebudowa istniejących gruntowych dróg gminnych polegająca na poszerzeniu szerokości jezdni na długości ok. 3,5 km oraz budowa nowego odcinka drogi o długości ok. 300 m.

Parametry projektowe:

- droga gminna klasy D,
- teren falisty,
- prędkość projektowa 40 km/h,
- prędkość miarodajna 60 km/h,
- szerokość pasa ruchu 2,75 m,
- szerokość pobocza 1,25 m,
- minimalny promień łuku poziomego 50 m,
- max. pochylenie poprzeczne na łuku 7%,
- max. promień łuku pionowego wypukłego i wklęsłego 600m.

- b) Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 objętego działką o nr ewidencyjnym 56 z drogą dojazdową do planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów projektowanego na działce nr 9
- c) Skrzyżowania z drogami polnymi i leśnymi oraz zjazdy na pola lub do gospodarstw – projektowane umocnienie w granicach pasa drogowego.
- d) Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami.
- e) Przebudowa sieci telefonicznej z przyłączami.
- f) Rozbiórka istniejącego przepustu drogowego o przepustowości 3 x Ø 100 cm na rzece Piesienica w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin - Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetonowego.

Parametry projektowe:

- obciążenie użytkowe- klasa A wg PN -85 /S-10030,
- szerokość jezdni 6,0 m,
- szerokość w świetle barieroporeczy 7,0 m,
- szerokość całkowita mostu 8,0 m,
- długość całkowita obiektu łącznie ze skrzydłami 15,0 m,
- światło poziome pod mostem 8,0 m,
- dolna krawędź przęsła jest na rzędnej 96,93 m,
- rzędna jezdni w osi obiektu 97,70 m,
- pochylenie podłużne niwelety drogi 1 % w kierunku Starego Lasu,
- pochylenie poprzeczne jezdni 4,5 %,

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZESZ ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

- pochylenie poprzeczne jezdni 4,5 %,
- obiekt znajduje się na krawędzi przejściowej,
- ruch pieszny będzie się odbywał po jezdni.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Istniejący pas drogowy przedmiotowej inwestycji przebudowy dróg zajmuje obszar ok. 3,5 km. Budowa nowego odcinka drogi wynosi ok. 300m.

Przedmiotowa droga w chwili obecnej stanowi wydzielone pod względem geodezyjnym pasy drogowe. Pasy te nie są urządzone pod względem infrastruktury drogowej. Pełni funkcję komunikacyjną dla ruchu pojazdów i pieszych.

Droga objęta opracowaniem posiada nawierzchnię nieutwardzoną, gruntową. Jej stan techniczny jest niedostateczny. Liczne zapadnięcia, wyboje, dziury znacznie utrudniają ruch, a nawet mogą być niebezpieczne, dla użytkowników drogi. Powierzchnia drogi jest nierówna i zdeformowana, a spadki są nieregularne. Woda z opadów deszczu i roztopów wsiąka w grunt lub spływa do przydrożnych rowów. Stwierdzić należy, iż stan obecnie istniejący negatywnie wpływa na środowisko.

Droga krajowa nr 22 posiada nawierzchnię asfaltową, przekrój drogowy z poboczami gruntowymi i rowami przydrożnymi, do których spływają wody opadowe z jezdni.

Na podstawie wyrysów z mapy ewidencyjnej i mapy glebowo rolniczej stwierdzono, iż grunty rolne położone w obrębie inwestycji zostały oznaczone w ewidencji gruntów jako drogi, nieużytki, grunty orne, pastwiska trwałe i lasy, a wg mapy glebowo rolniczej jako gleby powstałe z utworów pochodzenia mineralnego.

Zgodnie z projektem dotyczącym inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem planuje się wycięcie drzew w pasie modernizowanej drogi. Głównie rosną tam klony, lipy, topole, jesiony, dęby, brzozy, sosny, świerki; pojedynczo występują: głogi, jabłonie, śliwy, modrzew, wierzby, jarząb. Spośród krzewów występują: lilak, trzmielina i bez czarny.

Przedmiotowa droga przebiega również przez teren leśny-powierzchnia 8 800 m² do wyłączenia z użytkowania leśnego.

Inwestor posiada decyzję Wójta Gminy Starogard Gd. zezwalającą na wycięcie drzew z terenu modernizowanej drogi z wyłączeniem drzew na terenie leśnym.

Załącznik nr 1 do KIP stanowi wykaz drzew na terenie leśnym oraz drzew i krzewów poza terenem leśnym kolidujących z projektowaną drogą dojazdową i przeznaczonych do usunięcia.

3. Rodzaj technologii.

Droga

- Konstrukcja nawierzchni

Grunty podłoża

Zgodnie z Dokumentacją Techniczną Badania Podłoża Gruntowego wykonaną przez Zakład Usług Geotechnicznych GEODOM z listopada 2004r w podłożu występują:

otwór 3 ÷ 5

- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
- woda gruntowa poniżej 2,0m od poziomu terenu

otwór nr 6

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym
- woda gruntowa poniżej 2,0m od poziomu terenu

otwór nr 7 ÷ 8

- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
- woda gruntowa poniżej 1,1m od poziomu terenu

otwór nr 9 ÷ 11

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym
- woda gruntowa poniżej 1,0m od poziomu terenu

otwór nr 12

- kreda do głębokości 1,6 m
- woda gruntowa poniżej 0,8m od poziomu terenu

otwór nr 13

- piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym
- woda gruntowa poniżej 1,1m od poziomu terenu

otwór nr 14

- piasek drobny przewarstwiony gliną piaszczystą

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

- woda gruntowa poniżej 0,9m od poziomu terenu
otwór 15 ÷ 16
- glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
- woda gruntowa poniżej 1,4m od poziomu terenu

Z analizy odwiertów wynika, że w podłożu na całym odcinku występują grunty bardzo wysadzinowe, a poziom wody gruntowej jest w granicach 1,0 m od poziomu terenu.

Obciążenie ruchem

Według założeń droga dojazdowa do ZUO obciążona będzie 50 samochodami ciężarowymi. Przyjmuje się, że udział samochodów o obciążeniu 115 kN będzie większy niż 8% stąd wyznaczona kategoria ruchu:

$$L = N \times r = 50 \times 1,95 = 97,5 \text{ (liczba osi obliczeniowych)}$$

Zgodnie z klasyfikacją dróg według kategorii ruchu będzie to KR3.

Konstrukcja nawierzchni dla gruntów podłoża G4 i obciążenia ruchem KR3:

- 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- 25 cm umocnione podłoże wapnem $R_m - 2,5 \text{ MPa}$

- Niweleta

Niweletę założono w dostosowaniu do terenu z nadaniem jej płynności. Pochylenia podłużne są w granicach 0,5 do 5,4%.

Zalomy wyokrąglono łukami pionowymi od 1000 do 3000.

- Odwodnienie

Zakłada się odwodnienie powierzchniowe do rowów i na przyległy teren.

- Urządzenia obce

W sąsiedztwie drogi projektowane są: wodociąg i linie kablowe teletechniczne.

Most

- Konstrukcja

Zaprojektowano most żelbetowy o konstrukcji ramowej. Rozpiętość teoretyczna przęsła 8,50 m. Grubość płyty i ścian 0,50 m.

Posadowienie mostu na wbijanych palach żelbetowych prefabrykowanych 30x30 cm o długości 16,0 m, po 12 sztuk dla każdego przyczółka. Długość czynna pali wynosi 15,40 m. Górną część pali o wysokości 60 cm należy rozkuć. Nośność obliczeniowa pali wynosi 380 kN. W przypadku trudności z wbiciem pali na pełną głębokość dopuszcza się skrócenie pali. Kryterium stanowi min. 70 uderzeń na 20 cm wpędu pala. Należy wykonać próbne obciążenie pali, po jednym dla każdego przyczółka.

Z uwagi na dużą podatność podłoża gruntowego zaprojektowano płyty przejściowe na połączeniu obiektu z nasypem.

Skrzydła równoległe do osi jezdni, połączone monolitycznie z konstrukcją mostu.

- Nawierzchnia i izolacja

Zaprojektowano nawierzchnię na obiekcie i dojazdach asfaltobetonu.

Warstwa ścieralna-asfaltobeton (frakcja 0/12,8) o grubości 5 cm.

Warstwa wiążąca-asfaltobeton (frakcja 0/20) o grubości 4,5 cm.

Krawężniki na obiekcie kamienne. Izolacja na przęsle z papy termozgrzewalnej o grubości 0,5 cm.

Izolacja na płytach przejściowych oraz powierzchniach przyczółków i skrzydeł zasypywanych gruntem z żywicy smołowo-epoksydowej.

Nawierzchnia na gzymsach z żywicy epoksydowo-poliuretanowej o grubości 4 mm.

Na odcinku krawężnika zanikającego należy umocnić pobocze polbrukiem.

Nawierzchnia poza przęsłem, na dojazdach, KR2 wg. projektu drogowego.

Nawierzchnia jezdni na końcach przęsła zdylatowana. Szczelina wypełniona masą trwale plastyczną.

- Zabezpieczenie powierzchni betonu

Odsłonięte powierzchnie betonu należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi materiałem powłokowym na bazie żywicy akrylowej.

- Barieroporcze

Na moście przewidziano bezprzekładkowe barieroporcze sztywne o wysokości 1,10 m. Rozstaw słupków 1,0 m. Długość 16,0 m.

Na dojazdach do obiektu barieroporcze przedłużono odcinkami przejściowymi o długości po 8,0 m oraz początkowymi i końcowymi SP-04/2 o długości po 8,0 m.

- Schody skarpowe i umocnienie stożków nasypu

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański
3

Na końcach obiektu przewidziano typowe schody skarpowe, które należy wykonać według Katalogu Detali Mostowych. Stopnie schodów prefabrykowane 27x18 cm i szerokości 0,80 m. Balustrada z rur stalowych o wysokości 1,10 m, wg KDM.

Stożki nasypu należy umocnić drobno wymiarowanymi elementami betonowymi opartymi dołem na ławie betonowej. Pochylenie skarp 1:1,5.

- **Odwodnienie**

Woda opadowa z obiektu będzie odprowadzana poza obiekt do ścieków skarpowych wykonanych z typowych elementów prefabrykowanych.

Odwodnienie izolacji sączkami pionowymi ustawionymi w linii ścieku. Między sączkami należy ułożyć na izolacji systemowy drenaż podłużny z geowłókniny. Dodatkowo należy wykonać drenaż poprzeczny pod krawężnikiem co 1,0 m.

- **Urządzenia obce**

Nie przewiduje się umieszczenia urządzeń obcych na obiekcie. Ewentualne urządzenia obce, które mogą być w przyszłości przeprowadzone przez obiekt należy ułożyć na zewnątrz przęsła na wspornikach stalowych mocowanych na kotwy do bocznej ściany przęsła lub gzymsu. Spód podwieszanych urządzeń należy przewidzieć powyżej dolnej krawędzi przęsła.

- **Rozbiórka istniejącego obiektu, regulacja dna i umocnienie koryta rzeki.**

Istniejący przepust należy w całości rozebrać. Koryto rzeki oczyścić z pozostałości po przepuscie.

Rzędna dna projektowanego pod mostem 95,08 m. Dno rzeki przed i za mostem należy oczyścić (odmulić) dla uzyskania spadku podłużnego 0,23 ‰. Szerokość regulacyjna dna 4,00 m. Nachylenie skarp 1:1,5. Umocnienie skarp darninią.

Umocnienie stopy skarp koryta rzeki pod mostem oraz na odcinkach o długości po 10 m przed i za mostem kieszka faszynową $\varnothing 20 + 20$ cm.

- **organizacja ruchu drogowego i pieszego na czas robót**

Ruch drogowy w czasie budowy mostu będzie poprowadzony objazdem po istniejących drogach. Dla umożliwienia prowadzenia ruchu pieszego wykonawca robót ustawi tymczasową kładkę dla pieszych wykonaną z dźwigarów stalowych z pomostem drewnianym. Dojście do kładki o szerokości 3,0 m wykonać o nawierzchni żwirowo-gruntowej. Oparcie przęsła kładki można wykonać z płyt drogowych. Szerokość użytkowa kładki 2,0 m w świetle poręczy dla uniemożliwienia ruchu pojazdów, z wyjątkiem rowerów.

Sieć telekomunikacyjna-przebudowa.

W związku z tym iż istniejące sieć koliduje z układem projektowanego usytuowania drogi i na odcinku ok. 250 m kabel znajduje się w drodze należy przebudować istniejący układ sieci telefonicznej TP S.A.

planowane etapy prac:

- **Założenie rur osłonowych na istniejących kablach**

W związku z budową nawierzchni i potrzebą zabezpieczenia kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi na istniejące kable przed rozpoczęciem robót drogowych założyć osłony rurowe dwudzielne na istniejące kable. Głębokość posadowienia rur powinna wynosić 1,1 m od góry warstwy jezdni.

- **Przebudowa kabli miejscowych**

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych polegać będzie na ułożeniu nowych odcinków kabli XzTKMXpw. W celu bezprzerwowego przełączenia kabli istniejących należy wykonać złącza równoległe (za pomocą pojedynczych łączników żył 3M-UB-2A), wyłączyć żyły kabla przeznaczonego do likwidacji, następnie zamknąć złącza w osłonach XAGA i KM2.

Po przebudowie wykonać pomiary prądem stałym.

- **Demontaż kabli**

Zdemontować nieczynną infrastrukturę telekomunikacyjną.

- **Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu i drogami.**

Skrzyżowania z istniejącą siecią wodno-kanalizacyjną, energetyczną i telekomunikacyjną należy wykonać wg rozwiązań zawartych na przebiegach trasowych, zachowując odległość pionową zgodnie z obowiązującymi normami, jak również treścią uzgodnień branżowych.

- **Odtworzenie nawierzchni i uporządkowanie terenu**

Po zakończeniu prac montażowych teren po robotach ziemnych należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego. W nie utwardzonych drogach należy dokonać właściwego zagęszczenia gruntu.

- **Zagospodarowanie terenu**

Projektowana przebudowa nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania terenu.

Sieć wodociągowa-przebudowa.

Z uwagi na zaprojektowaną drogę gminną, zaprojektowano przełożenie istniejącego wodociągu leżącego w pasie nowoprojektowanej drogi poza jej teren. Sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do budynków zasilana będzie z projektowanej sieci gminnej D_n 90PVC ułożonej wzdłuż drogi gminnej, zakończona hydrantem podziemnym.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

Odcinek projektowanej sieci rozprowadzającej wodę wykonać z rur i kształtek PVC ci. 506/2023. Połączenie istniejącej sieci z projektowaną wykonać za pomocą nasuwki dwukielichowej. Połączenie projektowanych przyłączy wykonać za pomocą nawiertaki przyłączeniowej 80/32. Przyłącze wodociągowe z rur PE ø32, łączonych za pomocą złączy zaciskowych z uszczelnieniem O-ringowym.

Wszystkie łuki, kolana i trójniki na głównych przewodach zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi, wykonanymi wg KB 8- 13.7/4-90. Przewody wodociągowe układać na podsypce piaskowej o grubości min. 15 cm, należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo staranne zagęszczenie obsypki przewodów.

Zamontować zasuwę odcinającą tylko w wykonaniu kolnierzowym z miękkim uszczelnieniem.

Wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego przewodów oznakować za pomocą tabliczek mocowanych na słupach lub płotach granicznych. Przewody prowadzić na głębokości min. 1,5 m. Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw i hydrantu. Skrzynkę uliczną zasuwę zabezpieczyć przez obetonowanie w bloku o wymiarach 0,6x0,6x0,2 m. Na końcówce sieci zaprojektowano hydrant podziemny D_n 80.

Na projektowanym odcinku zastosowano hydrant odpowietrzający i odwadniający w najbardziej korzystnych do tego warunkach terenowych. Po próbie ciśnieniowej należy zdezynfekować przy użyciu roztworu podchlorynu sodu i przepłukać.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Z uwagi na liniowy charakter inwestycji dokonano wariantowania lokalizacyjnego przy uwzględnieniu warunków przyrodniczych. Rozpatrzono następujące trasy dojazdowe do planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w m. Stary Las.:

1. Budowa drogi dojazdowej do planowanego ZUOK w m. Stary Las od drogi krajowej nr 22 w m. Rokocin. Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę skrzyżowania położonego tuż poza zwartą zabudową wsi Rokocin, po prawej stronie drogi krajowej nr 22 relacji Starogard Gdański-Chojnice (jadąc w kierunku Chojnic) w granicach pasa drogowego DK nr 22 objętego działką nr 56,
- budowę nowego odcinka drogi na gruntach rolnych objętych działką nr 55/3, 52/3 w obr. Rokocin,
- przebudowę istniejących dróg gruntowych o nr 23/1, 28/1, 36/1 - obr. Rokocin 7, 12/1 - obr. Sucumin, 13/1, 15, 35/1 - obr. Stary Las.

Przebudowa zakłada nadanie odpowiednich parametrów pionowych i poziomych, które umożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych z odpowiednią prędkością (w tym przypadku to 40 km/h). Przebudowana droga będzie miała szerokość nawierzchni 5,50 m i pobocza 2 x 2,15 m. Przyjęte parametry techniczne powodują częściowe zajęcie działek przyległych.

- Budowa mostu na rzece Piesienicy w miejscu istniejącego przepustu drogowego.
- Długość drogi ok. 3,5 km

ZALETY	WADY
• przebieg dróg wzdłuż pól - ominięcie zwartej zabudowy, • przebiega po istniejących drogach gruntowych • tereny pod poszerzenie istniejących dróg gruntowych głównie użytkowany rolniczo • teren pod budowę drogi przy rozpatrywanych wariantach jest własnością Inwestora	• konieczność wycinki drzew w pasie modernizowanej drogi (Inwestor posiada zezwolenie) • tereny pod poszerzenie dróg gruntowych częściowo przebiega przez obszar leśny (własność Spółki „Stary Las”). • konieczności budowy skrzyżowań z drogami polnymi i leśnymi • zły stan nawierzchni drogi

2. Budowa drogi dojazdowej od ul. Wiejskiej w m. Starogard Gd. przez Nową Wieś Rzeczną do Starego Lasu (działka nr 9)

Zakres przedsięwzięcia:

- Poszerzenie istniejącej drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Rzeczną– Stary Las,
- Budowa mostu na rzece Piesienica w miejscu istniejącego przepustu drogowego.
- Długość drogi ok. 3 km

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICERZESZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

ZALETY	WADY
istniejący układ dróg w części pokryty nawierzchnią bitumiczną	- początkowy odcinek drogi przebiega przez zwartą zabudowę miasta Starogard Gd. i miejscowości Nowa Wieś Rzeczna - konieczność pozyskania terenu na poszerzenie drogi, który w głównej mierze stanowi teren leśny - bezpośrednie położenia Jeziora Staroleskiego przy planowanej drodze (zagrożenie populacji ryby Różanki - <i>Rhodeus sericeus</i>, która znajduje się pod ścisłą ochroną oraz ujęta jest w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt - sąsiedztwo z planowanym obszarem Natura 2000 - konieczność wycinki drzew w pasie modernizowanej drogi - konieczności budowy skrzyżowań z drogami polnymi i leśnymi - bezpośrednie sąsiedztwo zespołu pałacowo-parkowego z XIX w m. Nowa Wieś Rzeczna oraz planowanego pola golfowego.

Uzasadnienie:

W wyniku analizy dokonano wyboru wariantu nr 1: Budowa drogi dojazdowej do planowanego ZUO w m. Stary Las od drogi krajowej nr 22 w m. Rokocin.

Budowa nowego skrzyżowania połączonego z budową drogi o nawierzchni asfaltowej biegnącej w kierunku Zakładu Utylizacji Odpadów poza zwartą zabudową wsi Rokocin aż do włączenia w ślad istniejącej drogi biegnącej do Starego Lasu jest rozwiązaniem optymalnym nie kolidującym z istniejącą zabudową wsi Rokocin. Ponadto zakładana lokalizacja inwestycji jest zgodna z ustaleniami Miejsowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Starogard Gd. (nieobowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 r.), który zakładał dojazd do Zakładu Utylizacji Odpadów drogami gminnymi, które uwzględnia ten wariant

Za wyborem wariantu nr 1 również przemawiają:

- uregulowane stosunki własnościowe (istniejące drogi gruntowe, jak i teren pod poszerzenie tych dróg i budowę nowego odcinka drogi są własnością Inwestora),
- uzyskane decyzje administracyjne: zezwolenie na wycinkę drzew w pasie modernizowanej drogi (za wyjątkiem drzew z terenu leśnego) oraz na wyłączenie z użytkowania rolnego terenu pod inwestycję,
- uzgodnienia odpowiednich organów w zakresie: budowy skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą dojazdową do planowanego Zakładu Utylizacji Odpadów w m. Stary Las, rozbiórki istniejącego przepustu drogowego o przepustowości 3 x Ø 100 cm na rzece Piesienica w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin - Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetonowego, przebudowy sieci wodociągowej i telefonicznej z przyłączami,

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wykorzystaniem wody, energii i paliw w zakresie drogowym podczas eksploatacji. W fazie realizacji przedsięwzięcia woda, energia i paliwo wykorzystane będą dla potrzeb funkcjonowania placu budowy i do wykonania robót budowlanych (paliwo do pojazdów i maszyn, energia do urządzeń, woda do celów produkcji i pielęgnacji betonu).

Innymi materiałami używanymi w celu realizacji inwestycji są materiały projektowane jako warstwy konstrukcyjne drogi oraz mostu. Ich ilość wynika bezpośrednio z przyjętych grubości i powierzchni poszczególnych elementów drogi oraz mostu.

W fazie realizacji materiały te będą używane przy konieczności remontu, konserwacji lub w wyniku uszkodzeń wykonanych nawierzchni.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności pamiętać aby:

- utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,
- odpady nie nadające się do dalszego wykorzystania na terenie objętym inwestycją przekazać innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów do recyklingu lub unieszkodliwiania,
- cały sprzęt budowlany, maszyny i urządzenia były w dobrym stanie technicznym,
- nie dopuszczać do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń wykorzystywanych na budowie,
- przestrzegać warunków i zasad wynikających z przepisów i instrukcji BHP,
- teren budowy był właściwie zabezpieczony,
- zapewnić, zgodnie z projektem organizacji ruchu, właściwy i bezpieczny ruch na odcinku rekonstruowanej drogi oraz budowanego mostu.

Na etapie realizacji Inwestycji może nastąpić pewne pogorszenie warunków akustycznych oraz wzrost emisji spalin.

Źródłem oddziaływań w zakresie wpływu na stan czystości powietrza będą:

- maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie drogi,
- pojazdy transportujące materiały służące do budowy.

Zanieczyszczenia gazowe to głównie spaliny powstające w trakcie pracy silników pojazdów oraz maszyn budowlanych. Ilość emitowanych zanieczyszczeń uzależnione będą od ilości zużywanego paliwa. Ilość emitowanego pyłu w dużej mierze uzależnione będą od warunków atmosferycznych, gdyż w większości będzie to tzw. emisja wtórna, spowodowana ruchem pojazdów bądź też misją związaną z kruszeniem nawierzchni istniejącej. W okresach wietrznych i przy okresowej suszy, emisja pyłu będzie największa, a w okresie opadów atmosferycznych i tuż po opadach, praktycznie śladowa.

W celu ograniczenia oddziaływania na otoczenie w rejonie zabudowy mieszkaniowej zaleca się w okresach długotrwałej suszy i silnych wiatrów regularne zraszanie przebudowanego fragmentu nawierzchni wodą. Taki zabieg spowoduje znaczne ograniczenie emisji pyłu.

Emisja zanieczyszczeń z wymienionych powyżej źródeł będzie okresowa, krótkotrwała (tylko w czasie godzin prac budowlanych) i na niskim poziomie.

Zatem oddziaływanie inwestycji na etapie budowy na jakość powietrza będzie niewielkie.

Uciążliwości akustyczna podczas fazy budowy będą miały ograniczony zasięg oraz czas trwania. Minimalizowanie uciążliwości akustycznej prowadzonych prac nastąpi przez zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu w porze nocnej. Stosowany sprzęt podczas budowy drogi jest sprzętem głośnym, pracuje on okresowo, a nie w sposób ciągły. Zmniejsza się przez to wartość równoważnego poziomu mocy akustycznej.

Biorąc pod uwagę odległość pasa drogowego od istniejących obiektów mieszkalnych przy ich stosunkowo dużym rozproszeniu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz częściowym wyłączeniu z ruchu lub ograniczeniu prędkości na odcinku budowanego skrzyżowania – uciążliwość hałasowa nie będzie zbyt dokuczliwa dla mieszkańców przyległych terenów.

Związane z w/w robotami wibracje o charakterze miejscowym będą praktycznie niezauważalne.

Drzewa znajdujące się w strefie ewentualnych oddziaływań prowadzonych robót drogowych i prac budowlano-montażowych będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Sposób ich zabezpieczenia zostanie określony przed rozpoczęciem robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na etapie eksploatacji występujące oddziaływania będą pozytywne, gdyż w wyniku budowy drogi nastąpi poprawa stanu nawierzchni jezdni, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz skrócenie czasu dojazdu.

Budowa drogi spowoduje upłynnienie ruchu, co z kolei wpłynie na poprawę klimatu akustycznego w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, wprowadzanych do powietrza przez pojazdy.

W Projekcie Budowlanym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne spełniające wymagania branżowe jak również uwarunkowania ochrony środowiska.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Faza realizacji inwestycji związana jest z jednokrotnym wytworzeniem pewnego rodzaju odpadów.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

Przewiduje się, że w okresie tym zostaną wytworzone odpady takie jak:

- ziemia z wykopów,
- materiały z rozbiórki istniejących nawierzchni,
- gruz,
- elementy infrastruktury naziemnej i podziemnej,
- odpady opakowaniowe

Urobek z wykopów winien być zagospodarowany na terenie objętym inwestycją np. poprzez rozplantowanie na poboczach i przy formowaniu skarp.

Odpady, których wykorzystanie nie będzie możliwe w rejonie inwestycji przekazane zostaną innym podmiotom do wykorzystania lub unieszkodliwiania.

Wody opadowe z terenu drogi będzie odprowadzana do rowów i gruntu poprzez sedymentacyjne podczyszczenie.

Woda opadowa z obiektu – most będzie odprowadzana poza obiekt do ścieków skarpowych wykonanych z typowych elementów prefabrykowanych. Odwodnienie izolacji sączkami pionowymi ustawionymi w linii ścieku. Między sączkami należy ułożyć na izolacji systemowy drenaż podłużny z geowłókniny. Dodatkowo należy wykonać drenaż poprzeczny pod krawężnikiem co 1,0 m.

Na podstawie przyjętych rozwiązań techniczno-technologicznych oraz omówionych wcześniej środków zapobiegawczych należy uznać, iż podczas realizacji inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania powodujące brak niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na znaczną odległość od granicy Państwa oddziaływanie nie występuje.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” jest znacznie oddalony od istniejących i projektowanych obszarów NATURA 2000, toteż nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na obszary chronione. W jego sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz grunty użytkowane rolniczo. Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję nie jest wpisany w rejestr zabytków.

W najbliższej odległości od planowanej inwestycji znajdują się następujące obszary NATURA 2000:

a) Waćmierz (PLH220031)

Planowane przedsięwzięcie znajduje się ok. 19,4 km na południowy-zachód od istniejącego obszaru NATURA 2000 Waćmierz PLH220031.

b) Dolna Wisła (PLH220033)

Planowane przedsięwzięcie znajduje się ok. 24,5 km na zachód od istniejącego obszaru NATURA 2000 Dolina Wisły PLH220033.

c) Dolina Dolnej Wisły (PLB040003)

Planowane przedsięwzięcie znajduje się ok. 30,5 km na zachód od istniejącego obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003.

W najbliższej odległości od planowanej inwestycji projektowane są następujące obszary Natura 2000:

a) Dolina Wierzycy (PLH220048)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

Planowane przedsięwzięcie znajduje się ok. 2,0 km na południowy-zachód od planowanego obszaru
NATURA 2000 Dolina Wierzycy PLH220048.

a) **Wilcze Błota (PLH220047)**

Planowane przedsięwzięcie znajduje się ok. 19,8 km na wschód od projektowanego obszaru NATURA 2000
Wilcze Błota PLH220047.

Brak istotnego negatywnego oddziaływania na sieć Natura 2000 i terenów chronionych potwierdzony
został oświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000, w osobie
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody pismem z dnia 9 września 2005 r.

NAOZELNIK

Wydział Techniczny

mgr inż. Tomasz Rzepka

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Zieleń kolidująca z projektowaną drogą dojazdową – do usunięcia

Drzewa na terenie leśnym

Numer inwent.	Gatunek drzewa	Średnica pnia w cm	Średnica korony w m	Wysokość w m	Wiek l	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
104	Pinus sylvestris – sosna pospolita	25	4	14	45	
	Betula pendula – brzoza brodawkowata	35	6	18	45	
106	Pinus sylvestris – sosna pospolita	do 25	4	17	45	podszyt : jrz, kl
	Betula pendula – brzoza brodawkowata	do 30	6	20	45	
107	Pinus sylvestris – sosna pospolita	32	6	16	55	
108	Pinus sylvestris – sosna pospolita	26	5	6	45	
109	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	26	5	14	30	posusz w koronie
110	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	40	5	14	30	posusz w koronie
111	Betula pendula – brzoza brodawkowata	12	4	10	15	
112	Betula pendula – brzoza brodawkowata	11	4	10	15	
113	Betula pendula – brzoza brodawkowata	9	3	8	15	
114	Betula pendula – brzoza brodawkowata	16	4	12	20	
115	Betula pendula – brzoza brodawkowata	5	2	4	5	
116	Pinus sylvestris – sosna pospolita	15	3	10	20	
117	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	42	10	18	40	
118	Acer pseudoplatanus – klon jawor	8	3	6	15	
119	Acer pseudoplatanus – klon jawor	2x8	3	6	15	
120	Pinus sylvestris – sosna pospolita	10	2	5	15	
121	Betula pendula – brzoza brodawkowata	6	2	5	5	
122	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	66	10	18	40	
131	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	40	8	18	40	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

54

	Acer platanoides – klon pospolity	10,8,26	5	7	40	
132	Pinus sylvestris – sosna pospolita	do 28	5	15	55	
	Betula pendula – brzoza brodawkowata	do 20	4	15	30	
	Acer platanoides – klon pospolity	do 10	3	6	15	
133	Acer platanoides – klon pospolity	9	4	6	15	
134	Betula pendula – brzoza brodawkowata	7	3	6	15	
135	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	38	7	18	40	
136	Betula pendula – brzoza brodawkowata	15	4	9	25	
137	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	65	12	20	40	
138	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	52	10	18	40	
140	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	39	8	18	40	
143	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	52	8	18	40	
146	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	39	7	16	40	
147	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	27	4	15	40	
148	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	28	5	15	40	
154	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	48	8	18	40	
155	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	47	8	18	40	
156	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	52	8	18	40	
160	Pinus sylvestris – sosna pospolita	12	3	6	20	
161	Pinus sylvestris – sosna pospolita	14	4	6	20	
162	Pinus sylvestris – sosna pospolita	8	1.5	3	15	
163	Betula pendula – brzoza brodawkowata	23,29	7	14	45	
168	Pinus sylvestris – sosna pospolita	do 30	5	15	55	
	Betula pendula – brzoza brodawkowata	do 25	6	18	35	
169	Pinus sylvestris – sosna pospolita	do 50	7	20	80	podszyt : brz,db,św,wz ,kl
	Picea abies – świerk pospolity	do 40	7	20	80	
	Betula pendula – brzoza brodawkowata	do 35	8	20	50	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZEDSIĘDZIECA ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkański

	Quercus robur – dąb szypułkowy	do 35	7	20	80	
176	Pinus sylvestris – sosna pospolita	28	5	18	60	
177	Quercus robur – dąb szypułkowy	43	8	18	80	
178	Quercus robur – dąb szypułkowy	24	7	12	50	
182	Picea abies – świerk pospolity	do 25	5	12	60	
	Larix decidua – modrzew europejski	do 50	8	16	60	
	Quercus robur – dąb szypułkowy	do 45	10	14	80	

Drzewa i krzewy poza terenem leśnym

Numer inwent.	Gatunek drzewa Gatunek krzewu	Średnica pnia w cm	Średnica korony w m	Wysokość w m	Wiek l	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
83	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	56	8	15	70	
84	Acer pseudoplatanus – klon jawor	19,10,9,8,7,7,5	4	7	30	odrosty
85	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	60	8	15	70	
86	Acer pseudoplatanus – klon jawor	7,8,6,5,6	2	4	15	odrosty
87	Fraxinus excelsior – jesion wyniosły	15	4	6	25	
88	Fraxinus excelsior – jesion wyniosły	13	4	6	25	
89	Fraxinus excelsior – jesion wyniosły	11,6,6,7	3	6	20	
90	Acer pseudoplatanus – klon jawor	17, do 7	4	6	25	odrosty ok. 10 szt.
91	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	45	8	15	50	
92	Acer pseudoplatanus – klon jawor	20,8,6,9,6	5	7	30	
93	Acer pseudoplatanus – klon jawor	13,23,12	5	8	30	odrosty
94	Fraxinus excelsior – jesion wyniosły	22	5	10	30	
95	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	64	8	15	70	
184	Alnus glutinosa – olsza czarna	13,15,11,12, 8,11,13,9,26	6	9	35	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

185	Alnus glutinosa – olsza czarna	12,8,13,17, 11,10,12,18, 12,10,10,6	6	9	30	
187	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	76	12	20	80	
188	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	98	12	20	80	
190	Alnus glutinosa – olsza czarna	do 19	3	7	25	
	Salix fragilis – wierzba krucha	do 23	5	10	25	
191	Alnus glutinosa – olsza czarna	10,10,11	4	7	15	
192	Alnus glutinosa – olsza czarna	10,11,9,7	4	6	15	
193	Salix fragilis – wierzba krucha	29	5	10	30	
194	Euonymus europaeus – trzmielina pospolita Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy Alnus glutinosa – olsza czarna Tilia platyphyllos – lipa szerokolistna Sambucus nigra – bez czarna Corylus avellana – leszczyna pospolita	do 5	-----	5	15	samosiewny pow. 30 m ²
195	Betula pendula – brzoza brodawkowata	49	8	18	80	
196	Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy	do 7		5	15	skupina , pow. 60 m ²
197	Populus xeuramericana – topola kanadyjska	71	10	16	70	
198	Betula pendula – brzoza brodawkowata	38	8	18	80	uszkodzone
201	Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	7	1.5	4	15	uszkodzony pień, zły stan zdrow. – tech
202	Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	12,10	3	5	20	
206	Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy	6	2	3	15	
207	Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy	9	2	3	15	
262	Salix fragilis – wierzba krucha	24,22	6	8	25	
	Pyrus pyraister – grusza pospolita	9	2	5	15	
263	Salix fragilis – wierzba krucha	36,7,11,10 do 5	6	8	40	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

264	Tilia cordata – lipa drobnolistna	74	10	16	80	
265	Malus domestica – jabłoń domowa	22	4	6	35	

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

RDOŚ-22-PN.I-6660-2-741/09/mb/im

**Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów
Natura 2000**

Organ odpowiedzialny: **REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU**

Po zbadaniu wniosku dotyczącego projektu: „Budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakładu Utylizacji Odpadów projektowanego na działce nr 9 w Starym Lesie wraz z ewentualną przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzoną inwestycją”,

który ma być zlokalizowany w miejscowości Stary Las,

oświadcza, że projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar *NATURA 2000* z następujących powodów:

W ramach inwestycji planuje się budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, biegnącej od wsi Rokocin w kierunku Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las. Projektowana droga stanowi część infrastruktury zewnętrznej zakładu w zakresie komunikacji. Budowa drogi polegać będzie na przebudowie dróg gruntowych z poszerzeniem jezdni na długość 3,5 km. Na długości ok. 300 m powstanie całkowicie nowy odcinek jezdni. Poza tym przedsięwzięcie obejmuje również budowę nowego żelbetonowego mostu przez rzekę Piesienicę konstrukcji ramowej o rozpiętości przęsła 8,50 m. W związku z tym, iż sieć koliduje z układem projektowanego usytuowania drogi zostanie przebudowany istniejący układ sieci telefonicznej TP S.A prace w tym zakresie będą obejmować: założenie rur osłonowych na istniejące kable, przebudowę kabli miejscowych, demontaż kabli. W ramach inwestycji zaprojektowano przełożenie istniejącego wodociągu, leżącego w pasie nowo projektowanej drogi, poza jej teren.

Inwestycja położona jest poza granicami obszaru Natura 2000. Najbliżej położone obszary to:

- położony ok. 1,2 km na wschód - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 22_48 „Dolina Wierzycy”,
- leżący ok. 12,7 km na południowy-zachód - obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 220009 „Bory Tucholskie”,
- ok. 12,4 km na wschód położona, projektowana ostoja siedliskowa PLH 22_16 „Grądy nad Jeziorem Zduńskim i Szpegawskim”.

Z informacji przedstawionej przez wnioskodawcę wynika, że prace ingerujące w koryto rzeki Piesienicy, będą prowadzone poza okresem tarła ryb (tj. poza okresem marzec – lipiec oraz wrzesień – grudzień), co wyklucza ewentualne pośrednie oddziaływanie przedsięwzięcia na gatunki ryb chronionych w SOO „Dolina Wierzycy”. Z uwagi na liniowy charakter przedsięwzięcia, termin prowadzenia prac w korycie rzeki, znaczne odległości od obszarów Natura 2000, w opinii tutejszego organu realizacja inwestycji nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000. Zamierzenie nie pogorszy warunków ekologicznych ostoi, tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, stanowiących przedmiot ochrony w ich granicach.

W związku z tym uznano, że przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.

W załączniku znajduje się mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru *NATURA 2000*, jeżeli taki istnieje.

Data: 09.09.2009 r.

Podpis: Hanna Dzikowska

Nazwisko: Hanna Dzikowska

Stanowisko: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Organ: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Sieci Natura 2000)

Pieczęć urzędowa

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
tel. (058) 683 68 00, fax (058) 683 68 03

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzisław Podkościelny

WOJCI GMINY

Starogard Gdański
GPK-7635/11/10

niniejsza decyzja stała się
prawomocna w dniu 02.02.2010
i podlega wykonaniu.

[Signature]
wójt

DECYZJA

59
STAROSTA STAROGARDZKI
Starogard Gdański, dnia 18.01.2010
ul. Kosciuszki 17
tel. 58 56 220 45 (5)

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz U. Nr.92 poz.880 z 2004r.) art.83 i 86 pkt 6 oraz at. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Przedsiębiorstwa J.A.T. Sp.z o.o Gdańsk.

W przedmiocie zezwolenia dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański na wycięcie drzew rosnących w pasie drogi Rokocin – Stary Las zgodnie z aneksem inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem z maja 2008 roku.

Wójt Gminy Starogard Gdański orzeka.

1.Zezwolić dla Gminy Miejskiej w Starogardzie Gdańskim na wycięcie niżej wymienionych drzew.

Lp	Wyszczególnienie	Ilość drzew szt.	Ogółem drewno opałowe.	W tym Tartaczne	Grubizna iglasta	
					r-m	W tym tart.
1.	Drzewa zgodnie z aneksem do inwentaryzacji drzew z maja 2008r. tabela 3.1.2.	185	100.00 mp.			
		185	100.00 mp.			

2.Wyřbu naleŹy dokonać w terminie do dnia 31.12.2011 r.

3.Nie pobierać opłaty za wycięcie drzew.

4.Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r .o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635/określonej w załączniku do ustawy część III pkt 44 p. pkt 6.

Uzasadnienie

Zezwolenie wydano na pisemny wniosek Przedsiębiorstwa J.A.T.Sp.z o.o. Gdańsk z dnia 13 styczeń 2010 r. działającego w imieniu Gminy Miejskiej Starogard Gdański ,która jako inwestor posiada umowę uŹyczenia terenu drogi od właściciela Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. Wycięcie drzew związane jest z wykonaniem modernizacji istniejącej drogi zgodnie z aneksem do inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem ,opracowanie maj 2008 r.

Od decyzji niniejszej słuŹy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Starogard Gdański w terminie 14-tu dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymują;

1.Gmina Miejska Starogard Gdański

ul. Gdańska 6

83 – 200 Starogard Gd.

2 . a/a w/m.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA
Marta Michel
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przemysłowej i Komunalnej
WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inŹ. Włodzisław Podkański

Starogard Gd., dnia 27 kwietnia 2005 r.

RR. 6224/4/09

za dowodem doręczenia

Decyzja

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 135 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 36/2008 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gd. z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania

Starosta Starogardzki orzeka:

1. Udzielić Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gd., ul. Paderewskiego 6 pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego na rzece Piesienicy w km 3+ 960 w ciągu drogi Sucumin – Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetonowego stanowiącego dojazd do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie, gm. Starogard Gd.
2. Zobowiązać stronę do:
 - a/ wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną,
 - b/ zapewnienia drożności koryta cieku w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
 - c/ pokrycia ewentualnych szkód w stosunku do osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami,
 - d/ utrzymywania mostu w sprawności technicznej oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
 - e/ przestrzegania uzgodnienia zawartego z Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, Terenowy Oddział w Tczewie z dnia 14.11.2005 r., znak: MW.M4-6003/149/2005.
4. Niniejsza decyzja została przygotowana w oparciu o:
 - „Operat wodnoprawny na rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego o przepustowości 3x Ø 100 cm na rzece Piesienicy w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin – Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetonowego stanowiącego dojazd do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie” opracowanego przez p. Mariana Olszak,
5. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna dnia 22.05.2009 r.
i podlega wykonaniu
podpis Z up. Starosty
Jerzy Komprowski
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gd., ul. Paderewskiego 6 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego na rzece Piesienicy w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin – Stary Las, gm. Starogard Gd. i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetonowego stanowiącego dojazd do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie, gm. Starogard Gd.

W związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.

Po przeanalizowaniu załączonego do wniosku „Operatu wodnoprawnego”, stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem, w związku z czym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:


Starosta Starogardzki informuje, że w związku z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli: „zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne”.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19 za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Starosty
Jerzy Komorowski
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Obszarów Wzrostu i Rolnictwa

Otrzymują:

- 1/ Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6,
- 2/ Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12,
- 3/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19,
- 4/ Wójt Gminy Starogard Gd., 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9,
- 5/ a/a.



Uiszczone opłatę skarbową w kwocie 217 zł zgodnie z częścią III ust. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o płacenie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) na konto Urzędu Miasta Starogard Gdański.

[Signature]

M.G.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr inż. Włodzimierz Podkański

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17

RR. 6224/4/09

za dowodem doręczenia

Niniejsza decyzja stała się
ostateczna dnia 15.02.2019 r.
i podlega wykonaniu
podpis ~~Jerzy Komorowski~~
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel. 58 56 220 45 (5)
Starogard Gdański, dnia 26 stycznia 2010

Decyzja

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 36/2008 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gd. z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz ich podpisywania

Starosta Starogardzki postanawia:

dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Starogardzkiego z dnia 27.04.2009 r., znak: RR. 6224/4/09 o udzieleniu Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gd. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego na rzece Piesienicy w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin – Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetowego stanowiącego dojazd do ww. zakładu na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Starogard Gdański oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. wystąpili z wnioskiem w sprawie dokonania przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Starogardzkiego z dnia 27.04.2009 r., znak: RR. 6224/4/09 o udzieleniu Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gd. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu drogowego na rzece Piesienicy w km 3+960 w ciągu drogi Sucumin – Stary Las i wykonanie w tym miejscu mostu żelbetowego stanowiącego dojazd do ww. zakładu na rzecz Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Starosta Starogardzki przeniósł prawa i obowiązki wynikające z powyższej decyzji zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze zmianami).

Biorąc powyższe postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19 za pośrednictwem Starosty Starogardzkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



Z up. Starosty
Jerzy Komorowski
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

Otrzymują:

- 1/ Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o., 83-200 Starogard Gd., ul. Paderewskiego 6,
- 2/ Gmina Miejska Starogard Gd., 83-200 Starogard Gd., ul. Gdańska 6,
- 3/ Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12,
- 4/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 80-804 Gdańsk, ul. Rogaczewskiego 9/19,
- 5/ Wójt Gminy Starogard Gd., 83-200 Starogard Gd., ul. Sikorskiego 9,
- 6/ a/a

M.G.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

MW.M-4-6003/149 /2005

Tczew dn. 14.11.2005 r.

NORD • INVESTMENTS • S.A.
80-747 Gdańsk
ul. Toruńska 12

dot. Uzgodnienia projektu budowlanego „Droga dojazdowa wraz z mostem na rz. Piesienicy w km.3+960”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowy Oddział w Tczewie uzgadnia budowę mostu w miejscu istniejącego przepustu 3 x Φ 100 cm na rzece Piesienicy w km 3+960 w ciągu drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie gm. Starogard Gdański z zachowaniem następujących warunków:

Parametry techniczne projektowanego mostu:

- Obciążenie użytkowe – klasa A wg PN-85/S-10030.
- Szerokość jezdni 6,0 m.
- Szerokość w świetle barieroporeczy 7,0 m.
- Szerokość całkowita 8,0 m.
- Długość całkowita obiektu łącznie ze skrzydłami 15,0 m.
- Światło poziome 8,0 m.
- Dolna krawędź przęsła jest na rzędnej 96,93 m tj. 0,91m powyżej lustra wody miarodajnej $Q_{0,3\%}=8,70 \text{ m}^3/\text{s}$, której rzędna wynosi 96,02 m Kr.
- Rzędna jezdni w osi obiektu 97,70 m.
- Pochylenie podłużne niwelety drogi 1% w kierunku Starego lasu.
- Pochylenie poprzeczne jezdni 4,5%.

Parametry techniczne projektowanego koryta rzeki pod mostem:

- szerokość regulacyjna dna 4,00 m.
- spadek dna 0,23‰.
- rzędna projektowanego dna 95,08 m Kr
- nachylenie skarp 1:1,5.

Projektowane umocnienia koryta rzeki:

- umocnienie stopy skarp koryta rzeki pod mostem kiską faszynową $\Phi 20+20$ cm na długości 8,0m (łącznie dł. 16,0 m).
- umocnienie stopy skarp koryta rzeki przed mostem (na wlocie) kiską faszynową $\Phi 20+20$ cm na długości 10,0m (łącznie dł. 20,0 m).
- umocnienie stopy skarp koryta rzeki poniżej mostu (na wylocie) kiską faszynową $\Phi 20+20$ cm na długości 10,0m (łącznie dł. 20,0 m).

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZESZ ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Włodzimierz Podkański

Ponadto:

- Inwestor dokona w całości rozbiórki istniejącego przepustu 3 x Φ 100 cm wraz z zasypką gruntową, przyczółkami i przewodami rurowymi.
- Inwestor dokona pogłębienia koryta rzeki Piesienicy w km. 3 +600 4 +480 tj. na odcinku 880 m do rzędnych przedstawionych na załączonym profilu podłużnym. Rzędna dna pogłębionego koryta rzeki Piesienicy pod projektowanym mostem będzie wynosić 95,08 m Kr.
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z mostem Inwestor uzgodni z Terenowym Oddziałem Tczew ul. J. Dąbrowskiego 18, tel. 531-36-47, 532-16-26.
- w czasie prowadzenia robót związanych z budową mostu Inwestor zapewni swobodny przepływ wody w rzece Piesienicy.
- odbioru mostu Inwestor dokona przy udziale przedstawiciela Terenowego Oddziału w Tczewie
- najpóźniej w dniu odbioru robót Inwestor przekaze przedstawicielowi Terenowego Oddziału w Tczewie powykonawczy operat geodezyjny potwierdzający wykonanie pogłębienia odcinka rz. Piesienicy w km 3+600 - 4+480 zgodnie z warunkami niniejszego uzgodnienia.
- za ewentualne ujemne skutki wynikające z prowadzenia robót związanych z budową mostu a niemożliwe do przewidzenia na etapie uzgodnienia, odpowiedzialność ponosić będzie Inwestor.
- na wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu 3x $\emptyset$ 100 cm oraz budowę mostu na rzece Piesienicy w km 3 + 960 Inwestor uzyska pozwolenie wodnoprawne Starosty Starogardzkiego.

Do wiadomości:

1. Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
2. Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
3. a/a

KIEROWNIK
TERENOWEGO ODDZIAŁU
w Tczewie
Stefan Warenycia
inż. Stefan Warenycia

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU
TERENOWY ODDZIAŁ
83-110 TCZEW
ul. J. Dąbrowskiego 18 tel. 531-36-47

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (5)
tel. 58 56 220 45

Tczew dn. 30.03.2009 r.

MW.M-4-6003/97/2009

**Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Stary Las Sp. z o.o.
83-200 Starogard Gdański
ul. Paderewskiego 6**

dot. Uzgodnienia projektu budowlanego „Droga dojazdowa wraz z mostem na rz. Piesienicy
w km.3+960”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku Terenowy Oddział w Tczewie informuje, że podtrzymujemy nasze
uzgodnienie nr MW.M-4-6003/149 /2005 z dnia 14.11. 2005 r. dotyczące budowy mostu
w miejscu istniejącego przepustu 3 x Φ 100 cm na rzece Piesienicy w km 3+960
w ciągu drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie
gm. Starogard Gdański. Wydane warunki uzgodnienia nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
TERENOWEGO ODDZIAŁU
[Signature]
inż. Stefan Warenycia

Do wiadomości:

1. Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
2. Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
3. a/a

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Włodzisław Podkański

ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEN WODNYCH
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU
TERENOWY ODDZIAŁ TCZEW
83-110 TCZEW
ul. Kofłatąja 9, tel. 058 531 36 47

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (5)
tel. 58 56 220 45

Tczew dn. 25.08.2009 r.

MW.M-4-6003/97/2009

Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański

dot. Uzgodnienia projektu budowlanego „Droga dojazdowa wraz z mostem na rz. Piesienicy
w km.3+960”

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
w Gdańsku Terenowy Oddział w Tczewie informuje, że podtrzymujemy nasze
uzgodnienie nr MW.M-4-6003/149 /2005 z dnia 14.11. 2005 r. dotyczące budowy mostu
w miejscu istniejącego przepustu 3 x Φ 100 cm na rzece Piesienicy w km 3+960
w ciągu drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie
gm. Starogard Gdański. Wydane warunki uzgodnienia nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK
TERENOWEGO ODDZIAŁU
w Tczewie
inż. Stefan Warenycia

Załącznik:

1. Uzgodnienie nr MW.M-4-6003/149 /2005
z dnia 14.11. 2005 r.

Do wiadomości:

1. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
Stary Las Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 6
83-200 Starogard Gdański
2. Urząd Gminy Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
3. a/a

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPRZESZ ZARZĄDU
mgr inż. Włodzimierz Podkański

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

w Gdańsku

80-958 Gdańsk, ul. Kościuszki 17

tel. centr. 301-50-31 do 32 dym. 301-52-25

tel/fax (058) 301-52-28

5352/31/2006

STAROSTA STAROGARDZKI

83-200 Starogard Gdański

ul. Kościuszki 17 (5)

tel. 58 56 220 45

Gdańsk, 12-01-2006

OPINIA

w zakresie ochrony archeologicznej dotycząca
**Projektu Budowlanego drogi dojazdowej do Zakładu
Utylizacji Odpadów Stary Las k/Starogardu Gdańskiego.**

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – odpowiadając na wniosek L. dz. 326/2005 z dnia 06.01.2006 (data wpływu 09.01.2006) – informuje, iż **opiniuje pozytywnie** Projekt Budowlany drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów Stary Las koło Starogardu Gdańskiego, włączonej do drogi krajowej nr 22 w miejscowości Rokocin.

Jednocześnie informujemy o obowiązku zgłaszania wszelkich znalezisk archeologicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych (Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku – Art. 32.1).

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku

mgr Henryk Paner

Otrzymują:

1. Nord Investments S.A.
ul. Toruńska 12
80-747 Gdańsk
2. Urząd Gminy
ul. Sikorskiego 9
83 – 200 Starogard Gdański
3. Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 17
83 – 200 Starogard Gdański
4. PWKZ w Gdańsku
5. a/a

Franciszek Rogowicz

Dyrektor Oddziału

Gdańsk, dnia 04.11.2009 r.

GDDKiA-O/Gd-P-2ar-4117/728/2009

PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T. Sp. z o.o.

ul. Czarny Dwór 8A

80 - 365 Gdańsk

Dotyczy:

pisma z dnia 29.10.2009r., (data wpływu 30.10.2009 r.)

projektu drogi gminnej drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku **uzgadnia projekt budowlany** przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niedocześnie GDDKiA O/Gdańsk informuje, że niezbędne jest zatwierdzenie przez tut. O/GDDKiA projektu organizacji ruchu drogowego w zakresie projektowanego odcinka drogi.

Niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora prawo do czasowego dysponowania nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA Oddział w Gdańsku na cele budowlane w rozumieniu Art. 3 pkt 11 Ustawy prawo budowlane może być wykorzystywane w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Uzgodnienie niniejsze traci ważność, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania przedmiotowe roboty nie zostaną zrealizowane.

Integralną częścią niniejszego pisma jest projekt budowlany, opieczetowany pieczęcią Oddziału GDDKiA w Gdańsku.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Franciszek Rogowicz

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. a/a

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T.

Spółka z o.o.

80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 8A

tel./fax 058 553-02-15, NIP 584-030-01-78

Za zgodność z oryginałem

inż. Wiesław Grygla

Gdańsk, dn.

Opracowała:

Anita Repińska

058/511-24-93

arepińska@gdansk.gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku

ul. Sułkiewicza 5
80-354 Gdańsk
tel 058 511-24-00
fax 058 511-24-05

e-mail: sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

WÓJT GMINY

Starogard Gdański

STAROSTA STAROGARDZKI

83-200 Starogard Gdański

ul. Kościuszki 15 (5) C

tel. 58 56 220 45

Starogard Gdański, dnia 20.09.2010- roku

Nr GPK- 5548-U/93/2010

Przedsiębiorstwo J.A.T . sp. z o.o.

80-365 Gdańsk

ul. Czarny Dwór 8A

Uzgodnienie nr 93/2010

**dot: Aktualizacji projektu budowy drogi dojazdowej do Zakład Utylizacji Odpadów
w Starym Lesie, droga Rokocin – Sucumin- Stary Las w Km 0+000,03+605,04**

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim uzgadnia projekt budowy drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie przebiegającą przez teren następujących działek: w miejscowości Rokocin 2/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 28/1, 29/7, 36/1, 46/6, 52/3, 56, Sucumin - dz. nr 4, 6/1, 7, 12/1, 12/2, 26, Stary Las - dz. nr 9, 13/1, 14.25, 15, 26/5, 26/7, 29/2, 30/1, 35/1, 36/1, 38/1, z następującymi uwagami.

1. Lokalizację zjazdów do poszczególnych działek budowlanych , rolniczych i leśnych na całej trasie drogi dojazdowej, uzgodnić przed ich wykonaniem z właścicielami.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
w/m
3. a/a w/m

ZASTĘPCA WÓJTA

Marek Kowalski

*Za zgodzić
z oryginalnym*

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

PLAN SYTUACYJNY 1:500

STAROSTA STAROGARDZKI
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17 (5)
tel. 58 56 220 45

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W GDAŃSKU
80-354 Gdańsk, ul. Subieława 5
tel. (0-58) 5112 400, fax 5112 405
NIP 584-24-56-536

Powierzchnia brukowana


Proj. przepust śred. 80 cm dt. 31.0 m

Początek projektu
km 0 + 000,00

Za zgodność z oryginałem
inż. Wiesław Grypień

Gdańsk, dn.

X	6040270,28
Y	3596666,10



URZĄD GMINY

83-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9, tel. 562 50 67
fax 562 46 41, NIP 592-10-02-77

STAROSTA STAROGARDZKI

83-200 Starogard Gdański

ul. Kościuszki 17 (5)

tel. 58 56 220 45

Starogard Gdański, dnia 05.06.2006

NORD-Investments S.A.

80-747 Gdańsk

ul. Toruńska 12

Uzgodnienie nr GPK-1/2006

Urząd Gminy w Stargardzie Gdańskim uzgadnia projekt budowlany i wykonawczy drogi dojazdowej do Zakładu Utylizacji Odpadów w m. Stary Las z następującymi uwagami:

1. Zaprojektować dodatkowo w 3 + 060 km w/w drogi przepust drogowy średnicy 800 mm w miejsce istniejącego na tych samych rzędnych posadowienia.
2. Zaprojektować w km 1 + 811 w/w drogi w miejsce istniejącego rurociągu melioracyjnego średnicy 10 cm przepust drogowy średnicy 400 mm.
3. Zaprojektować zjazd z drogi na dz. nr 292 w m. Rokocin
4. W przypadku natrafienia w trakcie budowy na istniejące urządzenia melioracji szczegółowych rurociągi drenarskie, przepusty drogowe należy je odbudować i nanieść na powykonawczy operat geodezyjny.

Z UP. WOSTA

mgr inż. Maria Michel

Naczelnik Wydziału

Gzeczności Projektów i Technicznych



Za zgodność z oryginałem

inż. Wiesław Grygier

Gdańsk, dn.

PLAN ORIENTACYJNY

1:25000



Starogard Gd.
dr. nr 22

Chojnice

droga dojazdowa do ZUO

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU
Rys. nr 1
mgr inż. Włodzisław Podkański

Wykaz działek, na których będą wykonane roboty budowlane

Lp.	Działka nr	Właściciel/władający	Adres
1	2/1	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"	83-200 Starogard Gdański ul. Paderewskiego 6
2	23/1	jw.	jw.
3	24/1	jw.	jw.
4	25/1	jw.	jw.
5	26/1	jw.	jw.
6	28/1	jw.	jw.
7	29/7	jw.	jw.
8	36/1	jw.	jw.
9	46/6	jw.	jw.
10	52/3	jw.	jw.
11	55/3	jw.	jw.
12	56	Skarb Państwa GDDKiA Oddział Gdańsk	80-354 Gdańsk ul. Subisława 5
13	9	Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"	83-200 Starogard Gdański ul. Paderewskiego 6
14	13/1	jw.	jw.
15	14/25	jw.	jw.
16	15	jw.	jw.
17	26/5	jw.	jw.
18	26/7	jw.	jw.
19	29/2	jw.	jw.
20	30/1	jw.	jw.
21	35/1	jw.	jw.
22	36/1	jw.	jw.
23	38/1	jw.	jw.
24	4	jw.	jw.
25	6/1	jw.	jw.
26	7	jw.	jw.
27	12/1	jw.	jw.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZEDSIĘDZIELA ZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

STAROSTWO POWIATOWE
w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17

Województwo: pomorskie **STAROSTA STAROGARDZKI**
Powiat: starogardzki Starogard Gdański
Jedn. ewidencyjna: Starogard Gdański
ul. Kościuszki 17
tel. 58 56 220 45 (5)

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

sporządzono dnia: 06.02.2009 08:33:18

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	Adres lub położenie
					Rodzaj	Pow. [ha]		
Forma władania i udział		Osoba i adres						
Rokocin [Nr 0004]	1	2/1	540	0.0237	RV	0.0237	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	23/1	540	0.0051	dr	0.0051	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	24/1	540	0.2167	RVI LsVI	0.0367 0.1800	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	25/1	540	0.5704	RIVa RIVb PsIV PsV LsVI dr-PsIII	0.1600 0.1400 0.0400 0.0300 0.1900 0.0104	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	26/1	540	0.2904	RIVa RIVb RV dr-RIVa	0.0500 0.1300 0.0900 0.0204	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	28/1	540	0.0073	dr	0.0073	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	29/7	540	0.1027	RIIb RIVa	0.0427 0.0600	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	36/1	540	0.7864	dr	0.7864	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	46/6	540	0.0292	RIVa	0.0292	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	52/3	540	0.7245	RIVa RIVb RV RVI PsIV	0.0400 0.1600 0.3145 0.0100 0.2000	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Rokocin [Nr 0004]	1	55/3	540	0.0010	RIVa	0.0010	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							

Sporządził(a): Danuta Maciejewska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WICEPRZESZARZĄDU
mgr inż. Włodzisław Podkański

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa Rodzaj	Pow. [ha]	Nr KW lub inne dokumenty	ul. Kościuszki 17 tel. 58 56 220 45
Forma władania i udział		Osoba i adres						
Rokocin [Nr 0004]	1	56	59	9.50	dr	9.50	KW 8286 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	SKARB PAŃSTWA							
1/1 zarządca trwały	DYREKCJA OKRĘGOWA DRÓG PUBLICZNYCH siedziba: Gdańsk							
Stary Las [Nr 0005]	1	9	28	25.19	RIVa RIVb RV RVI N	15.01 3.17 5.23 1.03 0.75	KW 49415 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	13/1	9	0.5725	dr	0.5725	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	14/25	17	0.5380	RIVa RIVb RV LVI N	0.0040 0.0500 0.4500 0.0200 0.0140	KW 33563 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	GMINA MIEJSKA STAROGARD GDANSKI siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	15	9	0.66	dr	0.66	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	26/5	9	0.1048	RV LVI N	0.0300 0.0200 0.0548	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	26/7	9	0.0099	N	0.0099	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	29/2	9	0.0447	N	0.0447	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	30/1	9	0.0326	RIVb N	0.0076 0.0250	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	35/1	9	0.2109	dr	0.2109	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	36/1	9	0.1156	RV	0.1156	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Stary Las [Nr 0005]	1	38/1	9	0.2322	RV PsV W	0.2000 0.0300 0.0022	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel	ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6							
Sucumin [Nr 0006]	1	4	101	0.49	Wp	0.49		

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	STAROSTA STAROGARDZKI 83-200 Starogard Gdański ul. Kościuszki 17 tel. 58 56 220 45
					Rodzaj	Pow. [ha]		
Forma wladania i udzial					Osoba i adres			(5)
1/1 wlasiciel	SKARB PAŃSTWA							
1/1 wykonawca prawa wlasnosci	ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO siedziba: 80-804 Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19							

Sucumin [Nr 0006]	1	6/1	251	0.5194	PsIV LsIV	0.0094 0.5100	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel		ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6						

Sucumin [Nr 0006]	1	7	251	0.1800	dr	0.1800	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel		ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6						

Sucumin [Nr 0006]	1	12/1	251	0.1262	dr	0.1262	KW 52852 (SR w Starogardzie Gdańskim)	
1/1 właściciel		ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH STARY LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedziba: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6						

Ilość działek na wypisie: 27

Suma powierzchni działek: 41.2842 ha

DOKUMENT SŁUŻY DO CELÓW
INFORMACYJNYCH

Z up. Starosty
Danuta Frankiewicz - Piernicka
Inspektor Rejestracji
Ewidencji Gruntów

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Włodzimierz Podkański

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY :

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW
ROKOCIN - SUCUMIN - STARY LAS
KM 0+000,0 - 3+605,04

INWESTOR :

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SP. Z O.O.
83-200 STAROGARD GDAŃSKI UL. PADEREWSKIEGO 6

PROJEKTANT :

INŻ. WIESŁAW GRYGIEL

PRZEDSIĘBIORSTWO J.A.T. SP. Z O.O.
80-365 GDAŃSK UL. CZARNY DWÓR 8A

Część opisowa:

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji:

- 1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym
- 1.2 Karczowanie drzew
- 1.3 Zdjęcie warstwy humusu grubości 15 cm
- 1.4 Wykonanie robót ziemnych pod drogę
- 1.5 Wykonanie przepustów pod drogą i zjazdami
- 1.6 Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi na podbudowie z kruszywa i betonu asfaltowego
- 1.7 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem nasionami traw i ułożeniem prefabrykatów
- 1.8 Wykonanie oznakowania drogowego
- 1.9 Wykonanie ścieków betonowych
- 1.10 Wykonanie zjazdów gospodarczych

2. Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych:

Występuje zagrożenie:

- przygniecenia nieprawidłowo karczowanymi drzewami
- najechania i potrącenia przez pojazdy w związku z wykonywaniem robót ziemnych i drogowych
- przygniecenia, obsunięcia do głębokich wykopów przy wykonywaniu przepustów

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt organizacji ruchu na czas budowy, uwzględniając zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę i warunki robót drogowych.