

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wycinka drzew i krzewów pod budowę drogi dojazdowej do ZUO Rokocin-Sucumin-Stary Las
ADRES INWESTYCJI : Droga dojazdowa Rokocin-Stary Las km 0+000,0-3+605,04
INWESTOR : Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdański

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Henryk Chorażewicz
DATA OPRACOWANIA : 28.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wycinka drzew i krzewów pod budowę drogi dojazdowej do ZUO Rokocin-Sucumin-Stary Las					
1 Ścinanie drzew					
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. do-15 cm)	szt.		
d.1	0103-01	108	szt.	108.000	
				RAZEM	108.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.1	0103-02	120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0103-03	89	szt.	89.000	
				RAZEM	89.000
4	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.1	0103-04	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.1	0103-05	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1	0103-06	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. pow. 66 cm)	szt.		
d.1	0103-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Karczowanie pni					
8	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. do 15 cm)	szt.		
d.2	0105-01	168	szt.	168.000	
				RAZEM	168.000
9	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.2	0105-02	127	szt.	127.000	
				RAZEM	127.000
10	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.2	0105-03	95	szt.	95.000	
				RAZEM	95.000
11	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
d.2	0105-04	31	szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
d.2	0105-05	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.2	0105-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. pow. 66 cm)	szt.		
d.2	0105-07	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3 Karczowanie krzewów i podszycia					
15	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.3	0108-05	0.5153	ha	0.515	
				RAZEM	0.515
4 Wywóz karpin i gałęzi					
16	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.4	0110-02	60.45	mp	60.450	
				RAZEM	60.450

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
d.4	0110-03	375.17	mp	375.170	
				RAZEM	375.170
18	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.4	0110-05	Krotność = 18	mp	435.620	
		435.62		RAZEM	435.620
5 Prace porządkowe					
19	KNR-W 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na	m ³		
d.5	0501-01	odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne	m ³	60.450	
		60.45		RAZEM	60.450
20	KNR 2-11	Transport ładowy piasku na odl.do 0.5 km (załadunek i wyładunek ręczny)	t		
d.5	1101-02	96.72	t	96.720	
				RAZEM	96.720
21	KNR 2-11	Transport ładowy piasku - dod.za każde dalsze 0.5 km nie dalej jak na odl. 3	t		
d.5	1103-02	km z załadunkiem ręcznym	t	96.720	
		96.72		RAZEM	96.720
22	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-	m ²		
d.5	0111-04	nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	6000.000	
		6000		RAZEM	6000.000
6 Koszt utylizacji odpadów					
23	Kalkulacja	Utylizacja karpin,gałęzi i odpadów zrębowych	t		
d.6	własna	102.41	t	102.410	
				RAZEM	102.410